■管渠（1/15）

凡例

入力対象項目

該当する場合、入力対象項目

入力対象外

	■処理区関連【管渠】	備　考
1	GUID	
	・自動	
2	施設番号	
	・自動	
3	施設名称	
	・入力	
4	市町村名	共通.xml
	宇治市	1
	京都市	京都
5	設置場所	
	池尾	
	伊勢田町	
	宇治	
	大久保町	
	小倉町	
	折居台	
	木幡	
	五ケ庄	
	志津川	
	白川	
	神明	
	炭山	
	莵道	
	南陵町	
	西笠取	
	二尾	
	東笠取	
	開町	
	広野町	
	琵琶台	
	槇島町	
	明星町	
	安田町	
	六地蔵	
	羽戸山	
	羽拍子町	
	天神台	
	平尾台	
	寺山台	
6	下水道区分	下水道.xml
	公共下水道	
	公共関連特定環境保全公共下水道	
	特定公共下水道	
	流域下水道	
	都市下水路	
	農業集落排水	
	漁業集落排水	
	林業集落排水	
	管理依頼	
	民間	
7	排除区分	下水道.xml
	分流式汚水	
	分流式雨水	
	合流式	

自動入力
システム上の管理番号です。自動取得します。

自動入力
図郭単位に自動で取得します。

入力対象外

リストより選択

リストより選択
複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。

リストより選択

全て	→	公共下水道

リストより選択

全て	→	分流式汚水

■管渠（2/15）

	■処理区関連【管渠】	備　　考
8	使用状態	下水道.xml
	供用施設	
	残置物件	
	撤去施設	
	排水設備	
	計画施設	
	未供用施設	未供
9	流域区分	下水道.xml
	木津川流域	1
	−	−
10	処理区	下水道.xml
	洛南処理区	list
	東宇治処理区	
11	処理分区	下水道.xml
	伊勢田処理分区	list
	大久保処理分区	
	小倉処理分区	
	砂田処理分区	
	開処理分区	
	槇島処理分区	
	向島処理分区	
	東宇治処理区	
	区域外	
12	幹枝区分	下水道.xml
	幹線	list
	枝線	
	その他	
13	幹線名	下水道.xml
	伊勢田汚水幹線	list
	大久保汚水幹線	
	小倉汚水幹線	
	砂田汚水幹線	
	開汚水幹線	
	槇島汚水幹線	
	向島汚水幹線	
	東宇治1号汚水幹線	
	東宇治2号汚水幹線	
	東宇治3号汚水幹線	
	東宇治4号汚水幹線	
	東宇治5号汚水幹線	
	区域外京都市	
	未供用	
14	管渠端末	下水道.xml
	No.19	19
	No.20	20
	No.29	29
	No.30	30
	No.31	31
	No.32	32
	No.33	33
	東宇治浄化センター	東セ
	区域外	外
15	路線番号	
	・入力	

リストより選択

リストより選択

リストより選択

	木津川流域	→	洛南処理区
	−	→	東宇治処理区

リストより選択

1	洛南処理区	→	伊勢田処理分区
2		→	大久保処理分区
3		→	小倉処理分区
4		→	砂田処理分区
5		→	開処理分区
6		→	槇島処理分区
7		→	向島処理分区
8	東宇治処理区	→	東宇治処理区
9			

リストより選択

リストより選択

枝線の場合は下流の幹線名		
伊勢田処理分区	→	伊勢田汚水幹線
大久保処理分区	→	大久保汚水幹線
小倉処理分区	→	小倉汚水幹線
砂田処理分区	→	砂田汚水幹線
開処理分区	→	開汚水幹線
槇島処理分区	→	槇島汚水幹線
向島処理分区	→	向島汚水幹線
東宇治処理区	→	東宇治1号汚水幹線
	→	東宇治2号汚水幹線
	→	東宇治3号汚水幹線
	→	東宇治4号汚水幹線
	→	東宇治5号汚水幹線
区域外	→	区域外●●市
共通	→	未供用

リストより選択

管渠の終点（流域の接続点）		
伊勢田処理分区	→	No.29
大久保処理分区	→	No.20
小倉処理分区	→	No.31
砂田処理分区	→	No.30
開処理分区	→	No.19
槇島処理分区	→	No.32
向島処理分区	→	No.33
東宇治処理区	→	東宇治浄化センター
区域外	→	区域外

入力対象外

■管渠（3/15）

	■工事関連【管渠】	備　　考	
1	施設管理者	下水道.xml	リストより選択
	宇治市上下水道部	下	
	京都市		
	その他		
2	事業区分	下水道.xml	リストより選択
	補助	補	移設・補修 → 単独
	単独	単	16・24条工事 → 受贈（民）
	受贈(官)	贈民	資料無し → 不明
	受贈(民)	贈官	
	その他	他	
	不明	不	
3	工事年度		直接入力（全角）
	令和５年度		
	・・・		
	昭和２５年度		
	不明		
4	工事番号		直接入力
	・入力		特定できないもの → 「－」
5	整理番号		直接入力
	・入力		
6	施工業者		直接入力
	・入力		株式会社は記号の㈱
	例）●●建設		資料無し → 「－」
7	着工年度		直接入力（全角）
	令和５年度		
	・・・		
	昭和２５年度		
	不明		
8	着工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		資料無し → 対象年度の4/1
9	竣工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		資料無し → 対象年度の3/31
10	引継年度		直接入力（全角）
	令和５年度		
	・・・		
	昭和２５年度		
	不明		
11	引継日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
12	供用年度		直接入力（全角）
	令和５年度		
	・・・		
	昭和２５年度		
	不明		
13	供用開始日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		

■管渠（4/15）

	■工事関連【管渠】	備　　考
14	工法	下水道.xml
1	開削工法	開
2	推進工法	推
3	小口径推進工法	小
4	ミニシールド工法	ミ
5	シールド工法	シ
6	EPR-LS工法	EPR-LS
7	EX工法	EX
8	FFT-S工法	FFT-S
9	SDﾗｲﾅｰ工法	SDﾗ
10	SGICP工法	SGICP
11	SPR工法	SPR
12	ｲﾝｼﾁｭﾎｰﾑ工法	インシ
13	ｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ工法	インパ
14	ｵﾒｶﾞﾗｲﾅｰ工法	オメガ
15	ｵｰﾙﾗｲﾅｰZ工法	オラZ
16	ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法	サイド
17	ｼｰﾑﾚｽｼｽﾃﾑ工法	シーム
18	ﾊﾟﾙﾃﾑSZ工法	パSZ
19	ｽﾙｰﾘﾝｸﾞ工法	スルリ
20	ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ工法	アルファ
21	ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰH工法	アルファH
22	ｽﾄﾘﾝｸﾞ工法	ストリ
23	製管工法(工法不明)	製管
24	反転工法(工法不明)	反転
25	形成工法(工法不明)	形成
26	更生工法(工法不明)	更生
27	その他	他
28	不明	不

リストより選択

	■構造関連【管渠】	備　　考
1	管機能	下水道.xml
	通常管	arrayset
	圧送管	
	送泥管	
	放流渠	
	遮集管	
	水管橋	
	伏越管	
	階段渠	
	サービス管	
	仮取入管	
	流入先不明管	
	流出先不明管	
	その他	
2	流下方法	下水道.xml
	自然流下	
	圧力流下	
	伏越流下	
	真空流下	
	その他	

リストより選択

基本的には通常管渠とする		
圧送管	→	圧送管

リストより選択

基本的には自然流下とする		
圧送管	→	圧力流下

■管渠（5/15）

■構造関連【管渠】	備　　考
3 管断面	下水道.xml
円形管	円
矩形管	矩
馬蹄形	馬
卵形管	卵
背割管（円形）	背円
背割管（矩形）	背矩
背割管（閉渠）	背閉
台形渠	台
半円管	半
複断面（円形）	複
開渠（矩形）	開矩
開渠（台形）	開台
開渠（複断面）	開複
U型水路	U
U型水路（蓋付）	U蓋
L型水路	L
2連管（円形）	2円
2連管（矩形）	2矩
その他	他
4 管材質	下水道.xml
鉄筋コンクリート管	HP
硬質塩化ビニル管VU	VU
硬質塩化ビニル管VP	VP
リブ付き硬質塩化ビニル管	PRP
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP
強化プラスチック複合管	FRP
ポリエチレン管	PP
ダクタイル鋳鉄管	DCIP
鋼管	SP
ステンレス管	SUS
小口径推進用鉄筋コンクリート管	HA6
推進用鉄筋コンクリート管	HA2
推進用硬質塩化ビニル管	VK6
鋼製セグメント	SS
コンクリートセグメント	RCS
ミニシールド用セグメント	MS
鉄筋コンクリート管_自立更生	コ自HP
鉄筋コンクリート管_複合更生	コ複HP
鉄筋コンクリート管_修繕	シHP
小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管_自立更生	コ自HA6
小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管_複合更生	コ複HA6
小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管_修繕	シHA6
推進用鉄筋コンクリート管_自立更生	コ自HA2
推進用鉄筋コンクリート管_複合更生	コ複HA2
推進用鉄筋コンクリート管_修繕	シHA2
不明	不明

リストより選択

リストより選択

鉄筋コンクリート管	→	HP
硬質塩化ビニル管VU	→	VU
硬質塩化ビニル管VP	→	VP
リブ付き硬質塩化ビニル管	→	PRP
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	→	HIVP
強化プラスチック複合管	→	FRP
ポリエチレン管	→	PP
ダクタイル鋳鉄管	→	DCIP
鋼管	→	SP
ステンレス管	→	SUS
小口径推進用鉄筋コンクリート管	→	HA6
推進用鉄筋コンクリート管	→	HA2
推進用硬質塩化ビニル管	→	VK6
鋼製セグメント	→	SS
コンクリートセグメント	→	RCS
ミニシールド用セグメント	→	MS
鉄筋コンクリート管_自立更生	→	コ自HP
鉄筋コンクリート管_複合更生	→	コ複HP
鉄筋コンクリート管_修繕	→	シHP
小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管_自立更生	→	コ自HA6
小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管_複合更生	→	コ複HA6
小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管_修繕	→	シHA6
推進用鉄筋コンクリート管_自立更生	→	コ自HA2
推進用鉄筋コンクリート管_複合更生	→	コ複HA2
推進用鉄筋コンクリート管_修繕	→	シHA2
不明	→	不明
資料無し・記述なし	→	不明

■管渠（6/15）

	■構造関連【管渠】	備　　考
5	呼び径	下水道.xml
	75	list
	80	
	100	
	150	
	200	
	300(200)	
	350(200)	
	400(200)	
	450(200)	
	500(200)	
	600(200)	
	250	
	400(250)	
	450(250)	
	500(250)	
	550(250)	
	600(250)	
	800(250)	
	300	
	400(300)	
	600(300)	
	350	
	500(350)	
	600(350)	
	400	
	550(400)	
	450	
	600(450)	
	500	
	600	
	800(600)	
	700	
	800	
	1000(800)	
	900	
	900(450)	
	1000	
	1100	
	1200	
	1350	
6	内径上幅	
	・入力	
	・円形	
	内径×	
	・矩形	
	幅×高さ	
	・台形	
	上底/下底×高さ	

リストより選択

自動計算		
資料無し・記述なし	→	ブランク

■管渠（7/15）

	■構造関連【管渠】	備　　考
7	外径上幅	
	・入力	
	・円形	
	外径×	
	・矩形	
	幅×高さ	
	・台形	
	上底/下底×高さ	

自動計算		
開削推進VU・VP50	→	60
開削推進VU・VP75	→	89
開削推進VU・VP100	→	114
開削推進VU・VP150	→	165
開削推進VU・VP200	→	216
開削推進VU・VP250	→	267
開削推進VU・VP300	→	318
開削推進VU・VP400	→	420
開削推進VU・VP600	→	630
開削HP150	→	202
開削HP200	→	254
開削HP250	→	306
開削HP300	→	360
開削HP350	→	414
開削HP400	→	470
開削HP450	→	526
開削HP500	→	584
開削HP600	→	700
開削HP900	→	1050
推進HP250	→	360
推進HP300	→	414
推進HP350	→	470
推進HP400	→	526
推進HP700	→	880
推進HP800	→	960
推進HP900	→	1080
推進HP1000	→	1200
推進HP1200	→	1430
推進レジンRS250	→	310
推進レジンRS300	→	360
推進レジンRS350	→	414
推進レジンRS400	→	470
推進レジンRS700	→	880
推進レジンRM340	→	414
推進レジンRM390	→	470
推進レジンRM540	→	640
鋼管150	→	165
鋼管200	→	216
鋼管300	→	319
鋼管350	→	356
鋼管400	→	406
鋼管450	→	457
鋼管500	→	508
鋼管600	→	610
鋼管800	→	813
ミニーシールド900	→	1040
ミニーシールド1000	→	1140
シールド1350	→	2000
リブ管200	→	206
リブ管250	→	256
ポリ管50	→	63
ポリ管75	→	90
ポリ管100	→	125
ポリ管150	→	180
ポリ管200	→	250
ダクタイル鋳鉄管75	→	93
ダクタイル鋳鉄管200	→	220

■管渠（8/15）

	■構造関連【管渠】	備　　考
8	頂部管厚	
	・入力	
	例）8mm	
9	勾　配	
	・入力	
	例）2‰	
10	区間距離	
	・入力	
	例）42m	
11	管体延長	
	・自動	
	例）41.1m	
12	上流管底高	
	・入力	
	例）1.79m	
13	下流管底高	
	・入力	
	例）1.79m	
14	上流土被り	
	・自動	
	例）1.178m	
15	下流土被り	
	・自動	
	例）1.178m	

自動計算
資料無し → ブランク

自動計算
管材延長ベースの勾配を入力

直接入力

システムによる自動計算

直接入力
資料無し・記述なし → ブランク

直接入力
資料無し・記述なし → ブランク

システムによる自動計算
地盤高・管底高から自動計算

システムによる自動計算
地盤高・管底高から自動計算

	■構造関連2【管渠】	備　　考
1	基礎種別	下水道.xml
	基礎無し	無
	砂基礎	砂
	コンクリート基礎	コ
	鉄筋コンクリート基礎	鉄
	砕石基礎	砕
	梯子胴木基礎	梯
	枕土台基礎	枕
	杭基礎	杭
	鳥居基礎	鳥
	改良土基礎	改
	その他	他
	不明	不
2	保護種別	下水道.xml
	保護なし	arrayset
	キャブ内設置	
	鞘管内設置	
	隧道内設置	
	雨水管内設置	
	他企業の管内設置	
	その他	
3	副管種別	下水道.xml
	無し	無
	有り	有
	不明	不
4	副管管径	
	・入力	
	例）150mm	

リストより選択

竣工図に記載なしは以下のとおりとする		
推進工法	→	基礎無し
開削工法・VU	→	砂基礎
開削工法・HP	→	不明
記述なし・不明	→	不明

リストより選択

記述無し	→	保護無し
鞘管	→	鞘管内設置

リストより選択

記述無し（H=60cm以下）	→	無し
記述無し（H=60cm以上）	→	不明

リストより選択

150		
200		
上記以外	→	直接入力
資料なし	→	ブランク

■管渠（9/15）

	■構造関連2【管渠】	備　　考
5	副管高さ	
	・入力	
	例）0.70m	
6	浸透有無	下水道.xml
	無し	無
	有り	有
7	他企業管	下水道.xml
	無し	無
	光ファイバー	光
	電力	電
	その他	他

自動計算
資料あり → 入力
副管高さは「上流管底高」-「下流管底高」で計算します。
リストより選択
全て → 無し
リストより選択
記述無し → 無し

	■占用関連【管渠】	備　　考
1	占用地管理者	下水道.xml
	国道	国
	府道	府
	幹線市道	幹市
	一般市道	一市
	市道(認定外)	市外
	市道(協議中)	市認
	私道	私
	官地	官
	民地	民
	河川	河
	鉄道	鉄
	里道	
	水路	
	その他	他
2	占用名称	
	・入力	
3	歩車道区分	下水道.xml
	車道	車
	歩道	歩
4	占用許可番号	
	・入力	
5	占用許可日	
	・カレンダー	
6	占用期限日	
	・カレンダー	
7	舗装種別	下水道.xml
	アスファルト	ア
	コンクリート	コ
	ブロックタイル	ブ
	未舗装	未
	その他	他

リストより選択
複数の場合、優先度の高い方または量の多い方を選択
入力対象外
リストより選択
直接入力
直接入力（西暦）
直接入力（西暦）
リストより選択

■管渠（10/15）

	■重要度【管渠】	備　　考	
1	重要度区分	下水道.xml	リストより選択
	その他の施設	1	
	重要な施設	2	
2	腐食環境下	下水道.xml	リストより選択
	腐食環境下	腐	
	該当無し	無	
3	幹線・直結	下水道.xml	リストより選択
	幹線管路	幹	
	ポンプ場・処理場に直結	直	
	該当無し	無	
4	避難所	下水道.xml	リストより選択
	各種避難所	避難	
	該当無し	無	
5	防災・医療	下水道.xml	リストより選択
	防災拠点(宇治市役所)	防宇	
	防災拠点(山城総合運動公園)	防山	
	防災拠点(西宇治公園)	防西	
	防災拠点(黄檗公園)	防黄	
	防災拠点(うじ安心館)	防う	
	防災・医療拠点	防医	
	医療拠点(宇治徳洲会病院)	医徳	
	該当無し	無	
6	緊急輸送路	下水道.xml	リストより選択
	緊急輸送路(京都宇治線)	緊京	
	緊急輸送路(宇治淀線)	緊淀	
	緊急輸送路(城陽宇治線)	緊城	
	緊急輸送路(宇治橋若森線)	緊若	
	緊急輸送路(黄檗停車場線)	緊黄	
	緊急輸送路(山城総合運動公園城陽線	緊山	
	緊急輸送路(京滋バイパス)	緊滋	
	緊急輸送路(国道24号)	緊2	
	緊急輸送路(宇治白川線)	緊白	
	緊急輸送路(宇治市外環状線)	緊環	
	緊急輸送路	緊急	
	該当無し	無	
7	河川横断	下水道.xml	リストより選択
	河川横断(一級河川)	河1	
	河川横断(普通河川)	河普	
	河川横断(準用河川)	河準	
	河川横断(砂防指定)	河砂	
	河川横断	河川	
	該当無し	無	
8	鉄道横断	下水道.xml	リストより選択
	鉄道横断(JR西日本)	鉄西	
	鉄道横断(京阪)	鉄京	
	鉄道横断(近鉄)	鉄近	
	鉄道位置	鉄道	
	該当無し	無	
9	その他重要	下水道.xml	リストより選択
	システム上重要	シ	
	伏越し関連	伏	
	圧送関連	圧	
	該当無し	無	

	■耐震情報【管渠】	備　　考	
1	耐震番号		入力対象外
	・入力		
2	耐震区分	下水道.xml	リストより選択
	レベル1(その他の施設)	1	
	レベル2(重要な施設)	2	
	対象外	外	
	その他	他	
3	耐震結果	下水道.xml	入力対象外
	レベル1[OK]	1K	
	レベル1・2[OK]	21K	
	レベル1[OK]・2[NG]	1K2N	
	レベル1[NG]	1N	
	レベル1・2[NG]	12N	
	未診断	未	

枝線	→	レベル1（その他の施設）
幹線	→	レベル2（重要な施設）

■管渠（11/15）

	■耐震情報【管渠】	備　　考		
4	耐震対策日		入力対象外	
	・カレンダー			
5	耐震総合評価	下水道.xml	入力対象外	
		list		
6	耐震指針	下水道.xml	リストより選択	
	1997年度版(H9)	1997	1	
	2006年度版(H18)	2006		
	2014年度版(H26)	2014		
7	耐震結果仮	下水道.xml	入力対象外	課内での耐震結果再整理用
	リスト：【管渠】耐震結果参照		2	
8	耐震区分③	下水道.xml	入力対象外	
			3	
9	耐震区分④	下水道.xml	入力対象外	
			4	
10	耐震区分⑤	下水道.xml	入力対象外	
			5	
11	耐震予定年度		入力対象外	
	令和１９年度			
	・・・			
	平成２３年度			
	不明			

	■維持関連【管渠】	備　　考		
1	修繕年度		直接入力（全角）	
	令和５年度		資料無し	→ ブランク
	・・・			
	昭和３５年度			
	不明			
2	修繕工事番号		直接入力	
	・入力		特定できないもの	→「－」
3	修繕整理番号		直接入力	
	・入力			
4	修繕日		直接入力（西暦）	
	・カレンダー			
5	修繕施工業者		直接入力	
	・入力		株式会社は記号の㈱	
	例）●●建設		資料無し	→「－」
6	管修繕工法	下水道.xml	リストより選択	
	部分補修	部分		
	支障物撤去	支撤		
	部分布設替え	布設		
	その他	他		
	不明	不		
7	管調査	下水道.xml	リストより選択	
	調査年度不明	年不調	1	
	1989調査	1989調		
	・・・			
	2025調査	2025調		
8	管修繕	下水道.xml	入力対象外	
	修繕年度不明	年不補	2	
	2011修繕	2011補		
	・・・			
	2020修繕	2020補		

■管渠（12/15）

	■維持関連【管渠】	備　　考		
9	管診断	下水道.xml		リストより選択
	緊急度Ⅰ	1	3	
	緊急度Ⅱ	2		
	緊急度Ⅲ	3		
	劣化なし	劣無		
	判定不可	不		
10	管申請	下水道.xml		入力対象外
	20XX申請	20XX申	4	
	申請対象外	申外		
11	管優先度	下水道.xml		入力対象外
	洛-01	洛01	5	
	洛-02	洛02		
	洛-03	洛03		
	洛-04	洛04		
	洛-05	洛05		
	洛-06	洛06		
	洛-07	洛07		
	洛-08	洛08		
	洛-09	洛09		
	洛-10	洛10		
	洛-11	洛11		
	洛-12	洛12		
	洛-13	洛13		
	洛-14	洛14		
	洛-15	洛15		
	洛-16	洛16		
	洛-17	洛17		
	洛-18	洛18		
	洛-19	洛19		
	洛-20	洛20		
	洛-21	洛21		
	洛-22	洛22		
	洛-23	洛23		
	洛-24	洛24		
	洛-25	洛25		
	洛-26	洛26		
	洛-27	洛27		
	洛-28	洛28		
	洛-29	洛29		
	洛-30	洛30		
	東-01	東01		
	東-02	東02		
	東-03	東03		
	東-04	東04		
	東-05	東05		
	東-06	東06		
	東-07	東07		
	東-08	東08		
	東-09	東09		
	東-10	東10		
	東-11	東11		
	東-12	東12		
	東-13	東13		
	東-14	東14		
	東-15	東15		
	東-16	東16		
	東-17	東17		
	東-18	東18		

■管渠（13/15）

	■維持関連【管渠】	備　　考
12	管口調査	下水道.xml
	管口異常	管口
1	カメラ調査が必要	調要
2	土砂除去が必要	土要
3	未調査	
	調査済	
	修繕済	
13	調査予定年度	下水道.xml
	令和１９年度	
	・・・	
	平成２３年度	
	不明	

6

入力対象外

入力対象外

	■長寿命化【管渠】	備　　考
1	調査予定日	
	・カレンダー	
2	調査実施日	
	・カレンダー	
3	調査予定種別	
	潜行目視	
	ＴＶカメラ	
	測量	
	緊急度	
4	Ⅰ:速やかに改築が必要	
	Ⅱ:簡易対応により５年未満まで改築延長可	
	Ⅲ:簡易対応により５年以上の改築延長可	
	Ⅳ:異常無し	
	緊急度判定年	
5	令和５年度	
	・・・	
	昭和３５年度	
	不明	

記載項目以外は別紙（下水道長寿命化機能.pdf）参照

直接入力（西暦）

直接入力（西暦）

リストより選択

リストより選択

リストより選択

	■既設関連【管渠】	備　　考
1	既設事業区分	下水道.xml
	補助	補
	単独	単
	受贈(官)	贈民
	受贈(民)	贈官
	その他	他
	不明	不
2	既設工事年度	
	令和５年度	
	・・・	
	昭和２５年度	
	不明	
3	既設工事番号	
	・入力	
4	既設整理番号	
	・入力	
5	既設施工業者	
	・入力	
6	既設着工年度	
	令和５年度	
	・・・	
	昭和２５年度	
	不明	
7	既設着工日	
	・カレンダー	
8	既設竣工日	
	・カレンダー	

リストより選択

移設・補修	→	単独
16・24条工事	→	受贈（民）
資料無し	→	不明

直接入力（全角）

直接入力

直接入力

直接入力

直接入力（全角）

直接入力（西暦）

直接入力（西暦）

■管渠（14/15）

	■既設関連【管渠】	備　　考	
9	既設工法		リストより選択
	開削工法		
	推進工法		
	小口径推進工法		
	ミニシールド工法		
	シールド工法		
	その他		
	不明		

	■撤去【管渠】	備　　考	
1	撤去事業区分		リストより選択
	補助	補	
	単独	単	
	受贈(官)	贈民	
	受贈(民)	贈官	
	その他	他	
	不明	不	
2	撤去年度		直接入力（全角）
	令和５年度		
	・・・		
	昭和２５年度		
	不明		
3	撤去工事番号		直接入力
	・入力		特定できないもの　→　「－」
	例）撤去第1号		
4	撤去整理番号		直接入力
	・入力		
	例）2005-001		
5	撤去業者		直接入力
	・入力		株式会社は記号の㈱
	例）○△□建設		資料無し　→　「－」
6	撤去日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		資料無し　→　対象年度の3/31

	■ネットワーク情報【管渠】	備　　考	
1	上流施設ID		自動入力
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。
2	下流施設ID		自動入力
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。
3	流出管渠ID		入力対象外
	・不要		
4	保護施設ID		入力対象外
	・不要		
5	上流施設番号		入力対象外
	・入力		
6	下流施設番号		入力対象外
	・入力		

■管渠（15/15）

	■その他【管渠】	備　　考	
1	起点フラグ	下水道.xml	リストより選択
	通過	list	
	起点		
	その他		
2	腹付フラグ	下水道.xml	自動入力
	無し	list	
	有り		
3	注記フラグ	下水道.xml	自動入力
	管渠に沿って表示	list	
	引出し表示（タイプ１）		
	引出し表示（タイプ２）		
4	図郭フラグ	下水道.xml	自動入力
	図郭内	list	
	図郭跨り		
5	集計フラグ	下水道.xml	自動入力
	集計対象施設	list	
	集計除外施設		
6	更新フラグ	下水道.xml	自動入力
	未更新	list	
	新規		
	更新（図形）		
	更新（属性）		
	更新（全体）		
7	更新年月日		自動入力
	・カレンダー		
8	備考		直接入力
	・入力		
9	参考図書		自動計算
	・選択		
10	任意フラグ		直接入力
	・入力		
11	作業番号		整理番号より入力
	・入力		
	例）2005-001-01		
12	資産台帳番号		直接入力
	・入力		
13	既設資産番号		直接入力
	・入力		

■人孔（1/12）

凡例

入力対象項目

該当する場合、入力対象項目

入力対象外

	■処理区関連【人孔】	備　考	
1	GUID		自動入力
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。
2	施設番号		自動入力
	・自動		図郭単位に自動で取得します。
3	施設名称		入力対象外
	・入力		
4	市町村名		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
5	設置場所		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。
6	下水道区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
7	排除区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
8	使用状態		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
9	流域区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
10	処理区		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
11	処理分区		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
12	幹枝区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
13	幹線名		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
14	管渠端末		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		下流管渠と同じ
15	路線番号		入力対象外
	・入力		

	■工事関連【人孔】	備　考	
1	施設管理者		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
2	事業区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
3	工事年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
4	工事番号		直接入力
	・入力		
5	整理番号		直接入力
	・入力		
6	施工業者		直接入力
	・入力		
7	着工年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
8	着工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
9	竣工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
10	引継年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
11	引継日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
12	供用年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
13	供用開始日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		

■人孔（2/12）

	■工事関連【人孔】	備　　考
14	工法	下水道.xml
1	仮設撤去	撤
2	仮設残置	残
3	自立マンホール更生工法	自
4	複合マンホール更生工法	複
5	その他	他
6	不明	不

リストより選択

	■構造関連【人孔】	備　　考
1	接続形態	下水道.xml
	起点人孔	起
	中間人孔	中
	会合人孔	会
	振分人孔	振
	会合振分人孔	会振
	その他	他
2	人孔機能	下水道.xml
	普通人孔	普
	水密人孔	水
	階段人孔	階
	複合人孔	複
	仮設人孔	仮
	堰室　雨水吐室	堰雨
	堰室　流量調整用	堰流
	伏越室	伏
	ゲート室	ゲ
	吐き口　部屋無し	吐無
	吐き口　部屋有り	吐有
	取入口　部屋無し	取無
	取入口　部屋有り	取有
	マンホールポンプ	ポ
	休止人孔	休
	その他	他
	不明	不
3	人孔型式	下水道.xml
	0号人孔	0号
	1号人孔	1号
	2号人孔	2号
	3号人孔	3号
	4号人孔	4号
	特1号人孔（楕円）	特1号
	小口径塩ビ人孔	小塩ビ
	小口径コン人孔	小コン
	小口径レジン人孔	小レジン
	Y号人孔	Y号
	特殊人孔（角形）	特角
	特殊人孔（円形）	特円
	特殊人孔（伏越上流）	特伏上
	特殊人孔（伏越下流）	特伏下
	矩形人孔	矩
	その他	他

リストより選択

起点	→	起点人孔
流入1、流出1	→	中間人孔
流入2、流出1	→	会合人孔
流入0、流出2	→	会合人孔
流入1、流出2	→	会合振分人孔

リストより選択

記載無し	→	普通人孔

リストより選択

内径75円形	→	0号人孔
内径90円形	→	1号人孔
内径120円形	→	2号人孔
内径150円形	→	3号人孔
内径180円形	→	4号人孔
内法90×60楕円	→	特1号人孔（楕円）
内径300円形	→	小口径塩ビ人孔
内径300円形	→	小口径レジン人孔
内径60円形	→	Y号人孔

■人孔（3/12）

	■構造関連【人孔】	備　　考
4	人孔材質	下水道.xml
	組立コンクリート	コ組
	現場打ちコンクリート	コ現
	塩ビ	塩ビ
	レジンコンクリート	レジ
	FRP	F
6	組立_自立更生	自組
7	組立_複合更生	複組
8	組立_塗布型ライニング	塗組
9	組立_シートライニング	シ組
10	組立_耐硫酸モルタル防食	硫組
11	現場打ち_自立更生	自現
12	現場打ち_複合更生	複現
13	現場打ち_塗布型ライニング	塗現
14	現場打ち_シートライニング	シ現
15	現場打ち_耐硫酸モルタル防食	硫現
	その他	他
	不明	不
5	人孔深	
	・自動	
	例）3.48m	
6	地盤高	
	・入力	
	例）9.9m	
7	内径短辺	
	・入力	
	・円形	
	内径×	
	・角形	
	短辺×長辺	
8	外径短辺	
	・入力	
	・円形	
	外径×	
	・角形	
	短辺×長辺	
9	上部高	
	・入力	竣工図
	例）9.9m	
10	側壁高	
	・入力	竣工図
	例）9.9m	

リストより選択

資料無し	→	不明

自動入力

地盤高、流出管底高から自動計算

直接入力

資料無し	→	直近の地盤高

自動計算

0号人孔	→	0.75
1号人孔	→	0.9
2号人孔	→	1.2
3号人孔	→	1.5
4号人孔	→	1.8
特1号人孔（楕円）	→	0.6/0.9
小口径塩ビ人孔	→	0.3
小口径レジン人孔	→	0.3
Y号人孔	→	0.6
小口径コン人孔	→	0.35
小口径コン人孔	→	0.5
小口径コン人孔	→	0.8
1号汚水桝型人孔（組立）	→	0.35
2号汚水桝型人孔（組立）	→	0.5
3号汚水桝型人孔（組立）	→	0.7

自動計算

材質不明	→	ブランク
0号人孔	→	0.9
1号人孔	→	1.05
2号人孔	→	1.4
3号人孔	→	1.75
4号人孔	→	2.12
特1号人孔（楕円）	→	0.75/1.05
小口径塩ビ人孔	→	0.32
小口径レジン人孔	→	0.33
Y号人孔	→	0.75
簡易人孔	→	ブランク
小口径コン人孔350	→	0.43
小口径コン人孔500	→	0.58
小口径コン人孔500	→	0.7

入力対象外

入力対象外

■人孔（4/12）

	■構造関連【人孔】	備　　考
11	人孔製造会社	
	ｱﾄﾞﾎｰﾙ	ｱﾄﾞ
	ｱﾛﾝ化成	ｱﾛ
	ｺﾈｸﾄﾎｰﾙ	ｺﾈ
	ﾊﾈｯｸｽ	ﾊﾈ
	日之出	日出
	ﾋﾞﾆﾎｰﾙ	ﾋﾞﾆ
	前澤化成工業	前
	ｾﾞﾆｽ羽田	ｾﾞﾆ
	ﾕﾆﾎｰﾙ	ﾕﾆ
	ﾌﾟﾚﾎｰﾙ	ﾌﾟﾚ
	Nﾎｰﾙ	N
	ﾊﾞｲｺﾝ	ﾊﾞｲ
	現場打ち	現
	その他	他
	不明	不
	蓋機能	下水道.xml
12	通常	通
	圧力	圧
	飛散防止	飛
	投雪	投
	その他	他
	不明	不
13	蓋種別	下水道.xml
	鋳鉄製鉄蓋	鋳
	鋳鉄製鉄蓋(平受け)	鋳1
	鋳鉄製鉄蓋(緩勾配)	鋳2
	鋳鉄製鉄蓋(急勾配)	鋳3
	鋳鉄製鉄蓋(次世代型)	鋳4
	親子蓋	親
	飛散防止鉄蓋	飛
	鋳鉄製防護蓋	鋳防
	塩ビ製蓋	塩
	コンクリート製蓋	コ
	FRP製蓋	F
	スチール製蓋	ス
	その他	他
	不明	不
14	蓋口径	下水道.xml
	φ200用	list
	φ300用	
	φ400	
	φ500	
	φ600	
	φ900	
	不明	
15	蓋荷重	下水道.xml
	T25	25
	T25ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	25N
	T20	20
	T14	14
	T14ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	14N
	T8	8
	T2	2
	T0	0
	その他	他
	不明	不

リストより選択

リストより選択

基本的には通常とする。

リストより選択

リストより選択

組立人孔	→	φ600
小口径塩ビ人孔φ200	→	φ200用
小口径塩ビ人孔φ300	→	φ300用
小口径コン人孔φ300	→	φ300用

リストより選択

資料無し	→	不明

■人孔（5/12）

	■構造関連【人孔】	備　　考	
16	蓋製造会社	下水道.xml	リストより選択
	日之出	日之出	
	長島	長島	
	日豊金属	日豊	
	平野	平野	
	フジ	フジ	
	日本鋳鉄管	日鋳	
	高村建材	高村	
	北勢	北勢	
	スズキ鋳鉄	ス鋳	
	前澤化成工業	前澤	
	スズテック	スズ	
	カネソウ	カネ	
	荒木製作所	荒木	
	その他	他	
	無し	無	
	不明	不	
17	蓋設置日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
18	蓋枚数		直接入力
	・入力		記載無し → 1枚
	例）1枚		

	■付帯【人孔】	備　　考	
1	転落防止	下水道.xml	リストより選択
	無し	無	
	転落防止はしご	は	
	その他	他	
2	転落防止設置日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		竣工日
3	副管有無		リストより選択
	無し	無	記述無し（H=60cm以下） → 無し
	有り	有	記述無し（H=60cm以上） → 不明
	不明	不	
4	副管数		直接入力
	・入力	箇所	
5	ｲﾝﾊﾞｰﾄ有無	下水道.xml	リストより選択
	無し	無	
	有り	有	
6	浸透有無		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		全て → 無し
7	他企業管		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
8	座標（X/Y）		直接入力
	・入力		
	例）X=-28.719898		

	■維持関連（蓋）【人孔】	備　　考	
1	蓋修繕年度		直接入力（全角）
	令和５年度		資料無し → ブランク
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
2	蓋工事番号		直接入力
	・入力		竣工図があり工事が特定可 → 入力する
			特定できないもの → 「－」
3	蓋整理番号		直接入力
	・入力		
4	蓋修繕日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		

■人孔（6/12）

	■維持関連（蓋）【人孔】	備　　考		
5	蓋施工業者			直接入力
	・入力			株式会社は記号の㈱
	例）●●建設			資料無し　→　「－」
6	蓋修繕工法	下水道.xml		リストより選択
	取替	取		
	高さ調整	高		
	その他	他		
	不明	不		
7	蓋タイプ	下水道.xml		リストより選択
	タイプ1	タ1		
	タイプ2	タ2		
	タイプ3	タ3		
	タイプ4	タ4		
	タイプ5	タ5		
	タイプ6	タ6		
	タイプ7	タ7		
	タイプ8	タ8		
	タイプ9	タ9		
	タイプ10	タ10		
	タイプ11	タ11		
	タイプ12	タ12		
	タイプ13	タ13		
	タイプ14	タ14		
	タイプ15	タ15		
	タイプ16	タ16		
	タイプ17	タ17		
	タイプ18	タ18		
	タイプ19	タ19		
	タイプ20	タ20		
	タイプ21	タ21		
	タイプ22	タ22		
	タイプ23	タ23		
8	蓋調査		1	リストより選択
1	令和５年度			
	・・・			
	平成１２年度			
2	不明			
9	蓋取替		2	直接入力（全角）
1	令和５年度			
	・・・			
2	平成１２年度			
2	不明			
10	蓋診断		3	リストより選択
1	緊急度Ⅰ	1		
2	緊急度Ⅱ	2		
3	緊急度Ⅲ	3		
4	優先度1	4		
5	優先度2	5		
6	埋没	没		
7	劣化なし	劣無		
11	蓋申請		4	入力対象外
1	20XX申請	20XX申		
	申請対象外			
12	蓋優先度		5	入力対象外
1				
13	蓋調査予定			リストより選択
	令和１９年度			
	・・・			
	平成２３年度			
	不明			

■人孔（7/12）

		■維持関連（躯体）【人孔】	備　　考		
	1	躯体修繕年度			直接入力（全角）
		令和５年度			資料無し → ブランク
		・・・			
		昭和３５年度			
		不明			
	2	躯体工事番号			直接入力
		・入力			特定できないもの → 「－」
	3	躯体整理番号			直接入力
		・入力			
	4	躯体修繕日			直接入力（西暦）
		・カレンダー			
	5	躯体施工業者			直接入力
		・入力			株式会社は記号の㈱
		例）●●建設			資料無し → 「－」
	6	躯体修繕工法	下水道.xml		リストより選択
1		部分補修	部		
2		人孔止水	止		
3		自立マンホール更生工法	自立		
4		複合マンホール更生工法	複合		
5		塗布型ライニング工法	塗布		
6		シートライニング工法	シト		
7		耐硫酸モルタル防食工法	硫酸		
8		人孔更生(工法不明)	人		
9		その他	他		
10		不明	不		
	7	躯体調査		1	リストより選択
1		リスト：蓋調査と同じ			
	8	躯体修繕		2	入力対象外
1		修繕年度不明	年不補		
		2020修繕			
2		20XX修繕	20XX補		
	9	躯体診断		3	リストより選択
1		緊急度Ⅰ	1		
2		緊急度Ⅱ	2		
3		緊急度Ⅲ	3		
4		埋没	没		
5		劣化なし	劣無		
	10	躯体申請		4	入力対象外
1		リスト：蓋申請と同じ			
	11	躯体優先度		5	入力対象外
1					
3					
	12	上流管口診断		6	入力対象外
1		問題無し	無		
2		軽微な問題有り	軽		
3		重大な問題有り	重		
	13	下流管口診断		7	入力対象外
		上流管口診断と同じ	緊		
	14	上流流下状況		8	入力対象外
1		問題無し	無		
2		軽微な問題有り	軽		
3		重大な問題有り	重		
	15	下流流下状況		9	入力対象外
		上流流下状況と同じ	閉		

■人孔（8/12）

	■維持関連（躯体）【人孔】	備　　考		
16	異臭等		10	入力対象外
1	水質_色度異常	水質		
2	有毒ガス	ガス		
3	異臭	異臭		
4	不明水_過大な流量	不水		
17	躯体調査予定			リストより選択
	令和１９年度			
	・・・			
	平成２３年度			
	不明			

	■維持関連（足掛）【人孔】	備　　考		
1	足掛修繕年度			直接入力（全角）
	令和５年度			資料無し　→　ブランク
	・・・			
	昭和３５年度			
	不明			
2	足掛工事番号			直接入力
	・入力			特定できないもの　→　「－」
3	足掛整理番号			直接入力
	・入力			
4	足掛修繕日			直接入力（西暦）
	・カレンダー			
5	足掛施工業者			直接入力
	・入力			株式会社は記号の㈱
				資料無し　→　「－」
6	足掛修繕工法	下水道.xml		リストより選択
	取替	取		
	その他	他		
	不明	不		
7	足掛調査		1	リストより選択
1	リスト：蓋調査と同じ			
8	足掛修繕		2	入力対象外
1	リスト：蓋修繕と同じ			
9	足掛診断		3	リストより選択
1	リスト：躯体診断と同じ			
10	足掛申請		4	入力対象外
1	リスト：蓋申請と同じ			
11	足掛優先度		5	入力対象外
1	リスト：蓋優先度と同じ			
12	足掛調査予定			入力対象外
	リスト：蓋調査予定と同じ			

	■調査関連【人孔】	備　　考	
1	調査予定日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
2	調査実施日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		

■人孔（9/12）

	■重要度関連【人孔】	備　　考	
1	重要度区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
2	腐食環境下		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
3	幹線・直結		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
4	避難所		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
5	防災・医療		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
6	緊急輸送路		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
7	河川横断		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
8	鉄道横断		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
9	その他重要		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
10	起点施設名		入力対象外
	・入力		

	■耐震情報【人孔】	備　　考	
1	耐震番号		入力対象外
	・入力		
	例）19-1-1		
2	耐震区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
3	耐震結果		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
4	耐震対策日		入力対象外
	・カレンダー入力		
5	浮上防止対策	下水道.xml	入力対象外
1	必要無し	無	
2	改良土埋戻し	改	
3	砕石埋戻し	砕	
4	ハットリング工法	ハ	
5	完了(その他)	完	
6	未了	未	
6	耐震総合評価	下水道.xml	入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
7	耐震指針	下水道.xml	リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
8	耐震区分②	下水道.xml	入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
9	耐震区分③	下水道.xml	入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
10	耐震区分④	下水道.xml	入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
11	耐震区分⑤	下水道.xml	入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
12	耐震予定年度		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		

■人孔（10/12）

	■占用関連【人孔】	備　　考	
1	占用地管理者		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
2	占用名称		入力対象外
	・入力		
3	歩車道区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
4	占用許可番号		直接入力
	・入力		
	例）02-001		
5	占用許可日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
6	占用期限日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
7	舗装種別	下水道.xml	リストより選択
	リスト：【管渠】参照		

	■既設関連【人孔】	備　　考			
1	既設事業区分		リストより選択		
	リスト：【管渠】参照				
2	既設工事年度		直接入力（全角）		
	リスト：【管渠】参照				
3	既設工事番号		直接入力		
	・入力				
4	既設整理番号		直接入力		
	・入力				
5	既設施工業者		直接入力		
	・入力				
6	既設着工年度		直接入力（全角）		
	リスト：【管渠】参照				
7	既設着工日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー		資料無し	→	対象年度の4/1
8	既設竣工日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー		資料無し	→	対象年度の3/31
9	既設工法	下水道.xml	リストより選択		
1	仮設撤去	撤			
2	仮設残置	残			
5	その他	他			
6	不明	不			

	■撤去【人孔】	備　　考			
1	撤去事業区分		リストより選択		
	リスト：【管渠】参照				
2	撤去年度		直接入力（全角）		
	リスト：【管渠】参照				
3	撤去工事番号		直接入力		
	・入力		特定できないもの	→	「－」
4	撤去整理番号		直接入力		
	・入力				
5	撤去業者		直接入力		
	・入力		株式会社は記号の㈱		
	例）○△□建設		資料無し	→	「－」
6	撤去日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー		資料無し	→	対象年度の3/31

■人孔（11/12）

	■その他【人孔】	備　　考	
1	図郭フラグ		自動入力
	リスト：【管渠】参照		
2	集計フラグ		自動入力
	リスト：【管渠】参照		
3	更新フラグ		自動入力
	リスト：【管渠】参照		
4	更新年月日		自動入力
	・カレンダー入力		
5	備考		直接入力
	・入力		
6	参考図書		自動計算
	・選択		
7	任意フラグ		直接入力
	・入力		
8	作業番号		整理番号より入力
	・入力		

	■ポンプ_共通【中継ポンプ】	備　　考	
1	GUID		自動入力
	・自動		
2	施設番号		自動入力
	・入力		
3	人孔ID		自動入力
	・自動		
4	施設名称		直接入力
	・入力		資料無し　→　「－」
5	ポンプ種別		リストより選択
	水中汚水ポンプ		
	グライダポンプ		
	その他		
	不明		
6	ポンプ形式		入力対象外
	ボルテックスタイプ		リストより選択
	吸込スクリュータイプ		
	ベルマウス付スクリュータイプ		
	フライホイール付スクリュータイプ		
	新型ノンクロッグタイプ		
	ノンクロッグタイプ		
	過流タイプ(通過粒径70%)		
	過流タイプ(通過粒径100%)		
	不明		
7	ポンプ台数		入力対象外
	・入力		
	例）2台		
8	出力		入力対象外
	・入力		
	例）5.5kW		
9	口径		入力対象外
	・入力		
	例）80mm		
10	全揚程		入力対象外
	・入力		
	例）13.2m		
11	吐出量		入力対象外
	・入力		
	例）1.14m^3/min		
12	定格電流		入力対象外
	・入力		
	例）3.0A		

■人孔（12/12）

	■ポンプ_共通【中継ポンプ】	備　　考	
13	製造元		入力対象外
	・入力		
	例）●●●●		
14	TEL（製造元）		入力対象外
	・入力		
	例）0123-456-789		
15	緊急連絡先（昼間）		入力対象外
	・入力		
16	TEL（昼間）		入力対象外
	・入力		
17	緊急連絡先（夜間）		入力対象外
	・入力		
18	TEL（夜間）		入力対象外
	・入力		
19	お客様番号		入力対象外
	・入力		

	■ポンプ_ポンプ①【中継ポンプ】	備　　考	
1	事業区分①		
	リスト：【管渠】参照		
2	工事年度①		
	リスト：【管渠】参照		
3	工事番号①		直接入力
	・入力		
4	整理番号①		直接入力
	・入力		
5	施工業者①		直接入力
	・入力		
	例）●●建設		
6	設置日①		
	・カレンダー入力		
7	ポンプ型式①		入力対象外
	・入力		
	例）KS-VL 63AK		
8	製造番号①		入力対象外
	・入力		
	例）0123456		

	■ポンプ_ポンプ②【中継ポンプ】	備　　考	
1	事業区分②		
	リスト：【管渠】参照		
2	工事年度②		
	リスト：【管渠】参照		
3	工事番号②		直接入力
	・入力		
4	整理番号②		直接入力
	・入力		
5	施工業者②		直接入力
	・入力		
	例）●●建設		
6	設置日②		
	・カレンダー入力		
7	ポンプ型式②		入力対象外
	・入力		
	例）KS-VL 63AK		
8	製造番号②		入力対象外
	・入力		
	例）0123456		

凡例

入力対象項目

該当する場合、入力対象項目

入力対象外

■ます（1/7）

	■処理区関連【ます】	備　考	
1	GUID		自動入力
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。
2	施設番号		自動入力
	・自動		図郭単位に自動で取得します。
3	市町村名		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
4	設置場所		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。
5	下水道区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
6	排除区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
7	使用状態		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
8	流域区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
9	処理区		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
10	処理分区		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
11	幹枝区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
12	幹線名		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
13	管渠端末		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
14	路線番号		入力対象外
	・入力		

	■工事関連【ます】	備　考	
1	施設管理者		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
2	事業区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
3	工事年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
4	工事番号		直接入力
	・入力		
5	整理番号		直接入力
	・入力		
6	施工業者		直接入力
	・入力		
7	着工年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
8	着工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
9	竣工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
10	引継年度		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
11	引継日		入力対象外
	・カレンダー入力		
12	供用年度		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
13	供用開始日		入力対象外
	・カレンダー入力		

■ます（2/7）

	■構造関連【ます】	備　考			
1	ます分類	下水道.xml	リストより選択		
	宅地桝	宅	基本的には宅地桝		
	公道桝	公道			
	その他	他			
	不明	不			
2	ます型式	下水道.xml	リストより選択		
	汚水桝	汚	基本的には汚水桝		
	雨水桝	雨			
	その他	他			
3	不明	不			
	ます材質	下水道.xml	リストより選択		
	塩ビ	塩	内径100	→	塩ビ
	ポリプロピレン	ポ	内径150	→	塩ビ
	コンクリート	コ	内径200	→	塩ビ
	組立人孔	組	内径250	→	塩ビ
	その他	他	内径300	→	塩ビ
	不明	不	内径350	→	コンクリート
			内径400	→	コンクリート
			内径700	→	コンクリート
			内径750	→	組立人孔
4	ます呼径	下水道.xml	リストより選択		
	100	list	基本的には200塩ビ，一部150，100塩ビ		
	150				

200	
250	
280	
300	
340	
350	
360	
400	
450	
500	
550	
600	
700	
750	
900	
1200	
1500	
200×200	
250×250	
300×300	
350×350	
400×400	
450×450	
500×500	
550×550	
600×600	
900×900	
矩形その他	
管止め	
5 内径短辺	
・入力	
・円形	
内径×	
・角形	
短辺×長辺	

自動入力

■ます（3/7）

■構造関連【ます】	備　考
6 外径短辺	
・入力	
・円形	
外径×	
・角形	
短辺×長辺	
7 ます深さ	
・入力	m
8 蓋種別	下水道.xml
鋳鉄製鉄蓋	鋳
FRP製蓋	F
コンクリート製蓋	コ
ポリプロピレン製蓋	ポ
ミカゲ製蓋	ミ
塩ビ製蓋	塩
L型蓋	L
その他	他
不明	不
9 蓋荷重	
リスト：【人孔】参照	
10 蓋製造会社	下水道.xml
ｱﾛﾝ化成	ｱﾛ
日之出	日
前澤化成工業	ﾏｴ
その他	他
不明	不
11 蓋設置日	
・カレンダー入力	
12 浸透有無	
リスト：【管渠】参照	
13 他企業管	
リスト：【管渠】参照	
14 座標（X/Y）	
・入力	
例）X=-28.719898	

自動入力

塩ビ100	→	114
塩ビ150	→	165
塩ビ200	→	216
塩ビ350	→	370
コン400	→	
コン700	→	
組立人孔750	→	900
竣工図に記載無し	→	ブランク

リストより選択

リストより選択

入力対象外

リストより選択

全て	→	無し

リストより選択

全て	→	無し

入力対象外

■申請者情報【ます】	備　考
1 建物用途	下水道.xml
一般家庭	家
特定事業場	事
その他	他
不明	不
2 排水設備番号	
・入力	
12345	
3 申請者名	
・入力	
○○太郎	
4 設置住所	

入力対象外

入力対象外

入力対象外

入力対象外

・入力	
例）○○7丁目	

■ます（4/7）

	■占用関連【ます】	備　　考	
1	占用地管理者		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
2	占用名称		入力対象外
	・入力		
3	歩車道区分		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
4	占用許可番号		入力対象外
	・入力		
	例）02-001		
5	占用許可日		入力対象外
	・カレンダー入力		
6	占用期限日		入力対象外
	・カレンダー入力		

	■調査関連【ます】	備　　考	
1	蓋調査予定		入力対象外
	令和１９年度		
	・・・		
	平成２３年度		
	不明		
2	蓋調査年度		入力対象外
	令和５年度		
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
3	蓋調査番号		入力対象外
	・入力		
4	蓋調査整理番号		入力対象外
	・入力		
5	蓋調査日		入力対象外
	・カレンダー入力		
6	躯体調査予定		入力対象外
	令和１９年度		
	・・・		
	平成２３年度		
	不明		
7	躯体調査年度		入力対象外
	令和５年度		
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
8	躯体調査番号		入力対象外
	・入力		
9	躯体調査整理番号		入力対象外
	・入力		
10	躯体調査日		入力対象外
	・カレンダー入力		
11	足掛調査予定		入力対象外
	令和１９年度		
	・・・		
	平成２３年度		
	不明		

■ます（5/7）

	■調査関連【ます】	備　　考	
12	足掛調査年度		入力対象外
	令和５年度		
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
13	足掛調査番号		入力対象外
	・入力		
14	足掛調査整理番号		入力対象外
	・入力		
15	足掛調査日		入力対象外
	・カレンダー入力		

■維持関連（蓋）【ます】	備　　考

1	蓋修繕年度		直接入力（全角）
	令和５年度		資料無し → ブランク
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
2	蓋工事番号		直接入力
	・入力		特定できないもの → 「－」
3	蓋整理番号		直接入力
	・入力		
4	蓋修繕日		直接入力（西暦）
	・カレンダー入力		
5	蓋施工業者		直接入力
	・入力		株式会社は記号の㈱
	例）●●建設		資料無し → 「－」
6	蓋修繕工法	下水道.xml	リストより選択
	取替	取	
	高さ調整	高	
	その他	他	
	不明	不	
7	蓋タイプ	下水道.xml	入力対象外
1			
2			
8	蓋調査		入力対象外
1	リスト：【人孔】参照		
9	蓋取替		入力対象外
1	リスト：【人孔】参照		
10	蓋診断		入力対象外
1	リスト：【人孔】参照		
11	蓋申請		入力対象外
1	リスト：【人孔】参照		
12	蓋優先度		入力対象外
1			
2			
13	蓋区分⑥		入力対象外
1			
2			

■ます（6/7）

■維持関連（躯体）【ます】	備　　考	
1 躯体修繕年度		直接入力（全角）
令和５年度		資料無し → ブランク
・・・		
昭和３５年度		
不明		
2 躯体工事番号		直接入力
・入力		特定できないもの → 「－」
3 躯体整理番号		直接入力
・入力		
4 躯体修繕日		直接入力（西暦）
・カレンダー		
5 躯体施工業者		直接入力
・入力		株式会社は記号の㈱
例）●●建設		資料無し → 「－」
6 躯体修繕工法	下水道.xml	リストより選択
部分補修		
人孔止水		
自立マンホール更生工法		
複合マンホール更生工法		
塗布型ライニング工法		
シートライニング工法		
耐硫酸モルタル防食工法		
人孔更生（工法不明）	人	
その他	他	
不明	不	
7 躯体調査		入力対象外
1 リスト：【人孔】参照		
8 躯体修繕		入力対象外
1 リスト：【人孔】参照		
9 躯体診断		入力対象外
1 リスト：【人孔】参照		
10 躯体申請		入力対象外
1 リスト：【人孔】参照		
11 躯体優先度		入力対象外
1 リスト：【人孔】参照		
12 躯体区分⑥		入力対象外
1		
2		

■維持関連（足掛）【ます】	備　　考	
1 足掛修繕年度		直接入力（全角）

	令和５年度		資料無し	→	不明
	・・・				
	昭和３５年度				
	不明				
2	足掛工事番号		直接入力		
	・入力		竣工図があり工事が特定可	→	入力する
			特定できないもの	→	「－」
3	足掛整理番号		直接入力		
	・入力				
4	足掛修繕日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー				
5	足掛施工業者		直接入力		
	・入力		株式会社は記号の㈱		
			資料無し	→	「－」

■ます（7/7）

		■維持関連（足掛）【ます】	備　　考	
	6	足掛修繕工法	下水道.xml	リストより選択
		取替	取	
		その他	他	
		不明	不	
	7	足掛調査		入力対象外
1		リスト：【人孔】参照		
2	8	足掛修繕		入力対象外
		リスト：【人孔】参照		
1	9	足掛診断		入力対象外
2		リスト：【人孔】参照		
	10	足掛申請		入力対象外
1		リスト：【人孔】参照		
2	11	足掛優先度		入力対象外
1		リスト：【人孔】参照		
	12	足掛区分⑥		入力対象外
1				
2				

	■撤去【ます】	備　　考			
1	撤去事業区分		リストより選択		
	リスト：【管渠】参照				
2	撤去年度		直接入力（全角）		
	リスト：【管渠】参照				
3	撤去工事番号		直接入力		
	・入力		特定できないもの	→	「－」
4	撤去整理番号		直接入力		
	・入力				
5	撤去業者		直接入力		
	・入力		株式会社は記号の㈱		
	例）○△□建設		資料無し	→	「－」
6	撤去日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー		工事竣工日		
			資料無し	→	対象年度の3/31

	■その他【ます】	備　　考	
1	集計フラグ		自動入力
	リスト：【管渠】参照		
2	更新フラグ		自動入力
	リスト：【管渠】参照		
3	更新年月日		自動入力
	・カレンダー入力		
4	備考		直接入力
	・入力		
5	参考図書		入力対象外
	・選択		
6	任意フラグ		直接入力
	・入力		
7	作業番号		直接入力
	・入力		整理番号より入力
	例）1998-0001-01		

■取付管（1/5）

凡例

入力対象項目

該当する場合、入力対象項目

入力対象外

	■処理区関連【取付管】	備　考	
1	GUID		自動入力
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。
2	施設番号		自動入力
	・自動		図郭単位に自動で取得します。
3	市町村名		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
4	設置場所		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		複数の地番にまたがるものについては、多い町名を採用します。
5	下水道区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
6	排除区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
7	使用状態		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
8	流域区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
9	処理区		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
10	処理分区		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
11	幹枝区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
12	幹線名		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
13	管渠端末		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		接続先管渠と同じ
14	路線番号		入力対象外
	・入力		
	例）7030		

	■工事関連【取付管】	備　考	
1	施設管理者		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
2	事業区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
3	工事年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
4	工事番号		直接入力
	・入力		
5	整理番号		直接入力
	・入力		
6	施工業者		直接入力
	・入力		
7	着工年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		
8	着工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
9	竣工日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
10	引継年度		直接入力（全角）
	リスト：【管渠】参照		面整備工事のみ入力
11	引継日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		面整備工事のみ入力
12	供用年度		直接入力（全角）
	管渠と同じ		面整備工事のみ入力
13	供用開始日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		面整備工事のみ入力

■取付管（2/5）

	■工事関連【取付管】	備　　考
14	工法	下水道.xml
1	開削工法	開
2	小口径推進工法	小
3	EPR-LS工法	EPR-LS
4	EX工法	EX
5	FFT-S工法	FFT-S
6	SDﾗｲﾅｰ工法	SDﾗ
7	SGICP工法	SGICP
11	ｵﾒｶﾞﾗｲﾅｰ工法	オメガ
12	ｵｰﾙﾗｲﾅｰZ工法	オラZ
13	ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法	サイド
15	ﾊﾟﾙﾗﾑSZ工法	パSZ
16	ｽﾙｰﾘﾝｸﾞ工法	スルリ
17	製管工法(工法不明)	製管
18	反転工法(工法不明)	反転
19	形成工法(工法不明)	形成
20	更生工法(工法不明)	更生
21	その他	他
22	不明	不

リストより選択

基本は開削工法		
取付管調書に記載有り	→	入力（推進）

	■構造関連【取付管】	備　　考
1	管断面	下水道.xml
	円形管	円
	矩形管	矩
	その他	他
	不明	不
2	管材質	下水道.xml
1	硬質塩化ビニル管VU	VU
2	硬質塩化ビニル管VP	VP
3	鉄筋コンクリート管	HP
4	小口径推進用鉄筋コンクリート管	HA6
5	鋼管	SP
6	陶管	TP
7	硬質遮青管	ZP
8	更生_鉄筋コンクリート管	更HP
9	更生_硬質塩化ビニル管VU	更VU
10	更生_硬質塩化ビニル管VP	更VP
11	更生_小口径推進用鉄筋コンクリート管	更HA6
12	更生_陶管	更TP
13	その他	他
14	不明	不
3	呼び径	下水道.xml
	50	list
	100	
	150	
	200	
	250	
	300	
	350	
	400	
	450	
	500	
4	管径（内径）	
	・入力	
	・円形	
	内径×	
	・矩形	
	幅×高さ	

リストより選択

基本的には全て円形管

リストより選択

リストより選択

基本的には150

自動計算

基本的には150

■取付管（3/5）

	■構造関連【取付管】	備　考	
5	管径（外径）		自動計算
	・入力		鉄筋コンクリート管150 → 202
	・円形		VU・VP150 → 165
	外径×		
	・矩形		
	幅×高さ		
6	取付管延長		直接入力
	・入力	m	竣工図に記載無し → ブランク
7	下流人孔距離		直接入力
	・入力	m	下流からの距離
	例）14.5m		竣工図に記載無し → ブランク
8	保護種別	下水道.xml	リストより選択
	リスト：【管渠】参照		記述無し → 保護無し
			鞘管 → 鞘管内設置
9	副管種別		入力対象外
	リスト：【管渠】参照		
10	副管管径		入力対象外
	・入力	mm	
11	副管高さ		入力対象外
	・入力	m	
12	浸透有無		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		全て → 無し
13	他企業管		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		全て → 無し

	■占用関連【取付管】	備　考	
1	占用地管理者		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
2	占用名称		入力対象外
	・入力		
3	歩車道区分		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		
4	占用許可番号		直接入力
	・入力		
	例）02-001		
5	占用許可日		直接入力（西暦）
	・カレンダー入力		
6	占用期限日		直接入力（西暦）
	・カレンダー入力		

	■調査関連【取付管】	備　考	
1	調査年度		入力対象外
	令和５年度		
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
2	調査工事番号		入力対象外
	・入力		
3	調査整理番号		入力対象外
	・入力		
4	調査予定日		入力対象外
	・カレンダー入力		
5	調査実施日		入力対象外
	・カレンダー入力		

■取付管（4/5）

	■調査関連【取付管】	備　考	
6	取付管診断		入力対象外
	Ⅰ:速やかに措置が必要	Ⅰ	
	Ⅱ:簡易対応により５年未満まで延長可	Ⅱ	
	Ⅲ:簡易対応により５年以上に延長可	Ⅲ	
	Ⅳ:異常無し	Ⅳ	

	■修繕関連【取付管】	備　考	
1	修繕年度		直接入力（全角）
	令和５年度		資料無し → ブランク
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
2	修繕工事番号		直接入力
	・入力		特定できないもの → 「－」
3	修繕整理番号		直接入力
	・入力		
4	修繕日		直接入力（西暦）
	・カレンダー入力		
5	修繕施工業者		直接入力
	・入力		株式会社は記号の㈱
	例）○△□建設		資料無し → 「－」
6	取付管修繕工法		リストより選択
	リスト：【管渠】参照		

	■既設関連【取付管】	備　考	
1	既設事業区分		リストより選択

	リスト：【管渠】参照				
2	既設工事年度		直接入力（全角）		
	リスト：【管渠】参照				
3	既設工事番号		直接入力		
	・入力				
4	既設整理番号		直接入力		
	・入力				
5	既設施工業者		直接入力		
	・入力				
6	既設着工年度		直接入力（全角）		
	リスト：【管渠】参照				
7	既設着工日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー		資料無し	→	対象年度の4/1
8	既設竣工日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー		資料無し	→	対象年度の3/31
9	既設工法		リストより選択		
1	開削工法	開			
2	小口径推進工法	小			
20	その他	他			
21	不明	不			

	■撤去【取付管】	備　　考			
1	撤去事業区分		リストより選択		
	リスト：【管渠】参照				
2	撤去年度		直接入力（全角）		
	リスト：【管渠】参照				
3	撤去工事番号		直接入力		
	・入力		竣工図があり工事が特定可	→	入力する
			特定できないもの	→	「－」

■取付管（5/5）

	■撤去【取付管】	備　　考			
4	撤去整理番号		直接入力		
	・入力				
5	撤去業者		直接入力		
	・入力		株式会社は記号の㈱		
	例）○△□建設		資料無し	→	「－」
6	撤去日		直接入力（西暦）		
	・カレンダー		工事竣工日		
			資料無し	→	対象年度の3/31

	■ネットワーク情報【取付管】	備　　考		
1	上流施設ID		自動入力	
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。	
2	下流施設ID		自動入力	
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。	

	■その他【取付管】	備　　考		
1	腹付フラグ		自動入力	
	リスト：【管渠】参照			
2	図郭フラグ		自動入力	
	リスト：【管渠】参照			
3	集計フラグ		自動入力	
	リスト：【管渠】参照			
4	更新フラグ		自動入力	
	リスト：【管渠】参照			
5	更新年月日		自動入力	
	・カレンダー入力			
6	備考		直接入力	
	・入力			
7	参考図書		直接入力	
	・選択			
8	任意フラグ		直接入力	
	・入力			
9	作業番号		直接入力	
	・入力		整理番号より入力	

■私道（1/1）



	■基本【私道】	備　　考	
1	GUID		自動入力
	・自動		
2	ファイル番号	下水道.xml	直接入力
	・入力		S:昭和　H:平成　R:令和
	例）S58-01,H03-06,R02-02		
3	工事年度		直接入力（全角）
	令和５年度		
	・・・		
	昭和５８年度		
	不明		
4	場所		直接入力
	・入力		
5	工事名		直接入力
	・入力		
6	件数		直接入力
	・入力		
7	承諾書有無	私道.xml	リストより選択
	有	有	
	無	無	

	■その他【私道】	備　　考	
1	集計フラグ		自動入力
	管渠と同じ		
2	更新フラグ		自動入力
	管渠と同じ		
3	更新年月日		自動入力
	・カレンダー入力		
4	備考		直接入力
	・入力		
5	参考図書		直接入力
	・選択		
6	任意フラグ		直接入力
	・入力		
7	作業番号		直接入力
	・入力		

■通報（1/2）

凡例

入力対象項目

該当する場合、入力対象項目

入力対象外

	■受付【通報】	備　　考	
1	GUID		自動入力
	・自動		システム上の管理番号です。自動取得します。
2	通報番号		直接入力
	・入力		S:昭和　H:平成　R:令和
	例）R03-001		
3	通報年度		直接入力（全角）
	令和５年度		
	・・・		
	昭和３５年度		
	不明		
4	受付日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		
5	受付時間		入力対象外
	・入力		
6	昼夜区分	通報.xml	リストより選択
1	昼間		
2	夜間	22:00～5:00	
7	受付者名		入力対象外
	・入力		
8	通報者名		直接入力
	・入力		
	例）●●●●		
9	通報者TEL		入力対象外
	・入力		
10	通報場所		直接入力
	・入力		数値→半角
	例）●●ビル前		
11	件名		入力対象外
	・入力		
12	通報区分	通報.xml	リストより選択
1	管渠	管渠	
2	マンホール	マン	
3	道路陥没	道路	
4	公ます、取付管	公取	
5	公ます	ます	
6	排水設備	排設	
7	工事照会等	工照	
8	他工事	他工	
9	公ます位置決定	公位	
10	側溝陥没（ベース）	側溝	
11	その他	他	
13	通報内容		入力対象外
	・入力		

■通報（2/2）

	■処理【通報】	備　　考	
1	担当者名		直接入力
	・入力		
	例）●●●●		
2	処理区分	通報.xml	リストより選択
1	直営により処置	直営	
2	業者委託により処置	業者	
3	担当課へ連絡	担当	
4	他局へ連絡	他局	
5	他企業へ連絡	他企	
6	警察署へ連絡	警察	
7	消防署へ連絡	消防	
8	その他	他	
3	処理内容		入力対象外
	・入力		
4	発注者		入力対象外
	・入力		
5	発注先		入力対象外
	・入力		
	例）●●●●		
6	発注日		入力対象外
	・カレンダー入力		
7	完了日		直接入力（西暦）
	・カレンダー		

	■その他【通報】	備　　考	
1	更新フラグ	下水道.xml	自動入力
	未更新	0	
	新規	1	

	更新（図形）	2	
	更新（属性）	3	
	更新（全体）	4	
2	更新年月日		自動入力
	・カレンダー入力		
3	備考		直接入力
	・入力		
4	参考図書		直接入力
	・選択		
5	作業番号		直接入力
	・入力		
	例）2005-001-01		
6	任意フラグ		直接入力
	・入力		
	例）2005-001-01		