

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度	工事設計書(参考資料)			当初
工 事 番 号	工 事 名			
受保善青8-1	善法複合施設整備事業 宅地造成工事(1期)			
施 工 箇 所				
設 計 額	請 負 対 象 額	工 期	令和09年03月05日限り 233 日間	
請 負 額	精 算 額	今 回 支 払 額		
設 計 概 要	工 種		数 量	摘 要
	別紙のとおり			

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積算条件

工事番号

工事名

受保善青8-1

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

施工箇所

積算条件	単価適用日	令和08年04月01日 公共
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共
	諸経費適用日	公共 令和07年度
	工種区分	道路改良工事
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	
	保証の方法	ケース1(金銭的保証)
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
	緊急工事補正	緊急工事補正無
	週休2日補正	月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事						
宅地造成工事					Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
路体盛土工	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土 流用土	2,400	m3			Lv4 仕 1号	
【概】地盤改良工	1	式			Lv2	
【概】固結工	1	式			Lv3	
【概】安定処理 バックホウ混合 混合深さ2m以下 固化材添架量12.0t/100m2	143	m2			Lv4 仕 2号	
【概】中層混合改良 改良深度2m<L 5m 固化材添架量120kg/m3	850	m3			Lv4 仕 3号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】中層混合改良 改良深度5m<L 8m 固化材添架量120kg/m3	787	m3			Lv4 仕 4号	
擁壁工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り 標準	540	m3			Lv4 仕 5号	
床掘り 小規模	4	m3			Lv4 仕 6号	
埋戻し 流用土 最大埋戻幅1m以上4m未満	250	m3			Lv4 仕 7号	
埋戻し 流用土 小規模	2	m3			Lv4 仕 8号	
裏込碎石 RC-40	121	m3			Lv4 仕 9号	
場所打擁壁工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
重力式擁壁	1	式			Lv4 明 1号	
L型擁壁 B1	1	式			Lv4 明 2号	
L型擁壁 B2	1	式			Lv4 明 3号	
L型擁壁 B3	1	式			Lv4 明 4号	
L型擁壁 B4	1	式			Lv4 明 5号	
L型擁壁 B5	25	m3			Lv4 仕 10号	
L型擁壁 B6	79	m3			Lv4 仕 11号	
L型擁壁 B7	79	m3			Lv4 仕 12号	
L型擁壁 B8	40	m3			Lv4 仕 13号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土留壁	1	式			Lv4 明 6号	
化粧型枠	400	m2			Lv4 仕 14号	
止水コンクリート工 t=5cm	1	式			Lv4 明 7号	
円形型枠 150	20	m			Lv4 仕 15号	
プレキャスト擁壁工	1	式			Lv3	
プレキャストブロック式RC擁壁	1	式			Lv4 明 8号	
プレキャストL型擁壁 H=2500	1	式			Lv4 明 9号	
【概】付属施設工	1	式			Lv2	
【概】現場打ち階段工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】コンクリート階段	1	箇所			Lv4 仕 16 号	
【概】集水樹工	1	式			Lv3	
【概】現場打ち集水樹 500×500×900	1	箇所			Lv4 仕 17 号	
【概】現場打ち集水樹 500×500×700	1	箇所			Lv4 仕 18 号	
【概】水路工	1	式			Lv3	
【概】U型側溝 PU180	33	m			Lv4 仕 19 号	
【概】管渠工	1	式			Lv3	
【概】硬質塩化ビニル管 VP 200	2	m			Lv4 仕 20 号	
【概】張りコンクリート工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】張りコンクリート工 t=5cm	6	m2			Lv4 仕 21 号	
【概】既設マンホール撤去工（下水道）	1	式			Lv2	
【概】土工	1	式			Lv3	
【概】機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3	6	m3			Lv4 仕 22 号	
【概】機械埋戻工（流用土） 山積0.28m3	6	m3			Lv4 仕 23 号	
【概】既設構造物撤去工	1	式			Lv3	
【概】既設人孔撤去工	0.4	m3			Lv4 仕 24 号	
【概】殻運搬 処分積込 10 t 積	0.4	m3			Lv4 仕 25 号	
【概】スクラップ処分 へび-HS	0.1	t			Lv4 仕 26 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】取付管工（下水道）	1	式			Lv2	
【概】取付管土工	1	式			Lv3	
【概】機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m ³	10	m ³			Lv4 仕 27 号	
【概】機械埋戻工（流用土） 山積0.28m ³	7	m ³			Lv4 仕 28 号	
【概】土留工	1	式			Lv3	
【概】アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深2.8m以下、山積0.28m ³	5	m			Lv4 仕 29 号	
【概】アルミ矢板引抜工（両側分） 掘削深2.8m以下、トラック用4.9t吊	5	m			Lv4 仕 30 号	
【概】土留支保工（軽量金属支保工） 2段、掘削深3.5m以下、水圧式ハブ跡ト	5	m			Lv4 仕 31 号	
【概】取付管布設工及び支管取付工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】取付管布設工及び支管取付工 管径150mm	1	箇所			Lv4 仕 32 号	
【概】マンホール設置工（下水道）	1	式			Lv2	
【概】マンホール設置工（1号組立式）	1	式			Lv3	
【概】組立マンホール材料費 1号組立式	1	式			Lv4 明 10 号	
【概】削孔工 既設組立2号マンホール	1	箇所			Lv4 仕 33 号	
【概】底部工（組立式） 組立1号マンホール	1	箇所			Lv4 仕 34 号	
【概】組立マンホール設置工 1号	3	箇所			Lv4 仕 35 号	
【概】内副管設置工	1	箇所			Lv4 仕 36 号	
【概】給水管引込工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】給水管引込工	1	式			Lv3	
【概】給水管材料費 HI 40	1	式			Lv4 明 11 号	
【概】給水管材料費 HI 20	1	式			Lv4 明 12 号	
【概】給水管布設工 HI 40	1	式			Lv4 明 13 号	
【概】給水管布設工 HI 20	1	式			Lv4 明 14 号	
【概】給水管土工	1	式			Lv4 明 15 号	
【概】道路付属施設工	1	式			Lv2	
【概】道路付属施設工	1	式			Lv3	
【概】地先境界ブロック	14	m			Lv4 仕 37 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】視線誘導標 100 土中式	3	本			Lv4 仕 38 号	
【概】浸透枳 450×450×1300 細目 ボルト固定	2	箇所			Lv4 仕 39 号	
【概】雨水放流管 VP 150	7	m			Lv4 仕 40 号	
【概】グレーチング蓋設置 細目 市章入り	2	枚			Lv4 仕 41 号	
【概】区画線工 白 実線 w=15cm	12	m			Lv4 仕 42 号	
【概】区画線工 アイボリー 実線 w=15cm	100	m			Lv4 仕 43 号	
【概】流末処理工	1	式			Lv2	
【概】流末処理	1	式			Lv3	
【概】床掘り 小規模	6	m3			Lv4 仕 44 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】埋戻し 小規模	4	m3			Lv4 仕 45 号	
【概】鉄筋コンクリート台付管 300	5	m			Lv4 仕 46 号	
【概】接続桧 300×600	1	基			Lv4 仕 47 号	
【概】ベース修正工	0.07	m3			Lv4 仕 48 号	
【概】舗装工	1	式			Lv2	
【概】車道舗装	1	式			Lv3	
【概】不陸整生	135	m2			Lv4 仕 49 号	
【概】表層（車道部） t=5cm 再生密粒度アスコン	34	m2			Lv4 仕 50 号	
【概】表層（車道部） t=3cm 再生密粒度アスコン	101	m2			Lv4 仕 51 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】基層（車道部） t=5cm 再生粗粒度アスコン	101	m2			Lv4 仕 52 号	
【概】樹木管理工	1	式			Lv2	
【概】伐竹除根工	1	式			Lv3	
【概】伐竹除根	180	m2			Lv4 仕 53 号	
【概】高木せん定工	1	式			Lv3	
【概】高木せん定 C=1.5m以上	1	本			Lv4 仕 54 号	
【概】張芝工	1	式			Lv3	
【概】張芝（野芝）	63	m2			Lv4 仕 55 号	
【概】構造物撤去工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】構造物取壊し工	1	式			Lv3	
【概】コンクリート構造物取壊し	18	m3			Lv4 仕 56 号	
【概】舗装版破碎	250	m2			Lv4 仕 57 号	
【概】舗装版切断	19	m			Lv4 仕 58 号	
【概】立入防止柵撤去工	68	m			Lv4 仕 59 号	
【概】運搬処理工	1	式			Lv3	
【概】殻運搬 コンクリート（無筋）	18	m3			Lv4 仕 60 号	
【概】殻処分 コンクリート（無筋）	18	m3			Lv4 仕 61 号	
【概】殻運搬 As殻	12	m3			Lv4 仕 62 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
【概】殻処分 As殻	12	m3			Lv4 仕 63 号	
【概】スクラップ運搬	0.5	t			Lv4 仕 64 号	
【概】スクラップ処分	0.5	t			Lv4 仕 65 号	
【概】木くず運搬 竹	10	m3			Lv4 仕 66 号	
【概】木くず処分 竹	5	t			Lv4 仕 67 号	
【概】木くず運搬 竹の根	3	m3			Lv4 仕 68 号	
【概】木くず処分 竹の根	2	t			Lv4 仕 69 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員	847	人日			Lv4 仕 70 号	
【概】足場工	1	式			Lv3	
【概】手摺先行型枠足場	200	m2			Lv4 仕 71 号	
【概】土留工	1	式			Lv3	
【概】プレボーリング	6	本			Lv4 仕 72 号	
【概】横矢板工	21	m2			Lv4 仕 73 号	
概略発注工	1	式			Lv1	
概略発注工	1	式			Lv2	
概略発注工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概略発注工	1	式			Lv4 明 16 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
重建設機械分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 20以上60t以下	1	回			仕 106 号	
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離19km	1.8	t			仕 107 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	1.8	t			仕 108 号	
技術管理費	1	式				

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地盤の平板載荷試験 50kN以内(載下板にかかる実荷重)	4	箇所				
環境庁公示第46号溶出試験 六価Cr溶出試験	1	検体				諸×
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				

工内

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 1 号 明細書 】						
重力式擁壁						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 高炉 18-8-40-60% 延長無し	13	m3			仕 80 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	8	m3			仕 77 号	
再生クランチャー RC-40	10	m3				
計						

善法複合施設整備事業 宅地完成工事（1期）

【 第 2 号 明細書 】						
L型擁壁 B1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生 延長無し	10	m3			仕 81 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	35	m2			仕 82 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	1	m3			仕 83 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			仕 84 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.55	t			仕 85 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	0.7	m2			仕 86 号	
吸出し防止材設置	0.3	m2			仕 87 号	
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75	1	m				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 3 号 明細書 】						
L型擁壁 B2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生 延長無し	16	m3			仕 81 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	54	m2			仕 82 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	2	m3			仕 83 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			仕 84 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.85	t			仕 85 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	1	m2			仕 86 号	
吸出し防止材設置	0.7	m2			仕 87 号	
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75	3	m				
計						

善法複合施設整備事業 宅地完成工事（1期）

【 第 4 号 明細書 】						
L型擁壁 B3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生 延長無し	16	m3			仕 81 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	55	m2			仕 82 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	2	m3			仕 83 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			仕 84 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.84	t			仕 85 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	1	m2			仕 86 号	
吸出し防止材設置	1	m2			仕 87 号	
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75	4	m				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 5 号 明細書 】						
L型擁壁 B4						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生 延長無し	17	m3			仕 81 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	54	m2			仕 82 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	2	m3			仕 83 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			仕 84 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.85	t			仕 85 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm	1	m2			仕 86 号	
吸出し防止材設置	1	m2			仕 87 号	
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75	4	m				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 6 号 明細書 】						
土留壁						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	2	m3			仕 89 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	15	m2			仕 90 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン40-0	2	m2			仕 91 号	
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 7 号 明細書 】						
止水コンクリート工 t=5cm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	2	m3			仕 89 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			仕 90 号	
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 8 号 明細書 】

プレキャストブロック式RC擁壁

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スパン1	1	式			仕 94 号	
スパン2	1	式			仕 95 号	
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 9 号 明細書 】						
プレキャストL型擁壁 H=2500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストプレキャストL型擁壁据付工 H2500	21	m			仕 96 号	
プレキャストL型擁壁 化粧模様付 2500×2000	10	本				
プレキャストL型擁壁 化粧模様付 2500×1570	1	本				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 10 号 明細書 】						
【 概 】 組立マンホール材料費 1号組立式						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 鑄鉄製マンホールふた 600 T-25	3	個				
【 概 】 転落防止装置	3	個				
【 概 】 調整リング 10cm	5	個				
【 概 】 管取付壁ブロック（1号） 180cm	1	個				
【 概 】 直壁ブロック（1号） 180cm	2	個				
【 概 】 斜壁ブロック（1号） 60cm	3	個				
【 概 】 底版（1号）	1	個				
【 概 】 調整モルタル工 高流動性早強無収縮珪砂系 高流動性早強無収縮珪砂系 珪砂系	3	箇所				
【 概 】 削孔費（1号） 150塩ビ	1	箇所				

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【第 10 号 明細書】

（続 き）

【概】組立マンホール材料費 1号組立式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】可とう継手 塩ビ用 150	3	個				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 11 号 明細書 】						
【 概 】 給水管材料費 HI 40						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 ビニール管 HIパイプ 40×4000	2	本				
【 概 】 ビニール管 HIソケット 40	2	個				
【 概 】 ビニール管 HI径違ソケット 40× 20	1	個				
【 概 】 ビニール管 HIエルボ 40	6	個				
【 概 】 HIユニオンソケット 40	1	組				
【 概 】 ガイドナット 40	1	組				
【 概 】 ビニール管HIバルブソケット（砲金入 40	4	個				
【 概 】 青銅製仕切弁 40	2	基				
【 概 】 伸縮可撓継手 40	1	個				

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 11 号 明細書 】

（ 続 き ）

【 概 】 給水管材料費 HI 40

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】メーター用伸縮継手 40	1	個				
【 概 】サドル分水栓（ 鋳鉄用 ） 150 × 40 （ ボール式 ）	1	組				
【 概 】フレキシブル継手 40 × 600	1	個				
【 概 】M型止水栓（ 伸縮直結式 ） 40	1	基				
【 概 】メータプッシング 40 × 20	2	個				
【 概 】量水器BOX（ 大 ） 40用	1	個				
【 概 】銅コア（ 密着型 ） 40	1	個				
【 概 】ビニール電線（ 6001V ） 1.2mm	4.6	m				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 12 号 明細書 】						
【 概 】 給水管材料費 HI 20 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 ビニール管 HIパイプ 20×4000	1	本				
【 概 】 ビニール管 HIエルボ 20	2	個				
【 概 】 HIインサート水栓ソケット 20	1	個				
【 概 】 散水栓 20	1	個				
【 概 】 量水器BOX（中） 20用 散水栓用	1	個				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 13 号 明細書 】						
【 概 】 給水管布設工 HI 40						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 硬質塩化ビニル管 据付工 呼び径40	6.5	m				
【 概 】 硬質塩化ビニル管 TS継手工 呼び径40	22	口				
【 概 】 小口径管ねじ込み接合 呼び径40	5	口				
【 概 】 青銅製仕切弁設置工 40（継手HIVSねじ込み 2口含む）	2	基				
【 概 】 サドル分水栓建込み 給水管40mm× 鋳鉄管150mm	1	箇所				
【 概 】 コア取付工 呼び径40mm	1	箇所				
【 概 】 ポリエチレン管切断 呼び径40	9	口				
【 概 】 年号表示テープ工（材工共） 50以下	6.5	m				
【 概 】 仕切弁ボックス設置工（材工共） H=1.00 40・50	2	箇所				

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 13 号 明細書 】

（ 続 き ）

【 概 】 給水管布設工 HI 40

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 14 号 明細書 】						
【 概 】 給水管布設工 HI 20						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 硬質塩化ビニル管 据付工 呼び径20	1.4	m				
【 概 】 硬質塩化ビニル管 TS継手工 呼び径20	5	口				
【 概 】 小口径管ねじ込み接合 呼び径20	1	口				
【 概 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20	3	口				
【 概 】 量水器のみ取付け 呼び径20mm（ねじ込み接合）	1	箇所				
【 概 】 量水器箱のみ取付け 呼び径40mm（ねじ込み接合）	1	箇所				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 15 号 明細書 】						
【 概 】 給水管土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 小型バックホウ掘削積込 山積0.13m3 (平積0.10)	3	m3				
【 概 】 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ 山積0.13m3 (平積0.10)、砂	0.8	m3				
【 概 】 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ 山積0.13m3 (平積0.10)、RC-40	1	m3				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 16 号 明細書 】						
概略発注工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費計の35.6%以内	1	式				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 1 号 仕訳表 】						
路体(築堤)盛土 流用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1	m3			仕 74 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 2 号 仕訳表 】

【概】安定処理 バックホウ混合 混合深さ2m以下 固化材添架量12.0t/100m2

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】安定処理 バックホウ 混合深さ=1mを超え2m以下 構造物基礎	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 3 号 仕訳表 】						
【概】中層混合改良 改良深度2m < L 5m 固化材添架量120kg/m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】中層混合処理工 改良深度2m < L 5m	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 4 号 仕訳表 】						
【概】中層混合改良 改良深度5m < L 8m 固化材添架量120kg/m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】中層混合処理工 改良深度5m < L 8m	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 5 号 仕訳表 】						
床掘り 標準						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	1	m3			仕 75 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 6 号 仕訳表 】						
床掘り 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 76 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 7 号 仕訳表 】						
埋戻し 流用土 最大埋戻幅1m以上4m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			仕 77 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 8 号 仕訳表 】						
埋戻し 流用土 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 78 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 9 号 仕訳表 】						
裏込碎石 RC-40						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏込碎石 再生クワツパン40～0	1	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 10 号 仕訳表 】						
L型擁壁 B5						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L型擁壁 一般養生 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 碎石無 均しCo有 高炉 24-12-25(20)-55% 延長無し	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 11 号 仕訳表 】						
L型擁壁 B6						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L型擁壁 一般養生 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 碎石無 均しCo有 高炉 24-12-25(20)-55% 延長無し	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 12 号 仕訳表 】						
L型擁壁 B7						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L型擁壁 一般養生 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 碎石無 均しCo有 高炉 24-12-25(20)-55% 延長無し	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 13 号 仕訳表 】						
L型擁壁 B8 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L型擁壁 一般養生 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 碎石無 均しCo有 高炉 24-12-25(20)-55% 延長無し	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 14 号 仕訳表 】						
化粧型枠						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
化粧型枠	1	m2			仕 92 号	
化粧型枠 45×900×900 石乱積み	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 15 号 仕訳表 】						
円形型枠 150						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
箱抜き D150	10	m			仕 93 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 16 号 仕訳表 】						
【 概 】コンクリート階段						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】コンクリート 打 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生	4	m3				
【 概 】型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	30	m2				
【 概 】鉄筋工太径鉄筋含む施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.24	t				
【 概 】コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	0.1	m3				
【 概 】型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2				
【 概 】基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン40-0	1	m2				
【 概 】くさび結合支保 f 40kN/m2 t 120cm	27	空m3				
【 概 】手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	23	掛m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 16 号 仕訳表 】

（ 続 き ）

【概】コンクリート階段

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 17 号 仕訳表 】						
【概】現場打ち集水桝 500×500×900						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力 0.43m3を超え0.46m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 18 号 仕訳表 】						
【概】現場打ち集水桝 500×500×700						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力 0.36m3を超え0.38m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 19 号 仕訳表 】						
【 概 】 U型側溝 PU180 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 U型側溝据付け U型側溝 各種 L=600mm 60kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 20 号 仕訳表 】

【概】硬質塩化ビニル管 VP 200

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	10	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 21 号 仕訳表 】						
【 概 】 張りコンクリート工 t=5cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-40-60% 目地材有り	1	m2				
【 概 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン40～0	1	m2				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 22 号 仕訳表 】						
【概】機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】機械掘削工(バックホウ) 加-5型 0.28m3	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 23 号 仕訳表 】						
【概】機械埋戻工（流用土） 山積0.28m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】機械投入埋戻工(バックホウ) 加-5型 0.28m3 土質区分:4質土 碎石(各種)	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 24 号 仕訳表 】						
【 概 】 既設人孔撤去工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 既設人孔撤去						
	1	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 25 号 仕訳表 】						
【 概 】 殻運搬 処分積込 10 t 積						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわ 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3				
【 概 】 コンクリート塊(再資源化)Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 26 号 仕訳表 】						
【 概 】スクラップ処分 ヘビーHS 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t				処
【 概 】スクラップ控除 ヘビーHS	1	t				諸×
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 27 号 仕訳表 】						
【概】機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】機械掘削工(バックホウ) 加-5型 0.28m3	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 28 号 仕訳表 】						
【概】機械埋戻工（流用土）山積0.28m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3 土質区分:4質土 碎石(各種)	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 29 号 仕訳表 】						
【概】アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深2.8m以下、山積0.28m3						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BH70-L型 0.28m3	1	m				
【概】アルミ矢板賃料 L=3.0m	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 30 号 仕訳表 】

【概】アルミ矢板引抜工（両側分） 掘削深2.8m以下、トラックレ-ン4.9t 吊

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 トラックレ-ン油圧伸縮 4.9t	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 31 号 仕訳表 】						
【概】土留支保工（軽量金属支保工）2段、掘削深3.5m以下、水圧式ハイクォータ						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式ハイクォータ 腹起材2段 3.5m以下 切梁材2段 3.5m以下	1	m				
【概】土留支保工(軽量金属支保工)撤去 水圧式ハイクォータ 腹起材2段 3.5m以下 切梁材2段 3.5m以下	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 32 号 仕訳表 】						
【 概 】 取付管布設工及び支管取付工 管径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 取付管布設および支管取付工【材工共 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 33 号 仕訳表 】

【概】削孔工 既設組立2号マンホール

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】コンクリート削孔(コンクリート穿孔) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深50mm～200mm未満	1	孔				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 34 号 仕訳表 】						
【 概 】 底部工（組立式） 組立1号マンホール						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 砕石材料費 RC-40、t=20cm	0.95	m2				
【 概 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 養生無し	0.18	m3				
【 概 】 モルタル上塗工（マンホール用） 厚さ20mm、配合1：3	0.84	m2				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 35 号 仕訳表 】						
【概】組立マンホール設置工 1号						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 36 号 仕訳表 】						
【 概 】 内副管設置工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	1	箇所				
【 概 】 硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	1.7	m				
【 概 】 副管用90°支管 150-100	1	個				
【 概 】 接着受口カラー 100	1	個				
【 概 】 60°自在曲管 100	2	個				
【 概 】 75°自在曲管 100	1	個				
【 概 】 ステンレスバンド 100	4	個				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 36 号 仕訳表 】

（ 続 き ）

【概】内副管設置工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 37 号 仕訳表 】						
【 概 】 地先境界ブロック 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 地先境界ブロック 設置 養生工有 C種(150×150×600) 再生クッション RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 38 号 仕訳表 】						
【概】視線誘導標 100 土中式						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】視線誘導標設置 土中 片面 100以下 60.5 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 39 号 仕訳表 】						
【概】浸透樹 450×450×1300 細目 ボルト固定						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	70	m3				
【概】埋戻し 最大埋戻幅1m未満	58	m3				
【概】単粒度碎石 4号 30-20mm	4	m3				
【概】樹浸透 450×450×1300 細目 ボルト固定	10	個				
【概】浸透樹設置手間	10	基				
【概】フィルター層 100mm以上120mm未満	12	m2				
【概】基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 碎石各種	12	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 39 号 仕訳表 】 (続 き)

【概】浸透桧 450×450×1300 細目 ボルト固定

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 40 号 仕訳表 】						
【 概 】 雨水放流管 VP 150 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	10	m				
【 概 】 フィルター材 砕石各種	1.1	m ³				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 41 号 仕訳表 】						
【概】グレーチング蓋設置 細目 市章入り						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 42 号 仕訳表 】						
【概】区画線工 白 実線 w=15cm						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】区画線設置 熔融式手動 実線15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	100	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 43 号 仕訳表 】						
【 概 】 区画線工 アイポリー 実線 w=15cm						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 溶融式カラー区画線	15	m2				
【 概 】 施工加算率	25	%				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 44 号 仕訳表 】						
【概】床掘り 小規模						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 45 号 仕訳表 】						
【概】埋戻し 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 46 号 仕訳表 】						
【概】鉄筋コンクリート台付管 300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m				
【概】基礎版 400 × 100 × 1000	10	枚				
【概】基礎版据付 50kg以上80kg以下 基礎砕石無し	10	基				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 47 号 仕訳表 】						
【 概 】 接続樹 300 × 600						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 プレキャスト集水樹 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基				
【 概 】 PU樹 300 × 600B	10	基				
【 概 】 基礎版 PU樹用ベース 300 × 600用	10	枚				
【 概 】 基礎版据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石無し	10	個				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 48 号 仕訳表 】						
【 概 】 ベース修正工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 49 号 仕訳表 】						
【 概 】不陸整生						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】不陸整正						
	1	m2				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 50 号 仕訳表 】						
【概】表層（車道部） t=5cm 再生密粒度アスコン						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 51 号 仕訳表 】

【概】表層（車道部） t=3cm 再生密粒度アスコン

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 タックト 締固密度2.35	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 52 号 仕訳表 】

【概】基層（車道部） t=5cm 再生粗粒度アスコン

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】基層(車道・路肩部)1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 53 号 仕訳表 】						
【 概 】 伐竹除根 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 伐木・伐竹(伐木除根) 伐竹	100	m2				
【 概 】 除根(伐木除根)	100	m2				
【 概 】 整地(伐木除根)	100	m2				
【 概 】 集積積み(機械施工)(伐木除根) 除根作業有り	100	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 54 号 仕訳表 】						
【 概 】 高木せん定 C=1.5m以上						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 造園工	14.9	人				
【 概 】 普通作業員	4.5	人				
【 概 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t D1D区間有 運搬距離1.5km以下	0.68	t				
【 概 】 木くず(再資源化) 枝葉 (株)エスケコーポレーション 山城北 昼間	0.68	t				
【 概 】 ラフレンクレーン[排対型:1次基準] [油圧伸縮ジブ型]16t吊 供用日当り換算損料	10	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 55 号 仕訳表 】						
【 概 】 張芝（野芝）						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 土木一般世話役	0.2	人				
【 概 】 造園工	1.1	人				
【 概 】 普通作業員	2.3	人				
【 概 】 野芝 半土付き	100	m2				
【 概 】 コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	2.7	m3				
【 概 】 パーク堆肥 40L/袋	3,000	L				
【 概 】 真珠石系パーライト ネニサンソ 100L/袋	3,000	L				
【 概 】 黒曜石系パーライト 太平洋パーライト 100L/袋	1,500	L				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				

第 55 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 55 号 仕訳表 】

（ 続 き ）

【概】張芝（野芝）

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 56 号 仕訳表 】						
【 概 】コンクリート構造物取壊し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 57 号 仕訳表 】						
【 概 】 舗装版破碎						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 58 号 仕訳表 】						
【 概 】 舗装版切断 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 59 号 仕訳表 】						
【 概 】 立入防止柵撤去工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込ビーム式 支柱間隔2m	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 60 号 仕訳表 】						
【 概 】 殻運搬 コンクリート（無筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 殻運搬コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 61 号 仕訳表 】						
【 概 】 殻処分 コンクリート（無筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 コンクリート塊（再資源化） Con塊（無筋） （有）京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 62 号 仕訳表 】						
【 概 】 殻運搬 As殻 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 4.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 63 号 仕訳表 】						
【 概 】 殻処分 As殻 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 アスファルト塊(再資源化) As塊(掘削) 株藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 64 号 仕訳表 】						
【 概 】スクラップ運搬						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 65 号 仕訳表 】						
【 概 】スクラップ処分						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】スクラップ控除 へび-H4	1	t				諸×
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 66 号 仕訳表 】						
【 概 】 木くず運搬 竹 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離15.5km以下 DID区間有り 除根作業有り 夕竹損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 67 号 仕訳表 】						
【概】木くず処分 竹						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】竹 処分費 伏見クリエイト棟	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 68 号 仕訳表 】						
【 概 】 木くず運搬 竹の根 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離15.5km以下 DID区間有り 除根作業有り 夕竹損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 69 号 仕訳表 】

【概】木くず処分 竹の根

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【概】竹の根 処分費 伏見クリエイト棟	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 70 号 仕訳表 】

交通誘導警備員

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 97 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 71 号 仕訳表 】						
【 概 】 手摺先行型枠足場 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 手摺先行型枠組足場						
安全柵必要	1	掛m2				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 72 号 仕訳表 】						
【 概 】 プレボーリング 1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 プレボーリング工法によるH形鋼打込 掘削深さ6m 根入長4m ア-スオ-ガ 30kW H形鋼200	1	本				
【 概 】 H形鋼賃料 H-200 継続工事無 修理費及び損耗費有り 供用日数10日	1	本				
【 概 】 クレーンによるH形鋼引抜 引抜長10m以上12m以下 障害なし	1	本				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 73 号 仕訳表 】						
【 概 】 横矢板工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【 概 】 横矢板設置	1	m2				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 74 号 仕訳表 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.31				
フルト-ザ [湿地]賃料 7t級 排対型(2011年規制)			10.87				
振動ロー(土工用)[フルト-シグナルム型]賃料 運転質量 11~12t 排対型(2011年規制)			6.44				
【労務】			67.71				
運転手(特殊)			46.57				月単位の週休2日補正
普通作業員			21.14				月単位の週休2日補正
【材料】			14.98				
軽油 1,2号			14.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し				[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満			

第 74 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 75 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 標準							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.47				
バックホ[加-ラ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(3次)			22.47				
【労務】			53.87				
運転手(特殊)			53.87				月単位の週休2日補正
【材料】			23.66				
軽油 1,2号			23.66				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 1 施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			

第 75 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 76 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				月単位の週休2日補正
普通作業員			33.90				月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 77 号 仕訳表 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.29				
バックホウ[加-ラ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)排対型(2014年規制)			7.79				
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料 質量0.5~0.6t			1.41				
クワ(ラム)賃料 質量60~80kg			0.09				
【労務】			82.13				
普通作業員			40.17				月単位の週休2日補正
特殊作業員			26.27				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			15.69				月単位の週休2日補正
【材料】			8.58				
軽油 1,2号			8.45				
ガソリン レギュラー			0.13				
【端数調整】							

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 78 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.27				
クワ及びピッケル[ラマ] 質量 60～80kg			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				月単位の週休2日補正
特殊作業員			19.35				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			17.77				月単位の週休2日補正
【材料】			3.98				
軽油 1,2号			3.14				
ガソリン レキユール			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			

第 78 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 79 号 仕訳表 】							
裏込砕石 再生クワッシャー40～0 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.22				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制)			4.20				
その他(機械)							
【労務】			69.23				
普通作業員			33.72				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.78				月単位の週休2日補正
運転手（特殊）			11.61				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.71				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.55				
再生クワッシャー RC-40			21.99				
軽油 1,2号			4.54				

第 79 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 80 号 仕訳表 】							
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (高炉 18-8-40-60% ,延長無し)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.01				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h			4.77				
その他(機械)							
【労務】			58.21				
型わく工			14.90				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.29				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.57				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.41				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			35.78				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			35.03				
軽油 1,2号			0.60				

第 80 号仕訳表

宇治市

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 80 号 仕訳表 】 (続 き)							
重力的擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (高炉 18-8-40-60% ,延長無し)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下			[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				
[J3] = 1 基礎砕石の有無 無し			[J4] = 1 均しコンクリートの有無 無し				
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し				
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 81 号 仕訳表 】							
コンクリート(場所打擁壁) 高炉 24-12-25(20)-55%							
(一般養生 ,延長無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.65				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h			2.60				
その他(機械)							
【労務】			13.77				
普通作業員			6.69				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.60				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.47				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.38				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			83.58				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			83.17				
軽油 1,2号			0.41				

第 81 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 82 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				月単位の週休2日補正
普通作業員			25.14				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.51				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 83 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.58				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			71.32				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 40 コンクリート規格 高炉 捨・均し18-8-40				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 84 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				月単位の週休2日補正
普通作業員			19.90				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.07				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 85 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 1 t 当り (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 1 施工規模 施工規模10t以上			[C] = 1 現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 86 号 仕訳表 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.40				
普通作業員			47.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			16.72				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			35.60				
瀝青繊維質目地板 厚20mm			35.60				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 8	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=20mm			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 87 号 仕訳表 】							
吸出し防止材設置							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			22.12				
普通作業員			18.80				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			3.32				月単位の週休2日補正
【材料】			77.88				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=30mm			77.88				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 2 吸出し防止材規格 吸出し防止材各種							

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 88 号 仕訳表 】							
L 型擁壁 一般養生 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 砕石無 均しCo有 (高炉 24-12-25(20)-55% ,延長無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.46				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h			1.02				
その他(機械)							
【労務】			46.83				
普通作業員			15.50				月単位の週休2日補正
型わく工			8.65				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.23				月単位の週休2日補正
とび工			2.84				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			44.80				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			31.60				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D19			13.03				

第 88 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 88 号 仕訳表 】 (続 き)							
L 型擁壁 一般養生 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 砕石無 均しCo有 (高炉 24-12-25(20)-55% ,延長無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.12				
その他(材料)							
【市場単価】			6.91				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			6.91				月単位の週休2日補正
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 30 コンクリト規格 高炉 24-12-25(20)-55%				[J2] = 2 鉄筋量 0.06t/m3以上0.08t/m3未満			
[S1] = 1 鉄筋工の労務補正 標準(1.0)				[J4] = 1 基礎砕石の有無 無し			
[J5] = 2 均しコンクリトの有無 有り				[J6] = 1 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し				[N2] = 1 生コンクリト運搬車種 小型車運搬以外			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 89 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

第 89 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 90 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 91 号 仕訳表 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャーラン40～0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.04				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			5.01				
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				月単位の週休2日補正
特殊作業員			15.04				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			13.95				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.98				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャーラン RC-40			16.17				
軽油 1,2号			4.66				

第 91 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 92 号 仕訳表 】							
化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				月単位の週休2日補正
普通作業員			25.14				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.51				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 93 号 仕訳表 】							
箱抜き D150							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			62.13				
普通作業員			62.13				月単位の週休2日補正
【材料】			37.87				
円形紙管 150			37.87				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 型枠の規格 D150							

善法複合施設整備事業 宅地完成工事（1期）

【 第 94 号 仕訳表 】						
スパン1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
据付工	41	m2			仕 98 号	
プレキャストブロック式RC擁壁 500A 擬石	27	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 500B 擬石	6	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 1000A 擬石	27	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 1000B 擬石	18	個				
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ 車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生 均しコン	6	m3			仕 99 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m2			仕 84 号	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ 車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生 基礎フーチング	37	m3			仕 100 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 基礎フーチング	23	m2			仕 82 号	

第 94 号仕訳表

宇治市

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 94 号 仕訳表 】		(続 き)			1 式 当り	
スパン1						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm					仕 86 号	
基礎フォーチング	2	m2				
コンクリート 珪砂(クレン機能付)打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生					仕 101 号	
中詰コン	2	m3				
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生					仕 102 号	
天端コン	2	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物					仕 90 号	
天端コン	14	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm					仕 86 号	
天端コン	0.2	m2				
裏込碎石 再生クラッシュ40～0					仕 79 号	
	17	m3				
コンクリート 珪砂(クレン機能付)打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生					仕 101 号	
端部コン	0.2	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物					仕 90 号	
端部コン	3	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm					仕 86 号	
端部コン	1	m2				

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 94 号 仕訳表 】		(続 き)			1 式 当り	
スパン1						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリート [®] 車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生 間詰部コン	1	m3			仕 100 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 間詰部コン	2	m2			仕 82 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	1.05	t			仕 85 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D16mm	1.12	t			仕 103 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D29mm	0.54	t			仕 104 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 95 号 仕訳表 】						
スパン2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
据付工	37	m2			仕 98 号	
プレキャストブロック式RC擁壁 500A 擬石	27	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 500B 擬石	4	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 500W 擬石	1	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 1000A 擬石	27	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 1000B 擬石	2	個				
プレキャストブロック式RC擁壁 1000W 擬石	2	個				
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ 車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生 均しコン	5	m3			仕 99 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 均しコン	2	m2			仕 84 号	

第 95 号仕訳表

宇治市

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 95 号 仕訳表 】		(続 き)			1 式 当り	
スパン2						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生 基礎フーチング	33	m3			仕 100 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 基礎フーチング	19	m2			仕 82 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生 中詰コン	1	m3			仕 101 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生 天端コン	2	m3			仕 102 号	
型枠 一般型枠 小型構造物 天端コン	13	m2			仕 90 号	
裏込砕石 再生クラッシュ70~0	16	m3			仕 79 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 一般養生 端部コン	0.6	m3			仕 101 号	
型枠 一般型枠 小型構造物 端部コン	4	m2			仕 90 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.95	t			仕 85 号	

善法複合施設整備事業 宅地完成工事（1期）

【 第 95 号 仕訳表 】		(続 き)			1 式 当り	
スパン2						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D16mm	1.00	t			仕 103 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D29mm	0.46	t			仕 104 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 96 号 仕訳表 】						
プレキャストプレキャストL型擁壁据付工 H2500						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 均しコンクリート有り	1	m			仕 105 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 97 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 98 号 仕訳表 】						
据付工						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人			定:1	月単位の週休2日補正
ブロック工	0.2	人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員	0.4	人			定:1	月単位の週休2日補正
ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済	0.2	日			定:1	
諸 雑 費 （率+丸め） （労務費+賃料）×11%	11	%			参:1	
計						
単位当たり						

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 99 号 仕訳表 】							
コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.88				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m ³ /h			3.85				
その他(機械)							
【労務】			16.39				
普通作業員			8.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.91				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.76				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.75				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			79.73				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			78.96				
軽油 1,2号			0.77				

第 99 号仕訳表

宇治市

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 100 号 仕訳表 】							
コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)-55%							
(,一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.88				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h			3.85				
その他(機械)							
【労務】			16.39				
普通作業員			8.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.91				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.76				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.75				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			79.73				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) W/C 55% W 175kg			78.96				
軽油 1,2号			0.77				

第 100 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 101 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 24-12-25(20)-55%							
(,一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.42				
トラック[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年)			3.23				
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.81				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			7.69				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			6.24				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			59.44				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) W/C 55% W 175kg			57.74				
軽油 1,2号			1.61				

第 101 号仕訳表

宇治市

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 102 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(20)-55%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) W/C 55% W 175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 12 コンクリート規格 24-12-25(20)-55%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

第 102 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 103 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D16mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D16		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 鉄筋規格 SD345 D16mm		[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 1 施工規模 施工規模10t以上		[C] = 1	現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1	構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 104 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 補正無(一般構造物) 1 t 当り (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D29mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D29		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 10 鉄筋規格 SD345 D29mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 1 施工規模 施工規模10t以上			[C] = 1 現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 105 号 仕訳表 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 (基礎砕石有り ,均しコンクリート有り)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.48				
ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制)			2.33				
その他(機械)							
【労務】			13.83				
普通作業員			2.71				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			1.66				月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.51				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			80.69				
プレキャストL型擁壁 材料費計上しない			80.69				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下				[y1] = 44	コンクリート擁壁規格	コンクリート擁壁各種	

第 105 号仕訳表

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 106 号 仕訳表 】						
重建設機械分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 20以上60t以下						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
ラッパ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 長期割引補正済		日			定:1	
運搬費等 労務費、ク-ン運転費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 分解組立+輸送(往復) [Xc] = 6 ラッパ-ンク-ン規格区分(賃料) 排対型:2014年規制			[B] = 23 機械質量区分 中層混合処理機 20以上60t以下			

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 107 号 仕訳表 】						
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 (割増なし ,片道運搬距離19km)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし			[B] = 19.000 km [F] = 2 計上区分 往復	片道運搬距離		

善法複合施設整備事業 宅地造成工事（1期）

【 第 108 号 仕訳表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸		t				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込 現場 基地取卸						