

設 計 単 価 集 計 表

No	工 種	規 格	数量	単位	工事価格	構成比	摘 要
1	舗装工打替え工	舗装版切断 アスファルト舗装版15cm以下	1.0	m		0.00023	1号仕訳表
2		車道舗装工 表層工 t=5cm	1.0	m ²		0.00168	2号仕訳表
3		車道舗装工 表層工 t=5cm・基層工 t=5cm	1.0	m ²		0.00271	3号仕訳表
4		車道舗装工 オーバーレイ工 t=3cm	1.0	m ²		0.00073	4号仕訳表
5		歩道舗装工 表層工 t=4cm 密粒	1.0	m ²		0.00150	5号仕訳表
6		歩道舗装工 表層工 t=4cm 透水性	1.0	m ²		0.00163	6号仕訳表
7	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装 RPN-301 100m ² 未満	1.0	m ²		0.00252	7号仕訳表
8		薄層カラー舗装 RPN-303 100m ² 未満	1.0	m ²		0.00288	8号仕訳表
9	路側防護柵設置工	ガードレール(反射テープ含む) Gr-C-4E 土中式 直柱	1.0	m		0.00523	9号仕訳表
10		ガードレール(反射テープ含む) Gr-C-4E 土中式 曲柱	1.0	m		0.00543	10号仕訳表
11		ガードレール(反射テープ含む) Gr-C-2B 基礎式 直柱	1.0	m		0.00955	11号仕訳表
12		ガードレール(反射テープ含む) Gr-C-2B 基礎式 曲柱	1.0	m		0.00995	12号仕訳表
13		ガードレール(反射テープ含む) Gr-C-2B 削孔式 直柱	1.0	m		0.00677	13号仕訳表
14		ガードレール(反射テープ含む) Gr-C-2B 削孔式 曲柱	1.0	m		0.00717	14号仕訳表
15		ガードパイプ(反射テープ含む) Gp-Cp-2E 土中式 直柱	1.0	m		0.00855	15号仕訳表
16		ガードパイプ(反射テープ含む) Gp-Cp-2E 土中式 曲柱	1.0	m		0.00895	16号仕訳表
17		ガードパイプ(反射テープ含む) Gp-Cp-2B 基礎式 直柱	1.0	m		0.01077	17号仕訳表
18		ガードパイプ(反射テープ含む) Gp-Cp-2B 基礎式 曲柱	1.0	m		0.01117	18号仕訳表
19		ガードパイプ(反射テープ含む) Gp-Cp-2B 削孔式 直柱	1.0	m		0.00799	19号仕訳表
20		ガードパイプ(反射テープ含む) Gp-Cp-2B 削孔式 曲柱	1.0	m		0.00839	20号仕訳表
21	路側防護柵撤去工	ガードレール撤去 土中式	1.0	m		0.00029	21号仕訳表
22		ガードレール撤去 基礎式	1.0	m		0.00181	22号仕訳表
23		ガードパイプ撤去 土中式	1.0	m		0.00084	23号仕訳表
24		ガードパイプ撤去 基礎式	1.0	m		0.00184	24号仕訳表
25	横断防止柵設置工	横断防止柵工 基礎式 H=800	1.0	m		0.00471	25号仕訳表
26		横断防止柵設置工 削孔式 H=800	1.0	m		0.00385	26号仕訳表
27	転落防止柵設置工	転落防止柵設置工 基礎式 H=1100	1.0	m		0.00536	27号仕訳表
28		転落防止柵設置工 削孔式 H=1100	1.0	m		0.00449	28号仕訳表

設計単価集計表

No	工種	規格	数量	単位	工事価格	構成比	摘要
29	防止柵 撤去工	横断防止柵撤去工 土中式 H=800	1.0	m		0.00024	29号仕訳表
30		横断防止柵撤去工 基礎式 H=800	1.0	m		0.00066	30号仕訳表
31		転落防止柵撤去工 土中式 H=1100	1.0	m		0.00021	31号仕訳表
32		転落防止柵撤去工 基礎式 H=1100	1.0	m		0.00071	32号仕訳表
33	立入防止柵 設置工	立入防止柵設置工 基礎式 H=1500	1.0	m		0.00454	33号仕訳表
34		立入防止柵設置工 基礎式 H=1800	1.0	m		0.00461	34号仕訳表
35		立入防止柵設置工 削孔式 H=1500	1.0	m		0.00342	35号仕訳表
36		立入防止柵設置工 削孔式 H=1800	1.0	m		0.00382	36号仕訳表
37		立入防止柵設置工 門扉 基礎式 H=1500×W=1000	1.0	箇所		0.03314	37号仕訳表
38		立入防止柵設置工 門扉 基礎式 H=1800×W=1000	1.0	箇所		0.03507	38号仕訳表
39		立入防止柵設置工 門扉 削孔式 H=1500×W=1000	1.0	箇所		0.02732	39号仕訳表
40		立入防止柵設置工 門扉 削孔式 H=1800×W=1000	1.0	箇所		0.02924	40号仕訳表
41	車止設置工	車止設置工 単柱 固定式 反射体付 φ114.3 H=800	1.0	基		0.01793	41号仕訳表
42		車止設置工 単柱 着脱式 反射体付 φ114.3 H=800	1.0	基		0.02948	42号仕訳表
43		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 固定式 φ60.5 W=650 H=800	1.0	基		0.01220	43号仕訳表
44		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 固定式 φ60.5 W=1000 H=800	1.0	基		0.01460	44号仕訳表
45		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 固定式 φ76.3 W=700 H=800	1.0	基		0.01325	45号仕訳表
46		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 固定式 φ76.3 W=1000 H=800	1.0	基		0.01552	46号仕訳表
47		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 脱着式 φ60.5 W=650 H=800	1.0	基		0.01952	47号仕訳表
48		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 脱着式 φ60.5 W=1000 H=800	1.0	基		0.02209	48号仕訳表
49		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 脱着式 φ76.3 W=700 H=800	1.0	基		0.02118	49号仕訳表
50		車止設置工 U型柱 (反射テープ含む) 脱着式 φ76.3 W=1000 H=800	1.0	基		0.02218	50号仕訳表
51		小型標識工	標識柱 単柱式 直柱 基礎式	1.0	基		0.02417
52	標識柱 複柱式 直柱 基礎式		1.0	基		0.04536	52号仕訳表
53	標識柱 単柱式 曲柱 基礎式		1.0	基		0.02514	53号仕訳表
54	警戒標識板 警戒標識 t=2mm カプセルレンズ型		1.0	m ²		0.02423	54号仕訳表
55	警戒標識板設置		1.0	基		0.00222	55号仕訳表
56	共架式標識板取り付け金具設置 取り付け金具含む		1.0	基		0.00572	56号仕訳表

設 計 単 価 集 計 表

No	工 種	規 格	数量	単位	工事価格	構成比	摘 要	
57	溶融式区画線 工	溶融式区画線 白 実線 W=15cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00012	57号仕訳表	
58		溶融式区画線 白 実線 W=20cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00014	58号仕訳表	
59		溶融式区画線 白 実線 W=30cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00021	59号仕訳表	
60		溶融式区画線 白 実線 W=45cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00028	60号仕訳表	
61		溶融式区画線 白 破線 W=15cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00013	61号仕訳表	
62		溶融式区画線 白 破線 W=20cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00015	62号仕訳表	
63		溶融式区画線 白 破線 W=30cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00023	63号仕訳表	
64		溶融式区画線 白 破線 W=45cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00029	64号仕訳表	
65		溶融式区画線 白 ゼブラ W=15cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00013	65号仕訳表	
66		溶融式区画線 白 ゼブラ W=20cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00016	66号仕訳表	
67		溶融式区画線 白 ゼブラ W=30cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00023	67号仕訳表	
68		溶融式区画線 白 ゼブラ W=45cm 標準厚 密粒	1.0	m		0.00031	68号仕訳表	
69		溶融式カラー区画線 実線 W=15cm 鉛・クロムフリー	1.0	m		0.00025	69号仕訳表	
70		溶融式カラー区画線 実線 W=20cm 鉛・クロムフリー	1.0	m		0.00033	70号仕訳表	
71		溶融式カラー区画線 実線 W=30cm 鉛・クロムフリー	1.0	m		0.00050	71号仕訳表	
72		溶融式カラー区画線 実線 W=45cm 鉛・クロムフリー	1.0	m		0.00076	72号仕訳表	
73		溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算	1.0	m		0.00027	73号仕訳表	
74		区画線消去	1.0	m		0.00019	74号仕訳表	
75		路面標示工	加熱溶融接着タイプ H650×W450	1.0	箇所		0.00446	75号仕訳表
76			加熱溶融接着タイプ H700×W800	1.0	箇所		0.00463	76号仕訳表
77			加熱溶融接着タイプ H850×W570+H450×W590	1.0	箇所		0.00759	77号仕訳表
78			加熱溶融接着タイプ ソリッドシート マウンテンタイプS	1.0	箇所		0.00496	78号仕訳表
79			加熱溶融接着タイプ ソリッドシート ブロックタイプ	1.0	箇所		0.00778	79号仕訳表

設 計 単 価 集 計 表

No	工 種	規 格	数量	単位	工事価格	構成比	摘 要
80	道路反射鏡 設置工	鏡面設置 φ600 1面 共架式	1.0	基		0.02302	80号仕訳表
81		鏡面設置 φ600 2面 共架式	1.0	基		0.04739	81号仕訳表
82		鏡面設置 φ600 1面 基礎式	1.0	基		0.01801	82号仕訳表
83		鏡面設置 φ600 2面 基礎式	1.0	基		0.03737	83号仕訳表
84		支柱・基礎設置 φ76.3 3600 直柱	1.0	基		0.02276	84号仕訳表
85		支柱・基礎設置 φ76.3 3600 曲柱	1.0	基		0.02415	85号仕訳表
86		支柱・基礎設置 φ76.3 4000 直柱	1.0	基		0.02429	86号仕訳表
87		支柱・基礎設置 φ76.3 4000 曲柱	1.0	基		0.02567	87号仕訳表
88		道路反射鏡 撤去工	鏡体撤去 1面用	1.0	基		0.00135
89	鏡体撤去 2面用		1.0	基		0.00180	89号仕訳表
90	支柱・基礎撤去 φ76.1~101.6 3.2~4.2 3600~4800mm		1.0	基		0.00609	90号仕訳表
91	車線分離標 設置工	車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔・1本脚）φ80 高400	1.0	本		0.00811	91号仕訳表
92		車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔・1本脚）φ80 高650	1.0	本		0.00878	92号仕訳表
93		車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔・1本脚）φ80 高800	1.0	本		0.00975	93号仕訳表
94		道路鈺 小型鈺（高30mm以下） 両面反射 穿孔式	1.0	個		0.00266	94号仕訳表
95		道路鈺 小型鈺（高30mm以下） 両面反射 貼付式	1.0	個		0.00074	95号仕訳表
96		自発光鈺 交差点用	1.0	個		0.01842	96号仕訳表
97		自発光鈺 区画線用	1.0	個		0.01322	97号仕訳表
98		視線誘導標 土中建込 両面反射φ100 支柱φ34	1.0	本		0.00323	98号仕訳表
99		視線誘導標 Co建込 両面反射φ100 支柱φ34	1.0	本		0.00522	99号仕訳表
100		視線誘導標 防護柵取付用 両面反射φ100 バンド式	1.0	本		0.00204	100号仕訳表
101		線形誘導標 車両用防護柵（ガードレール）	1.0	枚		0.00276	101号仕訳表
102		線形誘導標 車両用防護柵（ガードパイプ）	1.0	枚		0.00265	102号仕訳表

設 計 単 価 集 計 表

No	工 種	規 格	数量	単位	工事価格	構成比	摘 要
103	縁石工	歩車道境界ブロック 標準型 (A両面R)	1.0	m		0.00399	103号仕訳表
104		歩車道境界ブロック 乗入型 (A両面R)	1.0	m		0.00365	104号仕訳表
105		歩車道境界ブロック 切下型 (A両面R)	1.0	m		0.00361	105号仕訳表
106		地先境界ブロック	1.0	m		0.00311	106号仕訳表
107	視覚障害者誘 導用ブロック 工	視覚障害者誘導用ブロック (溶融接着方式) 300×600 貼付式 密粒舗装	1.0	m		0.00880	107号仕訳表
108		視覚障害者誘導用ブロック (溶融接着方式) 300×600 貼付式 開粒舗装	1.0	m		0.01127	108号仕訳表
109		視覚障害者誘導用ブロック (溶融接着方式) 300×600 貼付式 インターロッキング舗装	1.0	m		0.01079	109号仕訳表
110		視覚障害者誘導用ブロック (溶融接着方式) 300×600 貼付式 密粒舗装乗入部	1.0	m		0.01137	110号仕訳表
111	交通管理工	交通誘導警備員B	1.0	人日		0.00507	111号仕訳表
計						1.00000	