※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令　和　8　年　度

下単8-2

下水道施設移設・補修工事単価契約設計書

工　事　価　格
消 費 税 相 当 額

工　期	R8.7.1～R9.3.31	起　工　理　由	設　計　概　要
工事施工方法	請負	宇治市内の下水道等施設（管渠・マンホール等）の適正な維持管理を行うため、移設・補修工事の単価契約をするものです。	マンホール蓋取替他371工種
選定理由			

令和8年度	積算条件	
工 事 番 号	工　事　名	
下単8-2	下水道施設移設・補修工事	
施 工 箇 所　　宇治市内一円		
積 算 条 件	単価適用日	令和8年05年01日　公共
	歩掛適用日	令和7年08年20日　公共
	諸経費適用日	公共　令和7年度(令和8年4月臨時改定)
	電源区分	発動発電機
	工種区分	下水道工事(2)
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	ー
	保証の方法	ケース3　(補正しない)
	契約保証金免除金額	―
	共通仮設費補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
	現場管理費補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
	週休2日補正	補正なし

宇治市

令和8年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
1	昼	マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックあり	箇所	1		A- 1号内訳書①	0.004342916
2	昼	マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックなし	箇所	1		A- 2号内訳書①	0.002803885
3	昼	あと施工アンカー(材料費)		箇所	1		A- 3号内訳書①	0.001446426
4	昼	調整リングH=5cm(材料費)		個	1		A- 4号内訳書①	0.000779801
5	昼	調整リングH=10cm(材料費)		個	1		A- 5号内訳書①	0.001243356
6	昼	調整リングH=15cm(材料費)		個	1		A- 6号内訳書①	0.001717759
7	昼	調整ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	高流動性早強無収縮モルタル	cm	1		A- 7号内訳書①	0.000153328
8	昼	ボルト緊結セット(材料費)		箇所	1		A- 8号内訳書①	0.000605241
9	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14	組	1		A- 9号内訳書①	0.012543364
10	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25	組	1		A- 10号内訳書①	0.012952480
11	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14　ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1		A- 11号内訳書①	0.014179564
12	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25　ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1		A- 12号内訳書①	0.014724876
13	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25　次世代型	組	1		A- 13号内訳書①	0.014179564
14	昼	転落防止梯子(材料費)		組	1		A- 14号内訳書①	0.003176620
15	昼	現場発生品（鉄蓋）運搬工		t	1		A- 15号内訳書①	0.001552856
16	昼	スクラップ	鉄蓋	枚	1		A- 16号内訳書①	-0.000190171
17	昼	マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用　t=180以上	箇所	1		A- 17号内訳書①	0.016469557
18	昼	マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用　t=130以上	箇所	1		A- 18号内訳書①	0.014857963
19	昼	マンホール用ブロック撤去工		個	1		A- 19号内訳書①	0.000990412
20	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*300	個	1		A- 20号内訳書①	0.005280476
21	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*450	個	1		A- 21号内訳書①	0.006412111
22	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*600	個	1		A- 22号内訳書①	0.007530053
23	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*300	個	1		A- 23号内訳書①	0.004516947
24	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*600	個	1		A- 24号内訳書①	0.006343914
25	昼	インバート補修工	1号マンホール	箇所	1		A- 25号内訳書①	0.002620527
26	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ150	m	1		A- 26号内訳書①	0.000575739
27	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ200	m	1		A- 27号内訳書①	0.000691231
28	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ250	m	1		A- 28号内訳書①	0.000974735

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
29	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ300	m	1		A-　29号内訳書①	0.001424598
30	昼	取付管布設工(本管VU)	VUφ100	箇所	1		A-　30号内訳書①	0.002053122
31	昼	取付管布設工(本管VU)	VUφ150	箇所	1		A-　31号内訳書①	0.002894373
32	昼	取付管布設工(本管VU)	VUφ200	箇所	1		A-　32号内訳書①	0.003940216
33	昼	取付管布設工(本管HP)	VUφ150	箇所	1		A-　33号内訳書①	0.003184756
34	昼	取付管布設工(本管HP)	VUφ200	箇所	1		A-　34号内訳書①	0.004335573
35	昼	取付管布設工(人孔取り)	Vuφ150	箇所	1		A-　35号内訳書①	0.004150165
36	昼	排水管布設工	VUφ100	m	1		A-　36号内訳書①	0.000129250
37	昼	排水管布設工	VUφ150	m	1		A-　37号内訳書①	0.000276426
38	昼	排水管布設工	VUφ200	m	1		A-　38号内訳書①	0.000425454
39	昼	排水管布設工	VUφ250	m	1		A-　39号内訳書①	0.000654123
40	昼	排水管布設工	VUφ300	m	1		A-　40号内訳書①	0.000944705
41	昼	排水管布設工	VUφ400	m	1		A-　41号内訳書①	0.001596512
42	昼	排水管布設工	VPφ300	m	1		A-　42号内訳書①	0.001333117
43	昼	U型側溝180	材工共	m	1		A-　43号内訳書①	0.000744942
44	昼	U型側溝300	材工共	m	1		A-　44号内訳書①	0.001168941
45	昼	U型側溝360	材工共	m	1		A-　45号内訳書①	0.001401446
46	昼	U型側溝450	材工共	m	1		A-　46号内訳書①	0.001652274
47	昼	U型側溝300(L=600mm)	据付(手間のみ)	個	1		A-　47号内訳書①	0.000467524
48	昼	U型側溝再利用300(L=600mm)	据付・再利用撤去	個	1		A-　48号内訳書①	0.000741833
49	昼	L型側溝250B(L=600mm)	据付(材工共)	個	1		A-　49号内訳書①	0.000686535
50	昼	L型側溝再利用250B(L=600mm)	再利用撤去・据付	個	1		A-　50号内訳書①	0.000635800
51	昼	支管(材料費)	90度支管　塩ビ管用	個	1		A-　51号内訳書①	0.000617412
52	昼	支管(材料費)	90度支管　ヒューム管用	個	1		A-　52号内訳書①	0.000617412
53	昼	マンホール接続工	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1		A-　53号内訳書①	0.004350787
54	昼	自在継手(材料費)	φ100　0°	個	1		A-　54号内訳書①	0.000343433
55	昼	自在継手(材料費)	φ100　15°、30°	個	1		A-　55号内訳書①	0.000369428
56	昼	自在継手(材料費)	φ100　45°、60°	個	1		A-　56号内訳書①	0.000408918
57	昼	自在継手(材料費)	φ100　75°	個	1		A-　57号内訳書①	0.000490675
58	昼	自在継手(材料費)	φ150　0°	個	1		A-　58号内訳書①	0.000550736
59	昼	自在継手(材料費)	φ150　15°、30°	個	1		A-　59号内訳書①	0.000637851
60	昼	自在継手(材料費)	φ150　45°、60°	個	1		A-　60号内訳書①	0.000722452

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
61	昼	自在継手(材料費)	φ150 75°	個	1		A- 61号内訳書①	0.000763331
62	昼	継手(材料費)	カラー φ100	個	1		A- 62号内訳書①	0.000057151
63	昼	継手(材料費)	カラー φ150	個	1		A- 63号内訳書①	0.000181241
64	昼	継手(材料費)	90° エルボ φ100	個	1		A- 64号内訳書①	0.000057481
65	昼	継手(材料費)	90° エルボ φ150	個	1		A- 65号内訳書①	0.000208494
66	昼	継手(材料費)	90° 大曲り φ100	個	1		A- 66号内訳書①	0.000125678
67	昼	継手(材料費)	90° 大曲り φ150	個	1		A- 67号内訳書①	0.000434781
68	昼	継手(材料費)	偏芯インクリーザー φ150*φ100	個	1		A- 68号内訳書①	0.000073026
69	昼	継手(材料費)	偏芯インクリーザー φ100*φ75	個	1		A- 69号内訳書①	0.000032015
70	昼	継手(材料費)	ヤリトリ継手 φ100	個	1		A- 70号内訳書①	0.000346079
71	昼	継手(材料費)	ヤリトリ継手 φ150	個	1		A- 71号内訳書①	0.000520639
72	昼	継手(材料費)	キャップ φ100	個	1		A- 72号内訳書①	0.000122371
73	昼	継手(材料費)	キャップ φ150	個	1		A- 73号内訳書①	0.000192156
74	昼	継手(材料費)	ヒューム管・陶管用継手 φ150	個	1		A- 74号内訳書①	0.000695134
75	昼	継手(材料費)	ヒューム管・陶管用継手 φ200	個	1		A- 75号内訳書①	0.001036053
76	昼	ステンレスバンド(材料費)	φ100	組	1		A- 76号内訳書①	0.000719740
77	昼	斜蓋(材料費)	φ150	個	1		A- 77号内訳書①	0.000552125
78	昼	斜蓋(材料費)	φ200	個	1		A- 78号内訳書①	0.000782447
79	昼	本管削孔部閉塞キャップ(材料費)	HP管、陶管用(φ200～φ300)	個	1		A- 79号内訳書①	0.000967856
80	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート 深さ2m以下	箇所	1		A- 80号内訳書①	0.007033822
81	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート 深さ2m超	箇所	1		A- 81号内訳書①	0.008743445
82	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式 深さ2m以下	箇所	1		A- 82号内訳書①	0.008233588
83	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式 深さ2m超	箇所	1		A- 83号内訳書①	0.009928261
84	昼	塩ビ製小型マンホール蓋設置	手間のみ	箇所	1		A- 84号内訳書①	0.000091282
85	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-14、蓋・受枠・台座	組	1		A- 85号内訳書①	0.006271616
86	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-25、蓋・受枠・台座	組	1		A- 86号内訳書①	0.006544338
87	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)【スリップ防止型】	T-14、蓋・受枠・台座	組	1		A- 87号内訳書①	0.006544338
88	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)【スリップ防止型】	T-25、蓋・受枠・台座	組	1		A- 88号内訳書①	0.006817060

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
89	昼	止水工(管口部・マンホール部)	1/2Vカット工	m	1		A- 89号内訳書①	0.001576735
90	昼	開削水替工	ポンプ運転	日	1		A- 90号内訳書①	0.000794883
91	昼	開削水替工	据付・撤去	現場	1		A- 91号内訳書①	0.000265975
92	昼	水替工(止水プラグ)	潜水ポンプ運転	日	1		A- 92号内訳書①	0.001485320
93	昼	水替工(止水プラグ)	据付・撤去	回	1		A- 93号内訳書①	0.000465539
94	昼	管きょ内締切工		日	1		A- 94号内訳書①	0.000037770
95	昼	土のう積工	仕拵・積立	袋	1		A- 95号内訳書①	0.000110597
96	昼	土のう積工	撤去	袋	1		A- 96号内訳書①	0.000039688
97	昼	人力堀削(床堀)	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 97号内訳書①	0.002762146
98	昼	人力堀削(床堀)		㎥	1		A- 98号内訳書①	0.001397345
99	昼	下水掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 99号内訳書①	0.001823593
100	昼	下水掘削BH0.1m3		㎥	1		A- 100号内訳書①	0.000443711
101	昼	機械掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 101号内訳書①	0.001703207
102	昼	機械掘削BH0.1m3		㎥	1		A- 102号内訳書①	0.000338406
103	昼	無筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 103号内訳書①	0.006395111
104	昼	有筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 104号内訳書①	0.010038197
105	昼	舗装版取壊し工(t=3cm)	人力、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 105号内訳書①	0.000422081
106	昼	舗装版取壊し工(t=5cm)	人力、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 106号内訳書①	0.000720666
107	昼	舗装版取壊し工(t=3cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 107号内訳書①	0.000247917
108	昼	舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 108号内訳書①	0.000266372
109	昼	舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 109号内訳書①	0.000202805
110	昼	舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 110号内訳書①	0.000312278
111	昼	舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 111号内訳書①	0.000234093
112	昼	舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 112号内訳書①	0.000358051
113	昼	舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 113号内訳書①	0.000265380
114	昼	コンクリート舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1		A- 114号内訳書①	0.000444174
115	昼	コンクリート舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1		A- 115号内訳書①	0.000556028
116	昼	砂基礎工	人力、再生砂	㎥	1		A- 116号内訳書①	0.001161731
117	昼	砕石基礎工	人力 RC-40	㎥	1		A- 117号内訳書①	0.001359179
118	昼	埋戻工	人力 真砂	㎥	1		A- 118号内訳書①	0.001567805
119	昼	埋戻工	人力 RC-40	㎥	1		A- 119号内訳書①	0.001264854
120	昼	埋戻工	人力 発生土	㎥	1		A- 120号内訳書①	0.001011248

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
121	昼	埋戻工	BH0.1m3、RC-40	㎥	1		A- 121号内訳書①	0.000777883
122	昼	埋戻工	BH0.1m3、発生土	㎥	1		A- 122号内訳書①	0.000524277
123	昼	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	㎡	1		A- 123号内訳書①	0.000714647
124	昼	型枠工	小型構造物	㎡	1		A- 124号内訳書①	0.001258636
125	昼	永久型枠	500用	㎡	1		A- 125号内訳書①	0.001652472
126	昼	永久型枠	1000用	㎡	1		A- 126号内訳書①	0.002908528
127	昼	コンクリート打設工	小型構造物、無筋コンクリート、18-8-40BB	㎥	1		A- 127号内訳書①	0.005018669
128	昼	コンクリート打設工	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	㎥	1		A- 128号内訳書①	0.005810773
129	昼	コンクリート手練り工及び打設工	超速硬セメント	㎥	1		A- 129号内訳書①	0.030213348
130	昼	土留工 アルミ矢板1.8m	建込・引抜、支保1段	m	1		A- 130号内訳書①	0.000800505
131	昼	土留工 アルミ矢板2.0m	建込・引抜、支保1段	m	1		A- 131号内訳書①	0.000814528
132	昼	土留工 アルミ矢板2.3m	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 132号内訳書①	0.001079710
133	昼	土留工 アルミ矢板2.5m	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 133号内訳書①	0.001093733
134	昼	土留工 アルミ矢板2.8m	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 134号内訳書①	0.001144930
135	昼	土留工 アルミ矢板3.0m	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 135号内訳書①	0.001158821
136	昼	土留工 アルミ矢板3.3m	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 136号内訳書①	0.001209952
137	昼	土留工 アルミ矢板3.5m	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 137号内訳書①	0.001223975
138	昼	土留工 アルミ矢板3.8m	建込・引抜、支保3段	m	1		A- 138号内訳書①	0.001506752
139	昼	舗装版切断工	t＝15cm以下	m	1		A- 139号内訳書①	0.000092804
140	昼	舗装版切断工	t＝15cm超30cm以下	m	1		A- 140号内訳書①	0.000200027
141	昼	舗装版切断工	t＝30cm超40cm以下	m	1		A- 141号内訳書①	0.000331526
142	昼	コンクリート舗装版切断工	t＝15cm以下	m	1		A- 142号内訳書①	0.000169534
143	昼	不陸整正	歩道、補足材なし	㎡	1		A- 143号内訳書①	0.000089629
144	昼	不陸整正	歩道、補足材t＝2cm	㎡	1		A- 144号内訳書①	0.000095714
145	昼	不陸整正	車道、補足材なし	㎡	1		A- 145号内訳書①	0.000022424
146	昼	不陸整正	車道、補足材t＝2cm	㎡	1		A- 146号内訳書①	0.000028112
147	昼	表層工(車道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As	㎡	1		A- 147号内訳書①	0.000272722
148	昼	表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As	㎡	1		A- 148号内訳書①	0.000353619
149	昼	表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 149号内訳書①	0.000388478
150	昼	表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 150号内訳書①	0.000375911

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
151	昼	基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 151号内訳書①	0.000383451
152	昼	基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 152号内訳書①	0.000370685
153	昼	路盤工(t=10cm)	人力、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 153号内訳書①	0.000570381
154	昼	表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 154号内訳書①	0.000249769
155	昼	表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 155号内訳書①	0.000237268
156	昼	基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 156号内訳書①	0.000244808
157	昼	基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 157号内訳書①	0.000232240
158	昼	路盤工(t=10cm)	機械、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 158号内訳書①	0.000431474
159	昼	表層工(車道)(t=5cm)	機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有	㎡	1		A- 159号内訳書①	0.000324449
160	昼	表層工(歩道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As	㎡	1		A- 160号内訳書①	0.000253738
161	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 161号内訳書①	0.000366121
162	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	人力、透水性As	㎡	1		A- 162号内訳書①	0.000419964
163	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 163号内訳書①	0.000265578
164	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	機械、透水性As	㎡	1		A- 164号内訳書①	0.000299908
165	昼	薄層カラー舗装工(車道)	RPN-301	㎡	1		A- 165号内訳書①	0.001128856
166	昼	薄層カラー舗装工(歩道)	RPN-501	㎡	1		A- 166号内訳書①	0.001145129
167	昼	舗装応急対応	常温合材	t	1		A- 167号内訳書①	0.004321947
168	昼	除草工	除草・集草・積込運搬	㎡	1		A- 1号内訳書②	0.000017595
169	昼	除草処分工		t	1		A- 2号内訳書②	0.004090170
170	昼	フェンス工	立入り防止柵設置工(手間のみ)	m	1		A- 3号内訳書②	0.000675224
171	昼	フェンス工	基礎設置工(手間のみ)	個	1		A- 4号内訳書②	0.000437162
172	昼	フェンス工	金網支柱設置工(手間のみ)	m	1		A- 5号内訳書②	0.000456609
173	昼	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	Co建込用	m	1		A- 6号内訳書②	0.000222451
174	昼	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	プレキャストCoブロック建込用	m	1		A- 7号内訳書②	0.000519647
175	昼	車止め工	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1		A- 8号内訳書②	0.000474667
176	昼	コンクリート削孔工	ハンマドリル	孔	1		A- 9号内訳書②	0.000087380
177	昼	コンクリート削孔工	コアボーリングマシン	孔	1		A- 10号内訳書②	0.000829411
178	昼	ブロック積工		㎡	1		A- 11号内訳書②	0.001207835
179	昼	調査・立会工		時間	1		A- 12号内訳書②	0.000921752
180	昼	鉄筋工 SD295 D10		t	1		A- 13号内訳書②	0.022360102
181	昼	鉄筋工 SD345 D13		t	1		A- 14号内訳書②	0.022782646
182	昼	公共汚水ます設置工	標準横型 H=80cm～	箇所	1		A- 15号内訳書②	0.003985460

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
183	昼	公共汚水ます設置工	標準横型 H=100cm～	箇所	1		A- 16号内訳書②	0.004304022
184	昼	公共汚水ます設置工	標準横型 H=120cm～	箇所	1		A- 17号内訳書②	0.004622848
185	昼	公共汚水ます設置工	標準縦型 H=120cm～	箇所	1		A- 18号内訳書②	0.004605914
186	昼	公共汚水ます設置工	標準縦型 H=140cm～	箇所	1		A- 19号内訳書②	0.004919052
187	昼	公共汚水ます設置工	標準縦型 H=160cm～	箇所	1		A- 20号内訳書②	0.005232057
188	昼	公共汚水ます設置工	特1横型 H=80cm～	箇所	1		A- 21号内訳書②	0.003466077
189	昼	公共汚水ます設置工	特1横型 H=100cm～	箇所	1		A- 22号内訳書②	0.003773526
190	昼	公共汚水ます設置工	特1横型 H=120cm～	箇所	1		A- 23号内訳書②	0.004086532
191	昼	公共汚水ます設置工	特1縦型 H=80cm～	箇所	1		A- 24号内訳書②	0.003833852
192	昼	公共汚水ます設置工	特1縦型 H=100cm～	箇所	1		A- 25号内訳書②	0.004146857
193	昼	公共汚水ます設置工	特1縦型 H=120cm～	箇所	1		A- 26号内訳書②	0.004454240
194	昼	露出配管工	VPφ100	m	1		A- 27号内訳書②	0.000862088
195	昼	汚水ます防護蓋設置工	φ200、T-14	箇所	1		A- 28号内訳書②	0.006035737
196	昼	区画線工	実線 15cm	m	1		A- 29号内訳書②	0.000049610
197	昼	区画線工	ゼブラ 45cm	m	1		A- 30号内訳書②	0.000126737
198	昼	区画線工	破線 45cm	m	1		A- 31号内訳書②	0.000120585
199	昼	区画線工	矢印・記号・文字 15cm	m	1		A- 32号内訳書②	0.000092142
200	昼	交通誘導警備員	安全費	人	1		A- 33号内訳書②	0.002045052
201	昼	残土事前分析費	技術管理費	検体	1		A- 34号内訳書②	0.026773530
202	昼	六価クロム溶出試験費		検体	1		A- 35号内訳書②	0.000916857
203	昼	塩ビ管撤去工(手間)	φ100	m	1		A- 36号内訳書②	0.000095714
204	昼	塩ビ管撤去工(手間)	φ150	m	1		A- 37号内訳書②	0.000118667
205	昼	塩ビ管撤去工(手間)	φ200	m	1		A- 38号内訳書②	0.000141355
206	昼	塩ビ管処分費		t	1		A- 39号内訳書②	0.007213542
207	昼	塩ビ管処分運搬工		t	1		A- 40号内訳書②	0.001699899
208	昼	鉄筋コンクリート管撤去工(φ100)	運搬・処分含む	m	1		A- 41号内訳書②	0.000131301
209	昼	鉄筋コンクリート管撤去工(φ150)	運搬・処分含む	m	1		A- 42号内訳書②	0.000146581
210	昼	鉄筋コンクリート管撤去工(φ200)	運搬・処分含む	m	1		A- 43号内訳書②	0.000175090
211	昼	陶管撤去工(手間)	φ150	m	1		A- 44号内訳書②	0.000120651
212	昼	陶管処分費		t	1		A- 45号内訳書②	0.005304818
213	昼	陶管処分運搬工		t	1		A- 46号内訳書②	0.001699899
214	昼	コンクリートます撤去工	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1		A- 47号内訳書②	0.000547759

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
215	夜	マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックあり	箇所	1		A- 1号内訳書③	0.006205139
216	夜	マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックなし	箇所	1		A- 2号内訳書③	0.004009207
217	夜	マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t=180以上	箇所	1		A- 3号内訳書③	0.019688841
218	夜	マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t=130以上	箇所	1		A- 4号内訳書③	0.018077248
219	夜	マンホールブロック撤去工 夜間		個	1		A- 5号内訳書③	0.001357790
220	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁 600*900*300	個	1		A- 6号内訳書③	0.006131253
221	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁 600*900*450	個	1		A- 7号内訳書③	0.007262821
222	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁 600*900*600	個	1		A- 8号内訳書③	0.008380830
223	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁 900*300	個	1		A- 9号内訳書③	0.005367724
224	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁 900*600	個	1		A- 10号内訳書③	0.007194690
225	夜	インバート補修工 夜間	1号マンホール	箇所	1		A- 11号内訳書③	0.003909987
226	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ150	m	1		A- 12号内訳書③	0.000690834
227	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ200	m	1		A- 13号内訳書③	0.000829543
228	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ250	m	1		A- 14号内訳書③	0.001169735
229	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ300	m	1		A- 15号内訳書③	0.001709557
230	夜	取付管布設工(本管VU) 夜間	VUφ100	箇所	1		A- 16号内訳書③	0.002463561
231	夜	取付管布設工(本管VU) 夜間	VUφ150	箇所	1		A- 17号内訳書③	0.003472560
232	夜	取付管布設工(本管VU) 夜間	VUφ200	箇所	1		A- 18号内訳書③	0.004726896
233	夜	取付管布設工(本管HP) 夜間	VUφ150	箇所	1		A- 19号内訳書③	0.003820160
234	夜	取付管布設工(本管HP) 夜間	VUφ200	箇所	1		A- 20号内訳書③	0.005198587
235	夜	取付管布設工(人孔取り) 夜間	VUφ150	箇所	1		A- 21号内訳書③	0.004785436
236	夜	排水管布設工 夜間	VUφ100	m	1		A- 22号内訳書③	0.000157296
237	夜	排水管布設工 夜間	VUφ150	m	1		A- 23号内訳書③	0.000304406
238	夜	排水管布設工 夜間	VUφ200	m	1		A- 24号内訳書③	0.000479959
239	夜	排水管布設工 夜間	VUφ250	m	1		A- 25号内訳書③	0.000708561
240	夜	排水管布設工 夜間	VUφ300	m	1		A- 26号内訳書③	0.000999143
241	夜	排水管布設工 夜間	VUφ400	m	1		A- 27号内訳書③	0.001651017
242	夜	排水管布設工 夜間	VPφ300	m	1		A- 28号内訳書③	0.001387820
243	夜	U型側溝180 夜間	材工共	m	1		A- 29号内訳書③	0.001047761

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
244	夜	U型側溝300 夜間	材工共	m	1		A- 30号内訳書③	0.001517401
245	夜	U型側溝360 夜間	材工共	m	1		A- 31号内訳書③	0.001749178
246	夜	U型側溝450 夜間	材工共	m	1		A- 32号内訳書③	0.001998617
247	夜	U型側溝300(L=600㎜) 夜間	据付(手間のみ)	個	1		A- 33号内訳書③	0.000708231
248	夜	U型側溝再利用300(L=600㎜) 夜間	据付・再利用撤去	個	1		A- 34号内訳書③	0.001072235
249	夜	L型側溝250B(L=600㎜) 夜間	据付(材工共)	個	1		A- 35号内訳書③	0.000864601
250	夜	L型側溝再利用250B(L=600㎜) 夜間	再利用撤去・据付	個	1		A- 36号内訳書③	0.000902371
251	夜	マンホール接続工 夜間	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1		A- 37号内訳書③	0.005937774
252	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート 深さ2m以下	箇所	1		A- 38号内訳書③	0.008440825
253	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート 深さ2m超	箇所	1		A- 39号内訳書③	0.010492888
254	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式 深さ2m以下	箇所	1		A- 40号内訳書③	0.009880636
255	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式 深さ2m超	箇所	1		A- 41号内訳書③	0.011914840
256	夜	塩ビ製小型マンホール蓋設置 夜間	手間のみ	箇所	1		A- 42号内訳書③	0.000091282
257	夜	止水工(管口部・マンホール部) 夜間	1/2Vカット工	m	1		A- 43号内訳書③	0.002240515
258	夜	開削水替工 夜間	ポンプ運転	日	1		A- 44号内訳書③	0.001123895
259	夜	開削水替工 夜間	据付・撤去	現場	1		A- 45号内訳書③	0.000398996
260	夜	水替工(止水プラグ) 夜間	潜水ポンプ運転	日	1		A- 46号内訳書③	0.001770015
261	夜	水替工(止水プラグ) 夜間	据付・撤去	回	1		A- 47号内訳書③	0.000698441
262	夜	土のう積工 夜間	仕拵・積立	袋	1		A- 48号内訳書③	0.000160736
263	夜	土のう積工 夜間	撤去	袋	1		A- 49号内訳書③	0.000059730
264	夜	人力掘削(床掘) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 50号内訳書③	0.003753616
265	夜	人力掘削(床掘) 夜間		㎥	1		A- 51号内訳書③	0.002096778
266	夜	下水掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 52号内訳書③	0.002315922
267	夜	下水掘削BH0.1m3 夜間		㎥	1		A- 53号内訳書③	0.000643936
268	夜	機械掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 54号内訳書③	0.002113447
269	夜	機械掘削BH0.1m3 夜間		㎥	1		A- 55号内訳書③	0.000456609
270	夜	無筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 56号内訳書③	0.009698601
271	夜	有筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A- 57号内訳書③	0.014576245
272	夜	舗装版取壊し工(t=3cm) 夜間	人力、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 58号内訳書③	0.000619793

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
273	夜	舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	人力、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 59号内訳書③	0.001056426
274	夜	舗装版取壊し工(t=3cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 60号内訳書③	0.000333180
275	夜	舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 61号内訳書③	0.000357059
276	夜	舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 62号内訳書③	0.000290317
277	夜	舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 63号内訳書③	0.000416458
278	夜	舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 64号内訳書③	0.000329608
279	夜	舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 65号内訳書③	0.000475792
280	夜	舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A- 66号内訳書③	0.000369031
281	夜	コンクリート舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1		A- 67号内訳書③	0.000601801
282	夜	コンクリート舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1		A- 68号内訳書③	0.000753673
283	夜	砂基礎工 夜間	人力、再生砂	㎥	1		A- 69号内訳書③	0.001466865
284	夜	砕石基礎工 夜間	人力、RC-40	㎥	1		A- 70号内訳書③	0.001912693
285	夜	埋戻工 夜間	人力、真砂	㎥	1		A- 71号内訳書③	0.002070386
286	夜	埋戻工 夜間	人力、RC-40	㎥	1		A- 72号内訳書③	0.001767435
287	夜	埋戻工 夜間	人力、発生土	㎥	1		A- 73号内訳書③	0.001513829
288	夜	埋戻工 夜間	BH0.1m3、RC-40	㎥	1		A- 74号内訳書③	0.001022427
289	夜	埋戻工 夜間	BH0.1m3、発生土	㎥	1		A- 75号内訳書③	0.000768887
290	夜	型枠工 夜間	均し基礎コンクリート型枠	㎡	1		A- 76号内訳書③	0.001072169
291	夜	型枠工 夜間	小型構造物	㎡	1		A- 77号内訳書③	0.001888285
292	夜	永久型枠 夜間	500用	㎡	1		A- 78号内訳書③	0.001768030
293	夜	永久型枠 夜間	1000用	㎡	1		A- 79号内訳書③	0.003023954
294	夜	コンクリート打設工 夜間	小型構造物、無筋コンクリート、18-8-40BB	㎥	1		A- 80号内訳書③	0.007396437
295	夜	コンクリート打設工 夜間	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	㎥	1		A- 81号内訳書③	0.008585355
296	夜	コンクリート手練り工及び打設工 夜間	超速硬セメント	㎥	1		A- 82号内訳書③	0.035721637
297	夜	土留工 アルミ矢板1.8m 夜間	建込・引抜、支保1段	m	1		A- 83号内訳書③	0.001140101
298	夜	土留工 アルミ矢板2.0m 夜間	建込・引抜、支保1段	m	1		A- 84号内訳書③	0.001154124
299	夜	土留工 アルミ矢板2.3m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 85号内訳書③	0.001538303
300	夜	土留工 アルミ矢板2.5m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 86号内訳書③	0.001552326
301	夜	土留工 アルミ矢板2.8m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 87号内訳書③	0.001625749
302	夜	土留工 アルミ矢板3.0m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 88号内訳書③	0.001639640
303	夜	土留工 アルミ矢板3.3m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 89号内訳書③	0.001712930
304	夜	土留工 アルミ矢板3.5m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A- 90号内訳書③	0.001727086

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
305	夜	土留工 アルミ矢板3.8m 夜間	建込・引抜、支保3段	m	1		A- 91号内訳書③	0.002137789
306	夜	舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1		A- 92号内訳書③	0.000119130
307	夜	舗装版切断工 夜間	t=15cm超30cm以下	m	1		A- 93号内訳書③	0.000241964
308	夜	舗装版切断工 夜間	t=30cm超40cm以下	m	1		A- 94号内訳書③	0.000398202
309	夜	コンクリート舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1		A- 95号内訳書③	0.000210941
310	夜	不陸整正 夜間	歩道、補足材なし	㎡	1		A- 96号内訳書③	0.000130309
311	夜	不陸整正 夜間	歩道、補足材t=2cm	㎡	1		A- 97号内訳書③	0.000136593
312	夜	不陸整正 夜間	車道、補足材なし	㎡	1		A- 98号内訳書③	0.000030229
313	夜	不陸整正 夜間	車道、補足材t=2cm	㎡	1		A- 99号内訳書③	0.000036050
314	夜	表層工(車道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As	㎡	1		A- 100号内訳書③	0.000352429
315	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As	㎡	1		A- 101号内訳書③	0.000436633
316	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 102号内訳書③	0.000479232
317	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 103号内訳書③	0.000466796
318	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 104号内訳書③	0.000474138
319	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 105号内訳書③	0.000461637
320	夜	路盤工(t=10㎝) 夜間	人力、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 106号内訳書③	0.000652668
321	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 107号内訳書③	0.000270010
322	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 108号内訳書③	0.000257641
323	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 109号内訳書③	0.000264983
324	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 110号内訳書③	0.000252547
325	夜	路盤工(t=10㎝) 夜間	機械、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 111号内訳書③	0.000460380
326	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有	㎡	1		A- 112号内訳書③	0.000349386
327	夜	表層工(歩道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 113号内訳書③	0.000326433
328	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 114号内訳書③	0.000449598
329	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、透水性As	㎡	1		A- 115号内訳書③	0.000529040
330	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 116号内訳書③	0.000296866
331	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、透水性As	㎡	1		A- 117号内訳書③	0.000346079
332	夜	薄層カラー舗装工(車道) 夜間	RPN-301	㎡	1		A- 118号内訳書③	0.001241702
333	夜	薄層カラー舗装工(歩道) 夜間	RPN-501	㎡	1		A- 119号内訳書③	0.001259628
334	夜	フェンス工 夜間	立入り防止柵設置工(手間のみ)	m	1		A- 120号内訳書③	0.001012902

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
335	夜	フェンス工 夜間	基礎設置工(手間のみ)	個	1		A- 121号内訳書③	0.000655644
336	夜	フェンス工 夜間	金網支柱設置工(手間のみ)	m	1		A- 122号内訳書③	0.000684947
337	夜	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間	Co建込用	m	1		A- 123号内訳書③	0.000333908
338	夜	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間	プレキャストCoブロック建込用	m	1		A- 124号内訳書③	0.000701748
339	夜	車止め工 夜間	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1		A- 125号内訳書③	0.000711935
340	夜	コンクリート削孔工 夜間	ハンマドリル	孔	1		A- 126号内訳書③	0.000129250
341	夜	コンクリート削孔工 夜間	コアボーリングマシン	孔	1		A- 127号内訳書③	0.001121580
342	夜	ブロック積工 夜間		㎡	1		A- 128号内訳書③	0.001588442
343	夜	調査・立会工 夜間		時間	1		A- 129号内訳書③	0.001382727
344	夜	鉄筋工 SD295 D10 夜間		t	1		A- 130号内訳書③	0.024623306
345	夜	鉄筋工 SD345 D13 夜間		t	1		A- 131号内訳書③	0.025046048
346	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準横型 H=80cm～	箇所	1		A- 132号内訳書③	0.005190120
347	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準横型 H=100cm～	箇所	1		A- 133号内訳書③	0.005660356
348	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準横型 H=120cm～	箇所	1		A- 134号内訳書③	0.006130790
349	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型 H=120cm～	箇所	1		A- 135号内訳書③	0.006117031
350	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型 H=140cm～	箇所	1		A- 136号内訳書③	0.006583034
351	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型 H=160cm～	箇所	1		A- 137号内訳書③	0.007048771
352	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1横型 H=80cm～	箇所	1		A- 138号内訳書③	0.004564705
353	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1横型 H=100cm～	箇所	1		A- 139号内訳書③	0.005025879
354	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1横型 H=120cm～	箇所	1		A- 140号内訳書③	0.005491682
355	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型 H=80cm～	箇所	1		A- 141号内訳書③	0.005120203
356	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型 H=100cm～	箇所	1		A- 142号内訳書③	0.005585941
357	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型 H=120cm～	箇所	1		A- 143号内訳書③	0.006047181
358	夜	露出配管工 夜間	VPφ100	m	1		A- 144号内訳書③	0.001203933
359	夜	汚水ます防護蓋設置工 夜間	φ200、T-14	箇所	1		A- 145号内訳書③	0.006035737
360	夜	区画線工 夜間	実線 15cm	m	1		A- 146号内訳書③	0.000062178
361	夜	区画線工 夜間	ゼブラ 45cm	m	1		A- 147号内訳書③	0.000154717
362	夜	区画線工 夜間	破線 45cm	m	1		A- 148号内訳書③	0.000145721
363	夜	区画線工 夜間	矢印・記号・文字 15cm	m	1		A- 149号内訳書③	0.000122569
364	夜	交通誘導警備員 夜間	安全費	人	1		A- 150号内訳書③	0.003067545
365	夜	塩ビ管撤去工(手間) 夜間	φ100	m	1		A- 151号内訳書③	0.000138577
366	夜	塩ビ管撤去工(手間) 夜間	φ150	m	1		A- 152号内訳書③	0.000172841

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
367	夜	塩ビ管撤去工(手間) 夜間	φ200	m	1		A- 153号内訳書③	0.000207039
368	夜	鉄筋コンクリート管撤去工(φ100) 夜間	運搬・処分含む	m	1		A- 154号内訳書③	0.000178992
369	夜	鉄筋コンクリート管撤去工(φ150) 夜間	運搬・処分含む	m	1		A- 155号内訳書③	0.000194206
370	夜	鉄筋コンクリート管撤去工(φ200) 夜間	運搬・処分含む	m	1		A- 156号内訳書③	0.000228007
371	夜	陶管撤去工(手間) 夜間	φ150	m	1		A- 157号内訳書③	0.000176942
372	夜	コンクリートます撤去工 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1		A- 158号内訳書③	0.000661465
工事価格計								1.000000000
消費税相当額								
合計								

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費								
	昼間単価							
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックあり	箇所	1			A-　1号内訳書①
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックなし	箇所	1			A-　2号内訳書①
		あと施工アンカー（材料費）		箇所	1			A-　3号内訳書①
		調整リングH=5cm(材料費)		個	1			A-　4号内訳書①
		調整リングH=10cm(材料費)		個	1			A-　5号内訳書①
		調整リングH=15cm(材料費)		個	1			A-　6号内訳書①
		調整ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	高流動性早強無収縮モルタル	cm	1			A-　7号内訳書①
		ボルト緊結セット(材料費)		箇所	1			A-　8号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14	組	1			A-　9号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25	組	1			A-　10号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1			A-　11号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1			A-　12号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　Φ600　T-25 次世代型	組	1			A-　13号内訳書①
		転落防止梯子(材料費)		組	1			A-　14号内訳書①
		現場発生品（鉄蓋）運搬工		t	1			A-　15号内訳書①
		スクラップ	鉄蓋	枚	1			A-　16号内訳書①
		マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用 ｔ＝180㎜以上	箇所	1			A-　17号内訳書①
		マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用 ｔ＝130㎜以上	箇所	1			A-　18号内訳書①
		マンホールブロック撤去工		個	1			A-　19号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*300	個	1			A-　20号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*450	個	1			A-　21号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*600	個	1			A-　22号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*300	個	1			A-　23号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*600	個	1			A-　24号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		インバート補修工	1号マンホール	箇所	1			A- 25号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ150	m	1			A- 26号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ200	m	1			A- 27号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ250	m	1			A- 28号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ300	m	1			A- 29号内訳書①
		取付管布設工（本管VU）	VUφ100	箇所	1			A- 30号内訳書①
		取付管布設工（本管VU）	VUφ150	箇所	1			A- 31号内訳書①
		取付管布設工（本管VU）	VUφ200	箇所	1			A- 32号内訳書①
		取付管布設工（本管HP）	VUφ150	箇所	1			A- 33号内訳書①
		取付管布設工（本管HP）	VUφ200	箇所	1			A- 34号内訳書①
		取付管布設工（人孔取り）	VUφ150	箇所	1			A- 35号内訳書①
		排水管布設工	VUφ100	m	1			A- 36号内訳書①
		排水管布設工	VUφ150	m	1			A- 37号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		排水管布設工	VUφ200	m	1			A-　38号内訳書①
		排水管布設工	VUφ250	m	1			A-　39号内訳書①
		排水管布設工	VUφ300	m	1			A-　40号内訳書①
		排水管布設工	VUφ400	m	1			A-　41号内訳書①
		排水管布設工	VPφ300	m	1			A-　42号内訳書①
		U型側溝180	材工共	m	1			A-　43号内訳書①
		U型側溝300	材工共	m	1			A-　44号内訳書①
		U型側溝360	材工共	m	1			A-　45号内訳書①
		U型側溝450	材工共	m	1			A-　46号内訳書①
		U型側溝300（L=600mm）	据付（手間のみ）	個	1			A-　47号内訳書①
		U型側溝再利用300（L=600mm）	再利用撤去・据付	個	1			A-　48号内訳書①
		L型側溝250B（L=600mm）	据付（材工共）	個	1			A-　49号内訳書①
		L型側溝再利用250B（L=600mm）	再利用撤去・据付	個	1			A-　50号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		支管（材料費）	90度支管　塩ビ管用	個	1			A-　51号内訳書①
		支管（材料費）	90度支管　ヒューム管用	個	1			A-　52号内訳書①
		マンホール接続工	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1			A-　53号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　0°	個	1			A-　54号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　15°、30°	個	1			A-　55号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　45°、60°	個	1			A-　56号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　75°	個	1			A-　57号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　0°	個	1			A-　58号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　15°、30°	個	1			A-　59号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　45°、60°	個	1			A-　60号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　75°	個	1			A-　61号内訳書①
		継手（材料費）	カラー　φ100	個	1			A-　62号内訳書①
		継手（材料費）	カラー　φ150	個	1			A-　63号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		継手（材料費）	90° エルボ　φ100	個	1			A-　64号内訳書①
		継手（材料費）	90° エルボ　φ150	個	1			A-　65号内訳書①
		継手（材料費）	90° 大曲り　φ100	個	1			A-　66号内訳書①
		継手（材料費）	90° 大曲り　φ150	個	1			A-　67号内訳書①
		継手（材料費）	偏芯インクリーザーφ150×φ100	個	1			A-　68号内訳書①
		継手（材料費）	偏芯インクリーザー φ100×φ75	個	1			A-　69号内訳書①
		継手（材料費）	ヤリトリ継手　φ100	個	1			A-　70号内訳書①
		継手（材料費）	ヤリトリ継手　φ150	個	1			A-　71号内訳書①
		継手（材料費）	キャップ　φ100	個	1			A-　72号内訳書①
		継手(材料費)	キャップ　φ150	個	1			A-　73号内訳書①
		継手（材料費）	ヒューム管・陶管用継手　φ150	個	1			A-　74号内訳書①
		継手（材料費）	ヒューム管・陶管用継手　φ200	個	1			A-　75号内訳書①
		ステンレスバンド（材料費）	φ100	組	1			A-　76号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		斜蓋（材料費）	φ150	個	1			A- 77号内訳書①
		斜蓋（材料費）	φ200	個	1			A- 78号内訳書①
		本管削孔部閉塞キャップ（材料費）	HP管、陶管用（Φ200～φ300）	個	1			A- 79号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート　深さ2m以下	箇所	1			A- 80号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート　深さ2m超	箇所	1			A- 81号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式　深さ2m以下	箇所	1			A- 82号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式　深さ2m超	箇所	1			A- 83号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋設置	手間のみ	箇所	1			A- 84号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-14　蓋・受枠・台座	組	1			A- 85号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-25　蓋・受枠・台座	組	1			A- 86号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）　【スリ	T-14、蓋・受枠・台座	組	1			A- 87号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）【スリッ	T-25、蓋・受枠・台座	組	1			A- 88号内訳書①
		止水工(管口部・マンホール部)	1/2Vカット工	m	1			A- 89号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		開削水替工	ポンプ運転	日				A- 90号内訳書①
		開削水替工	据付・撤去	現場	1			A- 91号内訳書①
		水替工（止水プラグ）	潜水ポンプ運転	日				A- 92号内訳書①
		水替工(止水プラグ)	据付・撤去	回	1			A- 93号内訳書①
		管きょ内締切工		日				A- 94号内訳書①
		土のう積工	仕拵・積立	袋	1			A- 95号内訳書①
		土のう積工	撤去	袋	1			A- 96号内訳書①
		人力掘削(床掘)	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 97号内訳書①
		人力掘削(床掘)		m3	1			A- 98号内訳書①
		下水掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 99号内訳書①
		下水掘削BH0.1m3		m3	1			A- 100号内訳書①
		機械掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 101号内訳書①
		機械掘削BH0.1m3		m3	1			A- 102号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		無筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 103号内訳書①
		有筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 104号内訳書①
		舗装版取壊し工（ｔ=3cm)	人力、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 105号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=5cm)	人力、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 106号内訳書①
		舗装版取壊し工（ｔ=3cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 107号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 108号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 109号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 110号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 111号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 112号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 113号内訳書①
		コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm)	BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む	㎡	1			A- 114号内訳書①
		コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm)	BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む	㎡	1			A- 115号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		砂基礎工	人力、再生砂	m3	1			A- 116号内訳書①
		砕石基礎工	人力、RC-40	m3	1			A- 117号内訳書①
		埋戻工	人力、真砂	m3	1			A- 118号内訳書①
		埋戻工	人力、RC-40	m3	1			A- 119号内訳書①
		埋戻工	人力、発生土	m3	1			A- 120号内訳書①
		埋戻工	BH0.1m3、RC-40	m3	1			A- 121号内訳書①
		埋戻工	BH0.1m3、発生土	m3	1			A- 122号内訳書①
		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	㎡	1			A- 123号内訳書①
		型枠工	小型構造物	㎡	1			A- 124号内訳書①
		永久型枠	500用	㎡	1			A- 125号内訳書①
		永久型枠	1000用	㎡	1			A- 126号内訳書①
		コンクリート打設工	無筋・鉄筋構造物、無筋コンクリート、18-8-	m3	1			A- 127号内訳書①
		コンクリート打設工	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	m3	1			A- 128号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		コンクリート手練り工及び打設工	超速硬セメント	m3	1			A- 129号内訳書①
		土留工　アルミ矢板1.8m	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 130号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.0m	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 131号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.3m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 132号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.5m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 133号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.8m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 134号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.0m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 135号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.3m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 136号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.5m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 137号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.8m	建込・引抜、支保3段	m	1			A- 138号内訳書①
		舗装版切断工	t=15cm以下	m	1			A- 139号内訳書①
		舗装版切断工	t=15cm超30cm以下	m	1			A- 140号内訳書①
		舗装版切断工	t=30cm超40cm以下	m	1			A- 141号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		コンクリート舗装版切断工	t=15cm以下	m	1			A- 142号内訳書①
		不陸整正	歩道、補足材なし	㎡	1			A- 143号内訳書①
		不陸整正	歩道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 144号内訳書①
		不陸整正	車道、補足材なし	㎡	1			A- 145号内訳書①
		不陸整正	車道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 146号内訳書①
		表層工（車道）（ｔ＝3cm）	人力、再生密粒度As	㎡	1			A- 147号内訳書①
		表層工（車道）（ｔ＝5cm）	人力、再生密粒度As	㎡	1			A- 148号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 149号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1			A- 150号内訳書①
		基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 151号内訳書①
		基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1			A- 152号内訳書①
		路盤工(t=10cm)	人力、As安定処理、プライムコート	㎡	1			A- 153号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 154号内訳書①

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1			A- 155号内訳書①
		基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 156号内訳書①
		基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1			A- 157号内訳書①
		路盤工(t=10cm)	機械、As安定処理、プライムコート	㎡	1			A- 158号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、	㎡	1			A- 159号内訳書①
		表層工（歩道）（ｔ＝3cm）	人力、再生密粒度As	㎡	1			A- 160号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 161号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	人力、透水性As	㎡	1			A- 162号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 163号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	機械、透水性As	㎡	1			A- 164号内訳書①
		薄層カラー舗装工（車道）	RPN-301	㎡	1			A- 165号内訳書①
		薄層カラー舗装工（歩道）	RPN-501	㎡	1			A- 166号内訳書①
		舗装応急対応	常温合材	t	1			A- 167号内訳書①

A-　1号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール蓋取替手間(撤去・据付)

調整コンクリートブロックあり

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール蓋撤去工	蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック	箇所	1			C-　1号単価表①
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工		組	1			D-　1号単価表①
計						

A-　2号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール蓋取替手間(撤去・据付)

調整コンクリートブロックなし

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
マンホール蓋撤去工	蓋受枠まで	箇所	1			C-　2号単価表①
蓋(受枠とも)据付工		組	1			D-　2号単価表①
計						

A-　3号　　1箇所当たり　　内訳書①

あと施工アンカー（材料費）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アンカー		組	1			
ミキシングノズル		本	1			
接着剤		本	1			
計						

A-　4号　　1個当たり　　内訳書①

調整リングH=5cm(材料費)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
調整リング	5cm		1			
計						

A-　5号　　1個当たり　　内訳書①

調整リングH=10cm(材料費)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
調整ﾘﾝｸﾞ	10cm（φ600 各号共通）	個	1			
計						

A-　6号　　1個当たり　　内訳書①

調整リングH=15cm(材料費)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
調整ﾘﾝｸﾞ	15cm（φ600 各号共通）	個	1			
計						

A-　7号　　1cm当たり　　内訳書①

調整ﾓﾙﾀﾙ(材料費)

高流動性早強無収縮モルタル

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高流動性早強無収縮ﾓﾙﾀﾙ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	(ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ) 25kg入袋	kg	5.34			
計						

A-　8号　　1箇所当たり　　内訳書①

ボルト緊結セット(材料費)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
計						

A-　9号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-14

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製マンホールふたφ600（下水道用）	T-14	個	1			
計						

A- 10号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-25

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製マンホールふたφ600（下水道用）	T-25	個	1			
計						

A- 11号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-14　ｽﾘｯﾌﾟ防止型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ600　(MS)【ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-14	個	1			
計						

A- 12号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-25　ｽﾘｯﾌﾟ防止型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ600　(HS)【ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-25	個	1			
計						

A- 13号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　Φ600　T-25　次世代型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ600（次世代型）	T-25	個	1			
計						

A- 14号　　1組当たり　　内訳書①

転落防止梯子(材料費)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
転落防止はしご		個	1			
計						

A- 15号　　1ｔ当たり　　内訳書①

現場発生品（鉄蓋）運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):5.0km以下	t	1			施工P-01
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1			施工P-02
計						

A- 15号内訳書①(施工P-01)　　積算単位: t　　標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):5.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.79			
K 1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.79			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			83.40			
R 1	運転手(特殊)	人	42.15			
R 2	特殊作業員	人	41.25			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			2.81			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.81			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.79}{100} \times \frac{13.79}{13.79} \right) + \left(\frac{42.15}{100} \times \frac{83.40}{42.15+41.25} + \frac{41.25}{100} \times \frac{83.40}{42.15+41.25} \right) + \left(\frac{2.81}{100} \times \frac{2.81}{2.81} \right) + \frac{100-13.79-83.40-2.81}{100} \right\} =$$

A- 15号内訳書①(施工P-02)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.73			
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.73			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.47			
R1	運転手(特殊)	人	41.98			
R2	特殊作業員	人	41.08			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.80			
Z1	軽油／1,2号	L	2.80			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.73}{100} \times \frac{13.73}{13.73} \right) + \left(\frac{41.98}{100} \times + \frac{41.08}{100} \times \right) \times \frac{83.47}{41.98+41.08} + \left(\frac{2.80}{100} \times \frac{2.80}{2.80} \right) + \frac{100-13.73-83.47-2.80}{100} \right\} =$$

A- 16号　　10枚当たり　　内訳書①

スクラップ

鉄蓋

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ		t	0.81			
計						
1枚当たり						

A- 17号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール周り円形補修工

既設マンホール蓋使用　ｔ＝180㎜以上

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
準備工		式	1			B- 1号明細書①
切断工		式	1			B- 2号明細書①
撤去工		式	1			B- 3号明細書①
鉄蓋設置工		式	1			B- 4号明細書①
復旧工		式	1			B- 5号明細書①
計						

A- 18号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール周り円形補修工

既設マンホール蓋使用　ｔ＝130㎜以上

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
準備工		式	1			B- 1号明細書①
切断工		式	1			B- 2号明細書①
撤去工		式	1			B- 3号明細書①
鉄蓋設置工		式	1			B- 6号明細書①
復旧工		式	1			B- 5号明細書①
計						

A- 19号　　1個当たり　　内訳書①

マンホールブロック撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック撤去工	斜壁、直壁等又はスラブの作業	個	1			
計						

A- 20号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、片面斜壁　600*900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
斜壁ブロック【1号】	H=30cm	個	1			
計						

A- 21号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、片面斜壁　600*900*450

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	45cm	個	1			
計						

A- 22号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、片面斜壁　600*900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A- 23号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、直壁　900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	30cm	個	1			
計						

A- 24号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、直壁　900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A- 25号　　1箇所当たり　　内訳書①

インバート補修工

1号マンホール

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	無筋構造物	m3	0.09			C- 3号単価表①
モルタル上塗工（マンホール用）		㎡	0.84			E- 1号単価表①
計						

A-　26号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径150㎜ 施工規模20m未満	m	1			D-　4号単価表①
計						

A- 27号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜ 施工規模20m未満	m	1			D- 5号単価表①
計						

A-　28号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ250

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径250㎜ 施工規模20m未満	m	1			D-　6号単価表①
計						

A- 29号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径300㎜ 施工規模20m未満	m	1			D- 7号単価表①
計						

A- 30号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管VU）

VUφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径100 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 8号単価表①
計						

A- 31号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管VU）

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 9号単価表①
計						

A- 32号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管VU）

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 10号単価表①
計						

A- 33号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管HP）

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 11号単価表①
計						

A- 34号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管HP）

VUφ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 12号単価表①
計						

A- 35号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（人孔取り）

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 13号単価表①
計						

A-　36号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 36号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			51.18			
R 1	普通作業員	人	36.39			
R 2	土木一般世話役	人	14.79			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			48.82			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-100	m	48.82			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{36.39}{100} \times \text{----------} + \frac{14.79}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{51.18}{36.39+14.79} + \left(\frac{48.82}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{48.82}{48.82} + \frac{100-51.18-48.82}{100} \right\} =$$

A- 37号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 37号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			51.18			
R 1	普通作業員	人	36.39			
R 2	土木一般世話役	人	14.79			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			48.82			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-150	m	48.82			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{36.39}{100} \times \text{----------} + \frac{14.79}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{51.18}{36.39+14.79} \text{----------} + \left(\frac{48.82}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{48.82}{48.82} \text{----------} + \text{------} \frac{100-51.18-48.82}{100} \text{------} \right\} =$$

A- 38号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 38号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員	人	11.53			
R 2	土木一般世話役	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-200	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A- 39号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ250

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 39号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員	人	11.53			
R 2	土木一般世話役	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-250	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A-　40号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ300

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 40号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員	人	11.53			
R 2	土木一般世話役	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-300	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A-　41号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ400

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 41号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員	人	11.53			
R 2	土木一般世話役	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-400	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A-　42号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VPφ300

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 42号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員	人	11.53			
R 2	土木一般世話役	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管／VP-300	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A- 43号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝180

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C- 4号単価表①
計						

A- 44号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝300

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C- 5号単価表①
計						

A- 45号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝360

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C- 6号単価表①
計						

A-　46号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝450

材工共

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C-　7号単価表①
計						

A- 47号　　1個当たり　　内訳書①

U型側溝300（L=600mm）

据付（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600mm） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	0.6			C- 8号単価表①
計						

A- 48号　　1個当たり　　内訳書①

U型側溝再利用300（L=600mm）

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 再利用撤去・据付工（L=600mm） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	0.6			C- 9号単価表①
計						

A- 49号　　1個当たり　　内訳書①

L型側溝250B（L=600mm）

据付（材工共）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	作業区分:据付 基礎砕石の有無:無し	m	0.6			施工P-01
計						

A- 49号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）

作業区分:据付、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			7.61			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年／山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供/日	6.80			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			55.41			
Ｒ１	普通作業員	人	27.69			
Ｒ２	土木一般世話役	人	11.24			
Ｒ３	運転手(特殊)	人	7.13			
Ｒ４	特殊作業員	人	3.42			
Ｒ５						
材料Ｚ			36.98			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ形／300 50×15.5×60	個	34.52			
Ｚ２	軽油／1,2号	Ｌ	2.20			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{6.80}{100} \times \frac{7.61}{6.80} \right) \times \left(\frac{27.69}{100} \times \frac{55.41}{27.69+11.24+7.13+3.42} + \frac{11.24}{100} \times \frac{55.41}{27.69+11.24+7.13+3.42} + \frac{7.13}{100} \times \frac{55.41}{27.69+11.24+7.13+3.42} + \frac{3.42}{100} \times \frac{55.41}{27.69+11.24+7.13+3.42} \right) \times \frac{55.41}{27.69+11.24+7.13+3.42} + \left(\frac{34.52}{100} \times \frac{36.98}{34.52+2.20} + \frac{2.20}{100} \times \frac{36.98}{34.52+2.20} \right) \times \frac{36.98}{34.52+2.20} + \frac{100-7.61-55.41-36.98}{100} \right\} =$$

A- 50号　　1個当たり　　内訳書①

L型側溝再利用250B（L=600mm）

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	再利用撤去・据付	m	0.6			施工P-01
	作業区分:据付･撤去 基礎砕石の有無:無し					
計						

A- 50号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）／再利用撤去・据付

作業区分:据付･撤去、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			8.61			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年／山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供/日	7.69			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			62.62			
Ｒ１	普通作業員	人	31.30			
Ｒ２	土木一般世話役	人	12.71			
Ｒ３	運転手(特殊)	人	8.05			
Ｒ４	特殊作業員	人	3.86			
Ｒ５						
材料Ｚ			28.77			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ L形／300 50×15.5×60	個	26.00			
Ｚ２	軽油／1,2号	L	2.48			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{7.69}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.61}{7.69} + \left(\frac{31.30}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{12.71}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.05}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.86}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{62.62}{31.30+12.71+8.05+3.86} + \left(\frac{26.00}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.48}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{28.77}{26.00+2.48} + \frac{100-8.61-62.62-28.77}{100} \right\} = \quad - \quad =$$

A- 51号　　1個当たり　　内訳書①

支管（材料費）

90度支管　塩ビ管用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
塩ビ管用90° 支管(90SVR)	φ150	個	1			
計						

A- 52号　　1個当たり　　内訳書①

支管（材料費）

90度支管　ヒューム管用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋｭｰﾑ管用90° 支管	φ150	個	1			
計						

A- 53号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール接続工

インバート工・Con取壊し・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	無筋構造物 制約無	m3	0.09			C- 10号単価表①
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.09			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋)	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.09			
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	無筋構造物	m3	0.09			C- 3号単価表①
モルタル上塗工 (マンホール用)		㎡	0.84			E- 1号単価表①
削孔費【1号,楕円】	(φ200)塩ﾋﾞ	箇所	1			
計						

A- 53号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 54号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　0°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
0° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 55号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　15°、30°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
15°、30° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 56号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　45°、60°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
45°、60° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 57号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　75°

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
75° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 58号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　0°

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
0° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 59号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　15°、30°

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
15°、30° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 60号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　45°、60°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
45°、60° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 61号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　75°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
75° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 62号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

カラー　φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
接着受口カラー WTB	φ100	個	1			
計						

A- 63号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

カラー　φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
接着受口カラー WTB	φ150	個	1			
計						

A- 64号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° エルボ　φ100

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° エルボ	φ100	個	1			
計						

A- 65号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° エルボ　φ150

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° エルボ	φ150	個	1			
計						

A- 66号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° 大曲り　φ100

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° 大曲りｴﾙﾎﾞ(DVLT)	φ100	個	1			
計						

A- 67号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° 大曲り　φ150

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° 大曲りY(DVLT)	φ150	個	1			
計						

A- 68号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

偏芯インクリーザーφ150×φ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ(IN)	φ150→φ100	個	1			
計						

A- 69号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

偏芯インクリーザー　φ100×φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
インクリーザー	φ100×φ75	個	1			
計						

A- 70号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヤリトリ継手　φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ヤリトリ継手	φ100	個	1			
計						

A- 71号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヤリトリ継手　φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
やりとり継手	φ150	個	1			
計						

A- 72号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

キャップ　φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
キャップ(管外)	φ100	個	1			
計						

A- 73号　　1個当たり　　内訳書①

継手(材料費)

キャップ　φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
キャップ(管外)	φ150	個	1			
計						

A- 74号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヒューム管・陶管用継手　φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ヒューム管・陶管用継手	φ150	個	1			
計						

A- 75号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヒューム管・陶管用継手　φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ヒューム管・陶管用継手	φ200	個	1			
計						

A- 76号　　1組当たり　　内訳書①

ステンレスバンド（材料費）

φ100

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100	組	1			
計						

A- 77号　　1個当たり　　内訳書①

斜蓋（材料費）

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
密閉-斜蓋	φ150	個	1			
計						

A- 78号　　1個当たり　　内訳書①

斜蓋（材料費）

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
密閉-斜蓋	φ200	個	1			
計						

A- 79号　　1個当たり　　内訳書①

本管削孔部閉塞キャップ（材料費）

HP管、陶管用（Φ200～φ300）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
閉塞キャップ（ヒューム管・陶管用）	Φ２00～φ300	個	1			
計						

A- 80号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

起点・ストレート　深さ2m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式)	径300㎜ 深2m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 14号単価表①
計						

A- 81号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

起点・ストレート　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式)	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 15号単価表①
計						

A- 82号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

底部会合形式　深さ2m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(底部会合形式)	径300㎜ 深2m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 16号単価表①
計						

A- 83号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

底部会合形式　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(底部会合形式)	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 17号単価表①
計						

A- 84号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋設置

手間のみ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費	加算額(ます工)	箇所	1			D- 18号単価表①
計						

A- 85号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)

T-14　蓋・受枠・台座

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋φ400　(標準仕様)【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます】	T-14	組	1			
計						

A- 86号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)

T-25　蓋・受枠・台座

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋φ400　(標準仕様)【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます】	T-25	組	1			
計						

A- 87号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）　【スリップ防止型】

T-14、蓋・受枠・台座

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ400 （標準仕様）【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-14	組	1			
計						

A- 88号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）【スリップ防止型】

T-25、蓋・受枠・台座

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ400 （標準仕様）【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-25	組	1			
計						

A- 89号　　1m当たり　　内訳書①

止水工(管口部・マンホール部)

1/2Vカット工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1/2Vカット工	管口部･マンホール側壁	m	1			D- 19号単価表①
計						

A- 90号　　日当たり　　内訳書①

開削水替工

ポンプ運転

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機）	口径50㎜、揚程5m×1台	日				D- 20号単価表①
計						

A- 91号　　1現場当たり　　内訳書①

開削水替工

据付・撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ据付・撤去工	口径50㎜、揚程5m×1～2台	現場	1			D- 21号単価表①
計						

A- 92号　　日当たり　　内訳書①

水替工（止水プラグ）

潜水ポンプ運転

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
潜水ポンプ運転工	口径100㎜、揚程15m	日				D- 22号単価表①
止水プラグ損料	φ200㎜　円形管（ゴム交換不可）	供/日				
計						

A- 93号　　1回当たり　　内訳書①

水替工(止水プラグ)

据付・撤去

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
潜水ポンプ据付･撤去工		回	1			D- 23号単価表①
計						

A- 94号　　日当たり　　内訳書①

管きょ内締切工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水プラグ損料	φ200㎜　円形管（ゴム交換不可）	供/日				
計						

A- 95号　　1袋当たり　　内訳書①

土のう積工

仕拵・積立

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土のう工	仕拵・積立	袋	1			C- 11号単価表①
計						

A- 96号　　1袋当たり　　内訳書①

土のう積工

撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土のう工	撤去	袋	1			C- 12号単価表①
計						

A- 97号　　1m3当たり　　内訳書①

人力掘削(床掘)

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下	m3	1			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 97号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \left. + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 97号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 98号　　1m3当たり　　内訳書①

人力掘削(床掘)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
計						

A- 98号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 99号　　1m3当たり　　内訳書①

下水掘削BH0.1m3

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）	山積0.13m3	m3	1			D- 24号単価表①
発生土処分工 （機械積込み）	2ｔ積(良好)、山積0.13m3積込	m3	1			D- 25号単価表①
計						

A- 100号　　1m3当たり　　内訳書①

下水掘削BH0.1m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）	山積0.13m3	m3	1			D- 24号単価表①
計						

A- 101号　　1m3当たり　　内訳書①

機械掘削BH0.1m3

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外	m3	1			施工P-01
土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			施工P-02
	DID区間の有無:有り 運搬距離:11.0km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 101号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 101号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 102号　　1m3当たり　　内訳書①

機械掘削BH0.1m3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土砂、上記以外(小規模)、標準以外	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外					
計						

A- 102号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削／土砂、上記以外(小規模)、標準以外

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			20.13			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.97			
R 1	運転手(特殊)	人	71.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.90			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.13}{20.13} + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.97}{71.97} + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.90}{7.90} + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 103号　　1m3当たり　　内訳書①

無筋コンクリート取壊し工(人力)

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	無筋構造物 制約無	m3	1			C- 10号単価表①
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋)	(株)藤田産業 3038-1	m3	1			
計						

A- 103号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 104号　　1m3当たり　　内訳書①

有筋コンクリート取壊し工(人力)

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無	m3	1			C- 13号単価表①
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (有筋)	(株)藤田産業 3038-1	m3	1			
計						

A- 104号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.25}{20.25} + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.03}{71.03} + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.72}{8.72} + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 105号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工（ｔ=3cm）

人力、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cm以下	㎡	1			施工P-01
	積込作業の有無:有り					
殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り	m3	0.03			施工P-02
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.03			
計						

A- 105号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:有り、舗装版厚:4cm以下、積込作業の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.56			
K 1	空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料／3.5～3.7m3/min	日	1.21			
K 2	さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ／20kg級	供/日	0.35			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			96.47			
R 1	特殊作業員	人	52.60			
R 2	普通作業員	人	43.87			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			1.97			
Z 1	軽油／1,2号	L	1.97			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.35}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.56}{1.21+0.35} + \left(\frac{52.60}{100} \times \frac{}{} + \frac{43.87}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{96.47}{52.60+43.87} + \left(\frac{1.97}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.97}{1.97} + \frac{100-1.56-96.47-1.97}{100} \right\} =$$

A- 105号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 106号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=5cm)

人力、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cmを超え10cm以下	㎡	1			施工P-01
	積込作業の有無:有り					
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.05			
計						

A- 106号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:有り、舗装版厚:4cmを超え10cm以下、積込作業の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.79			
K 1	空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料／3.5～3.7m3/min	日	1.39			
K 2	さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ／20kg級	供/日	0.40			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			95.96			
R 1	特殊作業員	人	51.86			
R 2	普通作業員	人	44.10			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			2.25			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.25			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.40}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.79}{1.39+0.40} + \left(\frac{51.86}{100} \times \frac{}{} + \frac{44.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{95.96}{51.86+44.10} + \left(\frac{2.25}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.25}{2.25} + \frac{100-1.79-95.96-2.25}{100} \right\} =$$

A- 106号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 107号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工（ｔ=3cm）

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り	m3	0.03			施工P-02
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.03			
計						

A- 107号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.97			
R 1	運転手(特殊)	人	71.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.90			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 107号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 108号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=5cm)

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.05			
計						

A- 108号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.97			
R 1	運転手(特殊)	人	71.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.90			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 108号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 109号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=5cm)

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊、有り、3.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.05			
計						

A- 109号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（電線共同溝工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.52			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.52			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			93.06			
R 1	普通作業員	人	54.11			
R 2	土木一般世話役	人	23.57			
R 3	運転手(特殊)	人	15.38			
R 4						
R 5						
材料Z			2.42			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.42			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{4.52}{4.52} \right) + \left(\frac{54.11}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \frac{23.57}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \frac{15.38}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} \right) + \left(\frac{2.42}{100} \times \frac{2.42}{2.42} \right) + \frac{100-4.52-93.06-2.42}{100} \right\} =$$

A- 109号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／アスファルト塊、有り、3.5km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.98			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	25.98			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			61.15			
R 1	運転手(一般)	人	61.15			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			12.87			
Z 1	軽油／1,2号	L	12.87			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.98}{100} \times \frac{25.98}{25.98} \right) + \left(\frac{61.15}{100} \times \frac{61.15}{61.15} \right) + \left(\frac{12.87}{100} \times \frac{12.87}{12.87} \right) + \frac{100-25.98-61.15-12.87}{100} \right\} =$$

A- 110号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=10cm)

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.1			
計						

A- 110号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{20.13}{20.13} + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{71.97}{71.97} + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{7.90}{7.90} + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 110号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 111号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=10cm)

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊、有り、3.5km以下	m3	0.1			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.1			
計						

A- 111号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（電線共同溝工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.52			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.52			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			93.06			
R 1	普通作業員	人	54.11			
R 2	土木一般世話役	人	23.57			
R 3	運転手(特殊)	人	15.38			
R 4						
R 5						
材料Z			2.42			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.42			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.52}{4.52} \right. \\
& + \left(\frac{54.11}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{23.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.38}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} \\
& + \left(\frac{2.42}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{2.42}{2.42} \\
& \left. + \frac{100-4.52-93.06-2.42}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 111号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／アスファルト塊、有り、3.5km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			25.98			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	25.98			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			61.15			
R 1	運転手(一般)	人	61.15			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			12.87			
Z 1	軽油／1,2号	L	12.87			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.98}{100} \times \frac{25.98}{25.98} \right) + \left(\frac{61.15}{100} \times \frac{61.15}{61.15} \right) + \left(\frac{12.87}{100} \times \frac{12.87}{12.87} \right) + \frac{100-25.98-61.15-12.87}{100} \right\} =$$

A- 112号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=15cm)

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.15			
計						

A- 112号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.97			
R 1	運転手(特殊)	人	71.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.90			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 112号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 113号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=15cm)

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊、有り、3.5km以下	m3	0.15			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.15			
計						

A- 113号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（電線共同溝工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.52			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.52			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			93.06			
R 1	普通作業員	人	54.11			
R 2	土木一般世話役	人	23.57			
R 3	運転手(特殊)	人	15.38			
R 4						
R 5						
材料Z			2.42			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.42			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{4.52}{4.52} \right) + \left(\frac{54.11}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \frac{23.57}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \frac{15.38}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} \right) + \left(\frac{2.42}{100} \times \frac{2.42}{2.42} \right) + \frac{100-4.52-93.06-2.42}{100} \right\} =$$

A- 113号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／アスファルト塊、有り、3.5km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.98			
K１	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	25.98			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			61.15			
R１	運転手(一般)	人	61.15			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z			12.87			
Z１	軽油／1,2号	L	12.87			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.98}{100} \times \frac{25.98}{25.98} \right) + \left(\frac{61.15}{100} \times \frac{61.15}{61.15} \right) + \left(\frac{12.87}{100} \times \frac{12.87}{12.87} \right) + \frac{100-25.98-61.15-12.87}{100} \right\} =$$

A- 114号　　1㎡当たり　　内訳書①

コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm）

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.1			
計						

A- 114号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.97			
R 1	運転手(特殊)	人	71.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.90			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 114号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 115号　　1㎡当たり　　内訳書①

コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm）

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.15			
計						

A- 115号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			20.13			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.97			
R 1	運転手(特殊)	人	71.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.90			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 115号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 116号　　1m3当たり　　内訳書①

砂基礎工

人力、再生砂

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置工（人力施工）		m3	1			D- 26号単価表①
計						

A- 117号　　1m3当たり　　内訳書①

砕石基礎工

人力、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砕石基礎設置工（人力施工）		m3	1			D- 27号単価表①
計						

A- 118号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

人力、真砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	1.26			
計						

A- 118号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 118号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員	人	51.21			
R2	普通作業員	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \right) + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

A- 119号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

人力、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2			
計						

A- 119号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 119号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員	人	51.21			
R2	普通作業員	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \right) + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

A- 120号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

人力、発生土

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し	m3	1			施工P-01
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
計						

A- 120号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 120号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員	人	51.21			
R2	普通作業員	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \right) + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

A- 121号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

BH0.1m3、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（購入土）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 28号単価表①
計						

A- 122号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

BH0.1m3、発生土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（発生土）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 29号単価表①
計						

A- 123号　　1㎡当たり　　内訳書①

型枠工

均し基礎コンクリート型枠

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
計						

A- 123号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工	人	58.78			
R 2	普通作業員	人	19.90			
R 3	土木一般世話役	人	6.07			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{58.78}{100} \times \text{----------} + \frac{19.90}{100} \times \text{----------} + \frac{6.07}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.78+19.90+6.07} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 124号　　1㎡当たり　　内訳書①

型枠工

小型構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					
計						

A- 124号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工	人	44.28			
R 2	普通作業員	人	30.82			
R 3	土木一般世話役	人	11.86			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{44.28}{100} \times \text{----------} + \frac{30.82}{100} \times \text{----------} + \frac{11.86}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.28+30.82+11.86} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 125号　　10㎡当たり　　内訳書①

永久型枠

500用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	500用	枚	16.9			
計						
1㎡当たり						

A- 125号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員	人	47.18			
R 2	普通作業員	人	28.21			
R 3	土木一般世話役	人	17.21			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{47.18}{100} \times \text{----------} + \frac{28.21}{100} \times \text{----------} + \frac{17.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.18+28.21+17.21} + \left(+ \frac{100-100}{100} \right) \right\} =$$

A- 126号　　10㎡当たり　　内訳書①

永久型枠

1000用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	1000用	枚	8.69			
計						
1㎡当たり						

A- 126号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員	人	47.18			
R 2	普通作業員	人	28.21			
R 3	土木一般世話役	人	17.21			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{47.18}{100} \times \text{----------} + \frac{28.21}{100} \times \text{----------} + \frac{17.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.18+28.21+17.21} + \left(+ \frac{100-100}{100} \right) \right\} =$$

A- 127号　　1m3当たり　　内訳書①

コンクリート打設工

無筋・鉄筋構造物、無筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40BB	m3	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 127号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40BB、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			28.68			
R 1	普通作業員	人	12.85			
R 2	特殊作業員	人	7.30			
R 3	土木一般世話役	人	6.58			
R 4						
R 5						
材料Z			71.32			
Z 1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2／18- 8-40 W/C≦60% W≦165kg	m3	71.32			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{12.85}{100} \times \text{----------} + \frac{7.30}{100} \times \text{----------} + \frac{6.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.68}{12.85+7.30+6.58} + \left(\frac{71.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.32}{71.32} + \frac{100-28.68-71.32}{100} \right\} =$$

A- 128号　　1m3当たり　　内訳書①

コンクリート打設工

小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40BB	m3	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 128号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40BB、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			41.15			
R 1	普通作業員	人	22.25			
R 2	土木一般世話役	人	9.19			
R 3	特殊作業員	人	7.69			
R 4						
R 5						
材料Z			58.85			
Z 1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2／18- 8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg	m3	58.85			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{22.25}{100} \times \text{----------} + \frac{9.19}{100} \times \text{----------} + \frac{7.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.15}{22.25+9.19+7.69} + \left(\frac{58.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.85}{58.85} + \frac{100-41.15-58.85}{100} \right\} =$$

A- 129号　　1m3当たり　　内訳書①

コンクリート手練り工及び打設工

超速硬セメント

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
モルタル練	ジェットセメント	m3	1			施工P-01
計						

A- 129号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練／ジェットセメント

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			82.04			
R１	普通作業員	人	54.42			
R２	土木一般世話役	人	27.46			
R３						
R４						
R５						
材料Z			17.96			
Z１	ジェットセメント	kg	12.48			
Z２	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)／洗い 荒目	m3	5.48			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{54.42}{100} \times \text{----------} + \frac{27.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{82.04}{54.42+27.46} + \left(\frac{12.48}{100} \times \text{----------} + \frac{5.48}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{17.96}{12.48+5.48} + \frac{100-82.04-17.96}{100} \right\} =$$

A- 130号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板1.8m

建込・引抜、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 30号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 31号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 32号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 131号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.0m

建込・引抜、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 30号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 31号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 32号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 132号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.3m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 33号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 34号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 133号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.5m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 33号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 34号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 134号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.8m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 36号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 37号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 135号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.0m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 36号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 37号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 136号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.3m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 38号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 39号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 137号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.5m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 38号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 39号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 138号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.8m

建込・引抜、支保3段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.8m以下､山積0.13m3	m	1			D- 40号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.8m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 41号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	３段､掘削深3.8m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 42号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　3段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	3段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	3段	m	1			
計						

A- 139号　　1m当たり　　内訳書①

舗装版切断工

t=15cm以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						

A- 139号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			15.05			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			58.43			
R 1	特殊作業員	人	19.96			
R 2	土木一般世話役	人	10.88			
R 3	普通作業員	人	8.92			
R 4						
R 5						
材料Z			26.52			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \text{----------} + \frac{10.88}{100} \times \text{----------} + \frac{8.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \text{----------} + \frac{2.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

A- 140号　　1m当たり　　内訳書①

舗装版切断工

t=15cm超30cm以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
計						

A- 140号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.13			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	供/日	8.25			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.25			
R 1	特殊作業員	人	15.11			
R 2	土木一般世話役	人	8.25			
R 3	普通作業員	人	6.76			
R 4						
R 5						
材料Z			43.62			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	19.28			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	13.24			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	8.10			
Z 4	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.25}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.13}{8.25} \right.$$

$$+ \left(\frac{15.11}{100} \times \text{----------} + \frac{8.25}{100} \times \text{----------} + \frac{6.76}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76}$$

$$+ \left(\frac{19.28}{100} \times \text{----------} + \frac{13.24}{100} \times \text{----------} + \frac{8.10}{100} \times \text{----------} + \frac{2.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04}$$

$$\left. + \frac{100-12.13-44.25-43.62}{100} \right\} =$$

A- 141号　　1m当たり　　内訳書①

舗装版切断工

t=30cm超40cm以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下					
計						

A- 141号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.29			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	供/日	8.36			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.54			
R 1	特殊作業員	人	14.50			
R 2	土木一般世話役	人	7.94			
R 3	普通作業員	人	6.50			
R 4						
R 5						
材料Z			45.17			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径38ｲﾝﾁ	枚	16.72			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	11.69			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	8.03			
Z 4	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	4.91			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.36}{100} \times \frac{12.29}{8.36} \right) + \left(\frac{14.50}{100} \times + \frac{7.94}{100} \times + \frac{6.50}{100} \times \right) \times \frac{42.54}{14.50+7.94+6.50} + \left(\frac{16.72}{100} \times + \frac{11.69}{100} \times + \frac{8.03}{100} \times + \frac{4.91}{100} \times \right) \times \frac{45.17}{16.72+11.69+8.03+4.91} + \frac{100-12.29-42.54-45.17}{100} \right\} =$$

A- 142号　　1m当たり　　内訳書①

コンクリート舗装版切断工

t=15cm以下

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m	1			施工P-01
計						

A- 142号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			13.11			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	8.92			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.94			
R 1	特殊作業員	人	17.37			
R 2	土木一般世話役	人	9.50			
R 3	普通作業員	人	7.79			
R 4						
R 5						
材料Z			35.95			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	32.35			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.45			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{13.11}{8.92} + \left(\frac{17.37}{100} \times \text{----------} + \frac{9.50}{100} \times \text{----------} + \frac{7.79}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.94}{17.37+9.50+7.79} + \left(\frac{32.35}{100} \times \text{----------} + \frac{2.45}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{35.95}{32.35+2.45} + \frac{100-13.11-50.94-35.95}{100} \right\} =$$

A- 143号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

歩道、補足材なし

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	補足材なし	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工					
計						

A- 143号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）／補足材なし　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			4.66			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／山積0.09m3(平積0.07m3)	供/日	2.78			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	1.66			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			69.96			
R 1	運転手(特殊)	人	25.16			
R 2	特殊作業員	人	14.75			
R 3	普通作業員	人	14.61			
R 4	土木一般世話役	人	12.11			
R 5						
材料Z			25.38			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	23.44			
Z 2	軽油／1,2号	L	1.85			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.78}{100} \times \text{----------} + \frac{1.66}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.66}{2.78+1.66} \right.$$

$$+ \left(\frac{25.16}{100} \times \text{----------} + \frac{14.75}{100} \times \text{----------} + \frac{14.61}{100} \times \text{----------} + \frac{12.11}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{69.96}{25.16+14.75+14.61+12.11}$$

$$\left. + \left(\frac{23.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.38}{23.44+1.85} \right.$$

$$\left. + \frac{100-4.66-69.96-25.38}{100} \right\} =$$

A- 144号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

歩道、補足材t=2cm

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工	㎡	1			施工P-01
計						

A- 144号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）　　入力数量: 20mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.66			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／山積0.09m3(平積0.07m3)	供/日	2.78			
K2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	1.66			
K3						
K4						
K5						
労務R			69.96			
R1	運転手(特殊)	人	25.16			
R2	特殊作業員	人	14.75			
R3	普通作業員	人	14.61			
R4	土木一般世話役	人	12.11			
R5						
材料Z			25.38			
Z1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	23.44			
Z2	軽油／1,2号	L	1.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{2.78}{100} \times \text{----------} + \frac{1.66}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.66}{2.78+1.66} \right. \\
& + \left(\frac{25.16}{100} \times \text{----------} + \frac{14.75}{100} \times \text{----------} + \frac{14.61}{100} \times \text{----------} + \frac{12.11}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{69.96}{25.16+14.75+14.61+12.11} \\
& + \left(\frac{23.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.38}{23.44+1.85} \\
& \left. + \frac{100-4.66-69.96-25.38}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 145号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

車道、補足材なし

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正	補足材料の有無:無し	㎡	1			施工P-01
計						

A- 145号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正

補足材料の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			21.58			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	17.28			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	2.16			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	2.14			
K 4						
K 5						
労務R			71.86			
R 1	運転手(特殊)	人	35.31			
R 2	普通作業員	人	14.55			
R 3	特殊作業員	人	11.35			
R 4	土木一般世話役	人	10.65			
R 5						
材料Z			6.56			
Z 1	軽油／1,2号	L	6.56			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{17.28}{100} \times \text{----------} + \frac{2.16}{100} \times \text{----------} + \frac{2.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.31}{100} \times \text{----------} + \frac{14.55}{100} \times \text{----------} + \frac{11.35}{100} \times \text{----------} + \frac{10.65}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65}$$

$$+ \left(\frac{6.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.56}{6.56}$$

$$\left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} =$$

A- 146号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

車道、補足材t=2cm

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正	有り、16㎜以上22㎜未満	㎡	1			施工P-01
	補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16㎜以上22㎜未満					
計						

A- 146号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／有り、16㎜以上22㎜未満

補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:16㎜以上22㎜未満

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			18.52			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	14.82			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	1.86			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	1.84			
K 4						
K 5						
労務R			61.63			
R 1	運転手(特殊)	人	30.28			
R 2	普通作業員	人	12.48			
R 3	特殊作業員	人	9.73			
R 4	土木一般世話役	人	9.14			
R 5						
材料Z			19.85			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	14.22			
Z 2	軽油／1,2号	L	5.63			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{14.82}{100} \times \text{----------} + \frac{1.86}{100} \times \text{----------} + \frac{1.84}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.52}{14.82+1.86+1.84} \right.$$

$$+ \left(\frac{30.28}{100} \times \text{----------} + \frac{12.48}{100} \times \text{----------} + \frac{9.73}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{61.63}{30.28+12.48+9.73+9.14}$$

$$+ \left(\frac{14.22}{100} \times \text{----------} + \frac{5.63}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.85}{14.22+5.63}$$

$$\left. + \frac{100-18.52-61.63-19.85}{100} \right\} =$$

A- 147号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工（車道）（ｔ＝3㎝）

人力、再生密粒度As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

A- 147号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.26			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.02			
R 1	特殊作業員	人	21.44			
R 2	普通作業員	人	15.40			
R 3	土木一般世話役	人	4.69			
R 4						
R 5						
材料Z			55.55			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	55.32			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.43}{0.26+0.15} \right. \\
& + \left(\frac{21.44}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.69}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{44.02}{21.44+15.40+4.69} \\
& + \left(\frac{55.32}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.18}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{55.55}{55.32+0.18+0.04} \\
& \left. + \frac{100-0.43-44.02-55.55}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 148号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工（車道）（ｔ＝5cm）

人力、再生密粒度As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

A- 148号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.26			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.02			
R 1	特殊作業員	人	21.44			
R 2	普通作業員	人	15.40			
R 3	土木一般世話役	人	4.69			
R 4						
R 5						
材料Z			55.55			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	55.32			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.43}{0.26+0.15} \right. \\
& + \left(\frac{21.44}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.69}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{44.02}{21.44+15.40+4.69} \\
& + \left(\frac{55.32}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.18}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{55.55}{55.32+0.18+0.04} \\
& \left. + \frac{100-0.43-44.02-55.55}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 149号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 149号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.34			
R 1	特殊作業員	人	19.57			
R 2	普通作業員	人	14.05			
R 3	土木一般世話役	人	4.28			
R 4						
R 5						
材料Z			55.23			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	50.52			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.48			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.57}{100} \times \text{----------} + \frac{14.05}{100} \times \text{----------} + \frac{4.28}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.34}{19.57+14.05+4.28}$$

$$+ \left(\frac{50.52}{100} \times \text{----------} + \frac{4.48}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.23}{50.52+4.48+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.43-44.34-55.23}{100} \right\} =$$

A- 150号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

人力、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 150号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.45			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.25			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			45.70			
R 1	特殊作業員	人	20.17			
R 2	普通作業員	人	14.48			
R 3	土木一般世話役	人	4.41			
R 4						
R 5						
材料Z			53.85			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	52.05			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.57			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.25}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.45}{0.25+0.14} + \left(\frac{20.17}{100} \times \text{----------} + \frac{14.48}{100} \times \text{----------} + \frac{4.41}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{45.70}{20.17+14.48+4.41} + \left(\frac{52.05}{100} \times \text{----------} + \frac{1.57}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{53.85}{52.05+1.57+0.17+0.03} + \frac{100-0.45-45.70-53.85}{100} \right\} =$$

A- 151号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

人力、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 151号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.49			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.27			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			49.04			
R 1	特殊作業員	人	21.64			
R 2	普通作業員	人	15.54			
R 3	土木一般世話役	人	4.74			
R 4						
R 5						
材料Z			50.47			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	45.26			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.96			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.27}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.49}{0.27+0.15} \right.$$

$$+ \left(\frac{21.64}{100} \times \text{----------} + \frac{15.54}{100} \times \text{----------} + \frac{4.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{49.04}{21.64+15.54+4.74}$$

$$+ \left(\frac{45.26}{100} \times \text{----------} + \frac{4.96}{100} \times \text{----------} + \frac{0.18}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.47}{45.26+4.96+0.18+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.49-49.04-50.47}{100} \right\} =$$

A- 152号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

人力、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 152号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.50			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.28			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.75			
R 1	特殊作業員	人	22.42			
R 2	普通作業員	人	16.06			
R 3	土木一般世話役	人	4.90			
R 4						
R 5						
材料Z			48.75			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	46.73			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.75			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.19			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.28}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.50}{0.28+0.15} + \left(\frac{22.42}{100} \times \frac{}{} + \frac{16.06}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.90}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{50.75}{22.42+16.06+4.90} + \left(\frac{46.73}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.75}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{48.75}{46.73+1.75+0.19+0.04} + \frac{100-0.50-50.75-48.75}{100} \right\} =$$

A- 153号　　1㎡当たり　　内訳書①

路盤工(t=10cm)

人力、As安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材(40)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下	㎡	1			施工P-01
	材料:再生AS安定処理（25） 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 153号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／瀝青安定処理材(40)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下　　入力数量: 100mm

材料:再生AS安定処理（25）、平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.44			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			45.14			
R 1	特殊作業員	人	19.92			
R 2	普通作業員	人	14.30			
R 3	土木一般世話役	人	4.36			
R 4						
R 5						
材料Z			54.42			
Z 1	再生AS安定処理／(25)	t	49.63			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.56			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.44}{0.24+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.92}{100} \times \text{----------} + \frac{14.30}{100} \times \text{----------} + \frac{4.36}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{45.14}{19.92+14.30+4.36}$$

$$+ \left(\frac{49.63}{100} \times \text{----------} + \frac{4.56}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{54.42}{49.63+4.56+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.44-45.14-54.42}{100} \right\} =$$

A- 154号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 154号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.38			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.88			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務R			10.17			
R 1	普通作業員	人	3.66			
R 2	運転手(特殊)	人	2.06			
R 3	特殊作業員	人	2.03			
R 4	土木一般世話役	人	0.73			
R 5						
材料Z			88.45			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	80.70			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	7.17			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.14}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.13}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.38}{0.88+0.14+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.66}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.06}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.03}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.73}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{10.17}{3.66+2.06+2.03+0.73}$$

$$+ \left(\frac{80.70}{100} \times \frac{}{} + \frac{7.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.49}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{88.45}{80.70+7.17+0.49}$$

$$\left. + \frac{100-1.38-10.17-88.45}{100} \right\} =$$

A- 155号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

機械、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 155号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.44			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.92			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.14			
K 4						
K 5						
労務R			10.68			
R 1	普通作業員	人	3.84			
R 2	運転手(特殊)	人	2.16			
R 3	特殊作業員	人	2.13			
R 4	土木一般世話役	人	0.77			
R 5						
材料Z			87.88			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	84.70			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	2.57			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.51			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.92}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.44}{0.92+0.14+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.84}{100} \times \text{----------} + \frac{2.16}{100} \times \text{----------} + \frac{2.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.77}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{10.68}{3.84+2.16+2.13+0.77}$$

$$+ \left(\frac{84.70}{100} \times \text{----------} + \frac{2.57}{100} \times \text{----------} + \frac{0.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.88}{84.70+2.57+0.51}$$

$$\left. + \frac{100-1.44-10.68-87.88}{100} \right\} =$$

A- 156号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

機械、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 156号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.63			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.04			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.16			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.16			
K 4						
K 5						
労務R			12.02			
R 1	普通作業員	人	4.32			
R 2	運転手(特殊)	人	2.43			
R 3	特殊作業員	人	2.40			
R 4	土木一般世話役	人	0.87			
R 5						
材料Z			86.35			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	77.19			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.47			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.58			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.04}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.63}{1.04+0.16+0.16} \\
& + \left(\frac{4.32}{100} \times \text{----------} + \frac{2.43}{100} \times \text{----------} + \frac{2.40}{100} \times \text{----------} + \frac{0.87}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.02}{4.32+2.43+2.40+0.87} \\
& + \left(\frac{77.19}{100} \times \text{----------} + \frac{8.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{86.35}{77.19+8.47+0.58} \\
& + \frac{100-1.63-12.02-86.35}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 157号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

機械、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 157号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.73			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.10			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.17			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.17			
K 4						
K 5						
労務R			12.73			
R 1	普通作業員	人	4.58			
R 2	運転手(特殊)	人	2.57			
R 3	特殊作業員	人	2.54			
R 4	土木一般世話役	人	0.92			
R 5						
材料Z			85.54			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	81.75			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	3.06			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.61			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.10}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.73}{1.10+0.17+0.17} + \left(\frac{4.58}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.57}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.54}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.92}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{12.73}{4.58+2.57+2.54+0.92} + \left(\frac{81.75}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.06}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.61}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{85.54}{81.75+3.06+0.61} + \frac{100-1.73-12.73-85.54}{100} \right\} =$$

A- 158号　　1㎡当たり　　内訳書①

路盤工(t=10cm)

機械、As安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材(40)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-	㎡	1			施工P-01
	材料:再生AS安定処理（25） 平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 158号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／瀝青安定処理材(40)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-　　入力数量: 100mm

材料:再生AS安定処理（25）、平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.95			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.61			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.09			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.09			
K 4						
K 5						
労務R			7.07			
R 1	普通作業員	人	2.54			
R 2	運転手(特殊)	人	1.43			
R 3	特殊作業員	人	1.41			
R 4	土木一般世話役	人	0.51			
R 5						
材料Z			91.98			
Z 1	再生AS安定処理／(25)	t	86.60			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.98			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.34			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{0.61}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.95}{0.61+0.09+0.09} \\
& + \left(\frac{2.54}{100} \times \text{----------} + \frac{1.43}{100} \times \text{----------} + \frac{1.41}{100} \times \text{----------} + \frac{0.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{7.07}{2.54+1.43+1.41+0.51} \\
& + \left(\frac{86.60}{100} \times \text{----------} + \frac{4.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.34}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{91.98}{86.60+4.98+0.34} \\
& + \frac{100-0.95-7.07-91.98}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 159号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均施工幅員:2.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り					
	片側車線数:片側1車線 材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)					
計						

A- 159号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

排水性舗装・表層（車道・路肩部）／2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ　　入力数量: 50mm

平均施工幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り

片側車線数:片側1車線、材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.82			
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.19			
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.20			
K3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.15			
K4						
K5						
労務R			12.27			
R1	普通作業員	人	4.46			
R2	運転手(特殊)	人	2.55			
R3	特殊作業員	人	2.48			
R4	土木一般世話役	人	0.91			
R5						
材料Z			85.91			
Z1	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ／(13)	t	71.09			
Z2	排水用導水管(ｱｽｺﾝﾄﾞﾚｰﾝ)／φ25	m	12.08			
Z3	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PKR ｺﾞﾑ入り	L	2.17			
Z4	軽油／1,2号	L	0.49			
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Big\{ \Big(&\frac{1.19}{100} \times \text{----------} + \frac{0.20}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{1.82}{1.19+0.20+0.15} \\
+ \Big(&\frac{4.46}{100} \times \text{----------} + \frac{2.55}{100} \times \text{----------} + \frac{2.48}{100} \times \text{----------} + \frac{0.91}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{12.27}{4.46+2.55+2.48+0.91} \\
+ \Big(&\frac{71.09}{100} \times \text{----------} + \frac{12.08}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.49}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{85.91}{71.09+12.08+2.17+0.49} \\
&+ \frac{100-1.82-12.27-85.91}{100} \Big\} =
\end{aligned}
$$

A- 160号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工（歩道）（ｔ＝3㎝）

人力、再生密粒度As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

A- 160号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:
表層（歩道部）　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.48			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.35			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.10			
K3						
K4						
K5						
労務R			52.76			
R1	特殊作業員	人	22.73			
R2	普通作業員	人	20.37			
R3	土木一般世話役	人	6.21			
R4						
R5						
材料Z			46.76			
Z1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	46.58			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.12			
Z3	軽油／1,2号	L	0.05			
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.35}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.48}{0.35+0.10} \right. \\
& + \left(\frac{22.73}{100} \times \frac{}{} + \frac{20.37}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.21}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{52.76}{22.73+20.37+6.21} \\
& + \left(\frac{46.58}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.12}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.05}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{46.76}{46.58+0.12+0.05} \\
& \left. + \frac{100-0.48-52.76-46.76}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 161号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 161号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.46			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.31			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.08			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			52.19			
R 1	特殊作業員	人	20.25			
R 2	普通作業員	人	18.10			
R 3	土木一般世話役	人	5.52			
R 4						
R 5						
材料Z			47.35			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	41.40			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.78			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.10			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \frac{0.46}{0.31+0.08} + \frac{0.08}{100} \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right) \right. \\
& + \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{52.19}{20.25+18.10+5.52} + \frac{18.10}{100} \times \frac{52.19}{20.25+18.10+5.52} + \frac{5.52}{100} \times \frac{52.19}{20.25+18.10+5.52} \right) \\
& + \left(\frac{41.40}{100} \times \frac{47.35}{41.40+5.78+0.10+0.04} + \frac{5.78}{100} \times \frac{47.35}{41.40+5.78+0.10+0.04} + \frac{0.10}{100} \times \frac{47.35}{41.40+5.78+0.10+0.04} + \frac{0.04}{100} \times \frac{47.35}{41.40+5.78+0.10+0.04} \right) \\
& \left. + \frac{100-0.46-52.19-47.35}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 162号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

人力、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 162号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.61			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.45			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.11			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			59.20			
R 1	特殊作業員	人	25.04			
R 2	普通作業員	人	22.44			
R 3	土木一般世話役	人	6.84			
R 4						
R 5						
材料Z			40.19			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	39.91			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.09			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.45}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.11}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.61}{0.45+0.11} \right. \\
& + \left(\frac{25.04}{100} \times \frac{}{} + \frac{22.44}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.84}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{59.20}{25.04+22.44+6.84} \\
& + \left(\frac{39.91}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.09}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{40.19}{39.91+0.17+0.09} \\
& \left. + \frac{100-0.61-59.20-40.19}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 163号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 163号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.61			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型／舗装幅1.4～3.0m	供/日	1.95			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.38			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			24.46			
R 1	普通作業員	人	9.24			
R 2	特殊作業員	人	6.17			
R 3	運転手(特殊)	人	4.19			
R 4	土木一般世話役	人	2.24			
R 5						
材料Z			72.93			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	63.63			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.87			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.39			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{1.95}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.38}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.61}{1.95+0.38} \right. \\
& + \left(\frac{9.24}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.24}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} \\
& + \left(\frac{63.63}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.87}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.39}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} \\
& \left. + \frac{100-2.61-24.46-72.93}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 164号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

機械、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 164号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上2.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.69			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅1.4～3.0m	日	2.18			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.44			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			35.11			
R 1	普通作業員	人	14.40			
R 2	特殊作業員	人	9.63			
R 3	運転手(特殊)	人	6.55			
R 4	土木一般世話役	人	3.51			
R 5						
材料Z			62.20			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	61.55			
Z 2	軽油／1,2号	L	0.64			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{2.18}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.44}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.69}{2.18+0.44} \\
& + \left(\frac{14.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.63}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.55}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.51}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{35.11}{14.40+9.63+6.55+3.51} \\
& + \left(\frac{61.55}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.64}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{62.20}{61.55+0.64} \\
& + \frac{100-2.69-35.11-62.20}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 165号　　1㎡当たり　　内訳書①

薄層カラー舗装工（車道）

RPN-301

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301（車道）	㎡	1			C- 14号単価表①
計						

A- 166号　　1㎡当たり　　内訳書①

薄層カラー舗装工（歩道）

RPN-501

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501（歩道,自転車道）	㎡	1			C- 15号単価表①
計						

A- 167号　　1ｔ当たり　　内訳書①

舗装応急対応
常温合材

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
常温合材	袋物	t	1			
計						

B-　1号　　1式当たり　　明細書①

準備工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ	日				F-　2号運転費①
計						

B-　2号　　1式当たり　　明細書①

切断工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
カッター損料		箇所	1			F-　3号運転費①
ブレード（刃）損料		箇所	1			
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ	日				F-　2号運転費①
計						

B-　3号　　1式当たり　　明細書①

撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
空気圧縮機	吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ	日				F-　4号運転費①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ	日				F-　2号運転費①
計						

B-　4号　　1式当たり　　明細書①

鉄蓋設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
路盤材	25ｋｇ	袋	5			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　16号単価表①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ	日				F-　2号運転費①
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
調整ﾘﾝｸﾞ	600*50	個	1			
計						

B-　5号　　1式当たり　　明細書①

復旧工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
表層材	20ｋｇ	袋	3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L				
振動コンパクタ運転費		日				F-　5号運転費①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ	日				F-　2号運転費①
計						

B-　6号　　1式当たり　　明細書①

鉄蓋設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
路盤材	25ｋｇ	袋	4			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　16号単価表①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ	日				F-　2号運転費①
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
計						

C-　1号　　1箇所当たり　　単価表①

マンホール蓋撤去工

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　2号　　1箇所当たり　　単価表①

マンホール蓋撤去工

蓋受枠まで

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　3号　　1m3当たり　　単価表①

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

無筋構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40BB	m3	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C-　3号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40BB、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			28.68			
R1	普通作業員	人	12.85			
R2	特殊作業員	人	7.30			
R3	土木一般世話役	人	6.58			
R4						
R5						
材料Z			71.32			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2／18- 8-40 W/C≦60% W≦165kg	m3	71.32			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{12.85}{100} \times \text{----------} + \frac{7.30}{100} \times \text{----------} + \frac{6.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.68}{12.85+7.30+6.58} + \left(\frac{71.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.32}{71.32} + \frac{100-28.68-71.32}{100} \right\} =$$

C-　4号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝	180*180*600	個	16.7			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　5号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	300B 30×30×60	個	16.7			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　6号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	360B 36×36×60	個	16.7			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　7号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	450 45×45×60	個	16.7			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　8号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C-　9号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝 再利用撤去・据付工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
＜再利用撤去＞						
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
＜再　設　置＞						
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 10号　　1m3当たり　　単価表①

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 11号　　100袋当たり　　単価表①

土のう工

仕拵・積立

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	2			
土のう	62*48cm	袋	100			
計						
1袋当たり						

C-　12号　　100袋当たり　　単価表①

土のう工

撤去

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
1袋当たり						

C- 13号　　1m3当たり　　単価表①

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間

鉄筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	鉄筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 14号　　1㎡当たり　　単価表①

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-301（車道）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	㎡	1			
計						

C- 15号　　1㎡当たり　　単価表①

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-501（歩道,自転車道）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	㎡	1			
計						

C- 16号　　日当たり　　単価表①

発動発電機運転工(1)

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量2kVA	供/日				
計						

D-　1号　　1組当たり　　単価表①

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　2号　　1組当たり　　単価表①

蓋(受枠とも)据付工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　3号　　1個当たり　　単価表①

ブロック据付工

斜壁、直壁等又はスラブの作業

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　4号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径150㎜ 施工規模20ｍ未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 150㎜	m	1			
計						

D-　5号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径200㎜ 施工規模20m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 200㎜	m	1			
計						

D-　6号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径250㎜ 施工規模20m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 250㎜	m	1			
計						

D-　7号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径300㎜ 施工規模20ｍ未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 300㎜	m	1			
計						

D-　8号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径100 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径100	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　9号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径150 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　10号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径200 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 11号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径150 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　12号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径200 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　13号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径150 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管継手加算額 径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　14号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）

径300㎜ 深2ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D- 15号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）

径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D-　16号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）

径300㎜ 深2ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D- 17号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）

径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D- 18号　　1箇所当たり　　単価表①

鋳鉄製防護蓋設置費
加算額(ます工)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			
計						

D- 19号　　18m当たり　　単価表①

1/2Vカット工

管口部･マンホール側壁

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水材		kg	58.1			
表面仕上げ材		kg	1.62			
補修器材		式	1			
土木一般世話役		人				
はつり工		人				
左　官		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

D-　20号　　日当たり　　単価表①

ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機）

口径50㎜、揚程5ｍ×1台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50㎜ 全揚程5ｍ	運/日				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量3kVA	運/日				
諸雑費		式	1			
計						

D- 21号　　1現場当たり　　単価表①

ポンプ据付・撤去工

口径50㎜、揚程5ｍ×1～2台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

D- 22号　　日当たり　　単価表①

潜水ポンプ運転工

口径100㎜、揚程15m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
清掃作業員		人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ 普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径φ100㎜ 全揚程15m	運/日				
発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対型(1次基準)	定格容量(50/60Hz)17/20kVA	運/日				
計						

D-　23号　　1回当たり　　単価表①

潜水ポンプ据付･撤去工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

D- 24号　　100m3当たり　　単価表①

機械掘削工（小型バックホウ）

山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 25号　　1m3当たり　　単価表①

発生土処分工 （機械積込み）

２ｔ積(良好)、山積0.13m3積込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬工 （DIDあり）	2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ	m3	1			E- 2号単価表①
建設発生土(粘性土)	(株)清水工業 3571-1	m3	1			
計						

D- 26号　　1m3当たり　　単価表①

砂基礎設置工（人力施工）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生砂		m3	1.26			
砂基礎設置（人力施工）		m3	1			
計						

D- 27号　　1m3当たり　　単価表①

砕石基礎設置工（人力施工）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2			
砕石基礎設置（人力施工）		m3	1			
計						

D- 28号　　100m3当たり　　単価表①

機械投入埋戻工（購入土）

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	120			
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 8号運転費①
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 28号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員	人	51.21			
R2	普通作業員	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) \times \frac{1.17}{1.17} + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \right) \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) \times \frac{1.67}{1.67} + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

D- 29号　　100m3当たり　　単価表①

機械投入埋戻工（発生土）

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 8号運転費①
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 29号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員	人	51.21			
R2	普通作業員	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) \times \frac{1.17}{1.17} + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{51.21}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{45.95}{51.21+45.95} \right) \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) \times \frac{1.67}{1.67} + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

D-　30号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 2.0m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　31号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　32号　　100m当たり　　単価表①

土留支保工(軽量金属支保工)

１段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１m当たり						

D-　33号　　100ｍ当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 2.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　34号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　35号　　100m当たり　　単価表①

土留支保工(軽量金属支保工)

２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１m当たり						

D-　36号　　100ｍ当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 3.0ｍ以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　37号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　38号　　100ｍ当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 3.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
計						
１ｍ当たり						

D-　39号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　40号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 3.8m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　41号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 3.8m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						
１ｍ当たり						

D-　42号　　100m当たり　　単価表①

土留支保工(軽量金属支保工)

3段、掘削深3.8m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
1m当たり						

E-　1号　　1㎡当たり　　単価表①

モルタル上塗工（マンホール用）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
左　官		人				
普通作業員		人				
モルタル練		m3	0.01			施工P-01
計						

E-　1号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			82.04			
R１	普通作業員	人	54.42			
R２	土木一般世話役	人	27.46			
R３						
R４						
R５						
材料Z			17.96			
Z１	ｾﾒﾝﾄ／高炉B 25kg袋入	t	12.48			
Z２	再生砂	m3	5.48			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{54.42}{100} \times \text{----------} + \frac{27.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{82.04}{54.42+27.46} + \left(\frac{12.48}{100} \times \text{----------} + \frac{5.48}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{17.96}{12.48+5.48} + \frac{100-82.04-17.96}{100} \right\} =$$

E-　2号　　10m3当たり　　単価表①

発生土運搬工　(DIDあり)

2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	2t積、損耗費(良好)	日				F-　7号運転費①
計						
１m3当たり						

F-　1号　　日当たり　　運転費①

ダンプトラック

2ｔ　135PS

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
ﾀｲﾔ損耗費	良好 2～3t	供/日				
計						

F-　2号　　日当たり　　運転費①

トラック（クレーン装置付）

2ｔ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日				
運転手(特殊)		人				
計						

F-　3号　　1箇所当たり　　運転費①

カッター損料

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L				
カッター損料	φ1050・φ1280・φ1570切断用	日				
計						

F-　4号　　日当たり　　運転費①

空気圧縮機

吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料	3.5～3.7m3/min	日				
さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	30kg級	供/日				
計						

F-　5号　　日当たり　　運転費①

振動コンパクタ運転費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	機械質量70～80kg	供/日				
計						

F-　6号　　日当たり　　運転費①

小型バックホウ運転費

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
計						

F-　7号　　日当たり　　運転費①

ダンプトラック運転費

2t積、損耗費(良好)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	L				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
ﾀｲﾔ損耗費	良好 2～3t	供/日				
計						

F-　8号　　日当たり　　運転費①

小型バックホウ運転費

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
計						

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費								
	昼間単価							
		除草工	除草・集草・積込運搬	㎡	1			A- 1号内訳書②
		除草処分工		t	1			A- 2号内訳書②
		フェンス工	立入り防止柵設置工(手間のみ)	m	1			A- 3号内訳書②
		フェンス工	基礎設置工(手間のみ)	個	1			A- 4号内訳書②
		フェンス工	金網支柱設置工(手間のみ)	m	1			A- 5号内訳書②
		防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	Co建込用	m	1			A- 6号内訳書②
		防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	プレキャストCoブロック建込用	m	1			A- 7号内訳書②
		車止め工	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1			A- 8号内訳書②
		コンクリート削孔工	ハンマドリル	孔	1			A- 9号内訳書②
		コンクリート削孔工	コアボーリングマシン	孔	1			A- 10号内訳書②
		ブロック積工		㎡	1			A- 11号内訳書②

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		調査・立会工		時間				A- 12号内訳書②
		鉄筋工　SD295 D10		t	1			A- 13号内訳書②
		鉄筋工　SD345 D13		t	1			A- 14号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準横型　H=80cm～	箇所	1			A- 15号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準横型　H=100cm～	箇所	1			A- 16号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準横型　H=120cm～	箇所	1			A- 17号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準縦型　H=120cm～	箇所	1			A- 18号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準縦型　H=140cm～	箇所	1			A- 19号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準縦型　H=160cm～	箇所	1			A- 20号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1横型　H=80cm～	箇所	1			A- 21号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1横型　H=100cm～	箇所	1			A- 22号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1横型　H=120cm～	箇所	1			A- 23号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1縦型　H=80cm～	箇所	1			A- 24号内訳書②

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		公共汚水ます設置工	特1縦型　H=100cm～	箇所	1			A-　25号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1縦型　H=120cm～	箇所	1			A-　26号内訳書②
		露出配管工	VPφ100	m	1			A-　27号内訳書②
		汚水ます防護蓋設置工	φ200、T-14	箇所	1			A-　28号内訳書②
		区画線工	実線　15cm	m	1			A-　29号内訳書②
		区画線工	ゼブラ　45cm	m	1			A-　30号内訳書②
		区画線工	破線　45cm	m	1			A-　31号内訳書②
		区画線工	矢印・記号・文字　15cm	m	1			A-　32号内訳書②
		交通誘導警備員	安全費	人	1			A-　33号内訳書②
		残土事前分析費	技術管理費	検体	1			A-　34号内訳書②
		六価クロム溶出試験費		検体	1			A-　35号内訳書②
		塩ビ管撤去工（手間）	φ100	m	1			A-　36号内訳書②
		塩ビ管撤去工（手間）	φ150	m	1			A-　37号内訳書②

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		塩ビ管撤去工（手間）	φ200	m	1			A- 38号内訳書②
		塩ビ管処分費		t	1			A- 39号内訳書②
		塩ビ管処分運搬工		t	1			A- 40号内訳書②
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ100）	運搬・処分含む	m	1			A- 41号内訳書②
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ150）	運搬・処分含む	m	1			A- 42号内訳書②
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ200）	運搬・処分含む	m	1			A- 43号内訳書②
		陶管撤去工（手間）	φ150	m	1			A- 44号内訳書②
		陶管処分費		t	1			A- 45号内訳書②
		陶管処分運搬工		t	1			A- 46号内訳書②
		コンクリートます撤去工	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1			A- 47号内訳書②

A-　1号　　1㎡当たり　　内訳書②

除草工

除草・集草・積込運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)、6	㎡	1			施工P-01
	飛び石防護の有無:無し 運搬機械選定:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離:6.5km以下					
計						

A-　1号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬／無し、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)、6

飛び石防護の有無:無し、運搬機械選定:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離:6.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.42			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	1.07			
K2	草刈機 肩掛式／ｶｯﾀ径255mm	供/日	0.34			
K3						
K4						
K5						
労務R			98.16			
R1	普通作業員	人	46.14			
R2	特殊作業員	人	36.98			
R3	土木一般世話役	人	9.00			
R4	運転手(一般)	人	3.28			
R5						
材料Z			0.42			
Z1	軽油／1,2号	L	0.42			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.07}{100} \times \text{----------} + \frac{0.34}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.42}{1.07+0.34} + \left(\frac{46.14}{100} \times \text{----------} + \frac{36.98}{100} \times \text{----------} + \frac{9.00}{100} \times \text{----------} + \frac{3.28}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{98.16}{46.14+36.98+9.00+3.28} + \left(\frac{0.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.42}{0.42} + \frac{100-1.42-98.16-0.42}{100} \right\} =$$

A-　2号　　1ｔ当たり　　内訳書②

除草処分工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
除草処分費		t	1			
計						

A-　3号　　1m当たり　　内訳書②

フェンス工

立入り防止柵設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フェンス工	立入り防止柵設置工（手間のみ）	m	1			C-　1号単価表②
計						

A-　4号　　1個当たり　　内訳書②

フェンス工

基礎設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
計						

A-　4号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			80.48			
R 1	普通作業員	人	72.26			
R 2	土木一般世話役	人	8.22			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			19.52			
Z 1	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／20×20×45(cm)	個	19.52			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.26}{100} \times \text{----------} + \frac{8.22}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.48}{72.26+8.22} + \left(\frac{19.52}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.52}{19.52} + \frac{100-80.48-19.52}{100} \right\} =$$

A-　5号　　1m当たり　　内訳書②

フェンス工

金網支柱設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						

A-　5号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	普通作業員	人	90.31			
R２	土木一般世話役	人	8.88			
R３						
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.31}{100} \times \text{----------} + \frac{8.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.31+8.88} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A-　6号　　1m当たり　　内訳書②

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)

Co建込用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			C-　2号単価表②
計						

A-　7号　　1m当たり　　内訳書②

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)

プレキャストCoブロック建込用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCｏﾌﾞﾛｯｸ建込用)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			C-　3号単価表②
計						

A-　8号　　1本当たり　　内訳書②

車止め工

車止めポスト設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
車止めポスト設置		本	1			施工P-01
計						

A-　8号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

車止めポスト設置

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			14.96			
R１	普通作業員	人	14.25			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z			85.04			
Z１	車止めﾎﾟｽﾄﾋﾟﾗｰ型 取外し式／径114.3mm高さ850mm ｽﾁｰﾙ	本	85.04			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{14.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.96}{14.25} + \left(\frac{85.04}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{85.04}{85.04} + \frac{100-14.96-85.04}{100} \right\} =$$

A-　9号　　1孔当たり　　内訳書②

コンクリート削孔工

ハンマドリル

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1			施工P-01
	削孔深さ:30㎜以上200㎜未満					
計						

A-　9号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）／30㎜以上200㎜未満

削孔深さ:30㎜以上200㎜未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.15			
K１	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／2KVA	日	1.03			
K２	電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ／穴あけ能力φ38～40mm	供/日	0.72			
K３						
K４						
K５						
労務R			95.53			
R１	特殊作業員	人	45.54			
R２	普通作業員	人	18.55			
R３	土木一般世話役	人	13.59			
R４						
R５						
材料Z			2.32			
Z１	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.89			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.03}{100} \times \text{----------} + \frac{0.72}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.15}{1.03+0.72} \right.$$

$$+ \left(\frac{45.54}{100} \times \text{----------} + \frac{18.55}{100} \times \text{----------} + \frac{13.59}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.53}{45.54+18.55+13.59}$$

$$+ \left(\frac{1.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.32}{1.89}$$

$$\left. + \frac{100-2.15-95.53-2.32}{100} \right\} =$$

A- 10号　　1孔当たり　　内訳書②

コンクリート削孔工

コアボーリングマシン

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満	孔	1			施工P-01
	削孔径:60mm以上64mm未満 削孔深さ:200mm以上400mm未満					
計						

A- 10号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）／60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満

削孔径:60mm以上64mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			3.36			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ／簡易仕様型 最大穿孔径φ25cm	供/日	1.78			
K2	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／3KVA	日	1.02			
K3						
K4						
K5						
労務R			71.80			
R1	特殊作業員	人	42.53			
R2	普通作業員	人	11.51			
R3	土木一般世話役	人	5.81			
R4						
R5						
材料Z			24.84			
Z1	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ／64.7mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	21.39			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.88			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.78}{100} \times \text{----------} + \frac{1.02}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{3.36}{1.78+1.02} \right.$$

$$+ \left(\frac{42.53}{100} \times \text{----------} + \frac{11.51}{100} \times \text{----------} + \frac{5.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.80}{42.53+11.51+5.81}$$

$$+ \left(\frac{21.39}{100} \times \text{----------} + \frac{2.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{24.84}{21.39+2.88}$$

$$\left. + \frac{100-3.36-71.80-24.84}{100} \right\} =$$

A- 11号　　1㎡当たり　　内訳書②

ブロック積工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建築用空洞ﾌﾞﾛｯｸ	C種　390*190*120	個	13			
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	t	0.016			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)	洗い 荒目	m3	0.03			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	0.003			
建築ブロック工		人				
普通作業員		人				
計						

A- 12号　　時間当たり　　内訳書②

調査・立会工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						

A- 13号　　1ｔ当たり　　内訳書②

鉄筋工　SD295 D10

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			C- 4号単価表②
計						

A- 14号　　１ｔ当たり　　内訳書②

鉄筋工　SD345 D13

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			C- 5号単価表②
計						

A- 15号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準横型　H=80cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.59			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 15号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 15号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 15号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 16号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準横型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.71			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 16号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 16号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 16号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 17号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準横型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.83			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.08			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.08			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 17号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 17号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 17号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 18号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準縦型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.86			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 18号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 18号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 18号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 19号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準縦型　H=140cm～

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.05			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.99			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D- 1号単価表②
計						

A- 19号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 19号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 19号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 20号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準縦型　H=160cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.19			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.12			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.07			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.07			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 20号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 20号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 20号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 21号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1横型　H=80cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.58			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 21号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 21号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 21号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 22号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1横型　H=100cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.72			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 22号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 22号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 22号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 23号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1横型　H=120cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.85			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D- 2号単価表②
計						

A- 23号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 23号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 23号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 24号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1縦型　H=80cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.8			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.76			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 24号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 24号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 24号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 25号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1縦型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.94			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.89			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 25号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \left. + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 25号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 25号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 26号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1縦型　H=120cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.08			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.03			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 26号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 26号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 26号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 27号　　1m当たり　　内訳書②

露出配管工

VPφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水管設置	足場の有無:	m	1			施工P-01
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管	VP-100	m	1			
計						

A- 27号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

排水管設置

足場の有無:

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員	人	47.34			
R 2	普通作業員	人	30.05			
R 3	土木一般世話役	人	22.12			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.34}{100} \times \text{----------} + \frac{30.05}{100} \times \text{----------} + \frac{22.12}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.34+30.05+22.12} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 28号　　1箇所当たり　　内訳書②

汚水ます防護蓋設置工

φ200、T-14

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費	加算額(ます工)	箇所	1			D- 3号単価表②
汚水ます蓋(宅内)φ200	市章、鋳鉄製防護蓋、T-14	個	1			
計						

A- 29号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

実線 15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	1			C- 6号単価表②
計						

A- 30号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

ゼブラ 45cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない、供用区間	m	1			C- 7号単価表②
計						

A- 31号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

破線 45cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	破線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	1			C- 8号単価表②
計						

A- 32号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

矢印・記号・文字　15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	1			C- 9号単価表②
計						

A-　33号　　1人当たり　　内訳書②

交通誘導警備員

安全費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人				
計						

A- 34号　　1検体当たり　　内訳書②

残土事前分析費

技術管理費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土壌調査(一式)	土壌調査(1)17品目+溶出液作成料	式	1			
土壌調査(一式)	土壌調査(2)全項目(溶出液作成料を含む)	式	1			
計						

A-　35号　　1検体当たり　　内訳書②

六価クロム溶出試験費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
環境庁公示第46号溶出試験	六価ｸﾛﾑ溶出試験	検体	1			
計						

A- 36号　　100m当たり　　内訳書②

塩ビ管撤去工（手間）

φ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 100㎜	m	100			D- 4号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 37号　　100m当たり　　内訳書②

塩ビ管撤去工（手間）

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 150㎜	m	100			D- 5号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 38号　　100m当たり　　内訳書②

塩ビ管撤去工（手間）

φ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 200㎜	m	100			D- 6号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 39号　　1ｔ当たり　　内訳書②

塩ビ管処分費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
塩ビ管処分費		t	1			
産業廃棄物税		t	1			
計						

A- 40号　　1ｔ当たり　　内訳書②

塩ビ管処分運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):7.0km以下	t	1			施工P-01
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1			施工P-02
計						

A- 40号内訳書②(施工P-01)　　積算単位: t　　標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):7.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.79			
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.79			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.40			
R1	運転手(特殊)	人	42.15			
R2	特殊作業員	人	41.25			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.81			
Z1	軽油／1,2号	L	2.81			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{13.79}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{13.79}{13.79} \right. \\
& + \left(\frac{42.15}{100} \times \text{----------} + \frac{41.25}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.40}{42.15+41.25} \\
& + \left(\frac{2.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.81}{2.81} \\
& \left. + \frac{100-13.79-83.40-2.81}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 40号内訳書②(施工P-02)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.73			
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.73			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.47			
R1	運転手(特殊)	人	41.98			
R2	特殊作業員	人	41.08			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.80			
Z1	軽油／1,2号	L	2.80			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.73}{100} \times \frac{13.73}{13.73} \right) + \left(\frac{41.98}{100} \times \frac{83.47}{41.98+41.08} + \frac{41.08}{100} \times \frac{83.47}{41.98+41.08} \right) + \left(\frac{2.80}{100} \times \frac{2.80}{2.80} \right) + \frac{100-13.73-83.47-2.80}{100} \right\} =$$

A- 41号　　10m当たり　　内訳書②

鉄筋コンクリート管撤去工（φ100）

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径 100㎜	m	10			D- 7号単価表②
鉄筋コンクリート管処分運搬工		m3	0.09			D- 8号単価表②
鉄筋コンクリート管処分費		m3	0.09			D- 9号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 42号　　10m当たり　　内訳書②

鉄筋コンクリート管撤去工（φ150）

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径 150mm	m	10			D- 10号単価表②
鉄筋コンクリート管処分運搬工		m3	0.14			D- 8号単価表②
鉄筋コンクリート管処分費		m3	0.14			D- 9号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 43号　　10m当たり　　内訳書②

鉄筋コンクリート管撤去工（φ200）

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径 200mm	m	10			D- 11号単価表②
鉄筋コンクリート管処分運搬工		m3	0.19			D- 8号単価表②
鉄筋コンクリート管処分費		m3	0.19			D- 9号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 44号　　100m当たり　　内訳書②

陶管撤去工（手間）

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
陶管撤去工	呼び径 150㎜	m	100			D- 12号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 45号　　1ｔ当たり　　内訳書②

陶管処分費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
陶管処分費		t	1			
産業廃棄物税		t	1			
計						

A- 46号　　1ｔ当たり　　内訳書②

陶管処分運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):7.0km以下	t	1			施工P-01
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1			施工P-02
計						

A- 46号内訳書②(施工P-01)　　積算単位: t　　標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):7.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.79			
K 1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.79			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			83.40			
R 1	運転手(特殊)	人	42.15			
R 2	特殊作業員	人	41.25			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			2.81			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.81			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.79}{100} \times \frac{13.79}{13.79} \right) + \left(\frac{42.15}{100} \times \frac{83.40}{42.15+41.25} + \frac{41.25}{100} \times \frac{83.40}{42.15+41.25} \right) + \left(\frac{2.81}{100} \times \frac{2.81}{2.81} \right) + \frac{100-13.79-83.40-2.81}{100} \right\} =$$

A- 46号内訳書②(施工P-02)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.73			
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.73			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.47			
R1	運転手(特殊)	人	41.98			
R2	特殊作業員	人	41.08			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.80			
Z1	軽油／1,2号	L	2.80			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.73}{100} \times \frac{13.73}{13.73} \right) + \left(\frac{41.98}{100} \times \frac{83.47}{41.98+41.08} + \frac{41.08}{100} \times \frac{83.47}{41.98+41.08} \right) + \left(\frac{2.80}{100} \times \frac{2.80}{2.80} \right) + \frac{100-13.73-83.47-2.80}{100} \right\} =$$

A- 47号　　1箇所当たり　　内訳書②

コンクリートます撤去工

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋)	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.1			
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	無筋構造物 制約無	m3	0.08			C- 10号単価表②
計						

A- 47号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

C-　1号　　100m当たり　　単価表②

フェンス工

立入り防止柵設置工（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	50			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	100			施工P-02
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						
１ｍ当たり						

C-　1号単価表②(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			80.48			
R１	普通作業員	人	72.26			
R２	土木一般世話役	人	8.22			
R３						
R４						
R５						
材料Z			19.52			
Z１	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／20×20×45(cm)	個	19.52			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.26}{100} \times \text{----------} + \frac{8.22}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.48}{72.26+8.22} + \left(\frac{19.52}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.52}{19.52} + \frac{100-80.48-19.52}{100} \right\} =$$

C-　1号単価表②(施工P-02)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	普通作業員	人	90.31			
R２	土木一般世話役	人	8.88			
R３						
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.31}{100} \times \text{----------} + \frac{8.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.31+8.88} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C-　2号　　1m当たり　　単価表②

横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C-　3号　　1m当たり　　単価表②

横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C-　4号　　1ｔ当たり　　単価表②

鉄筋工

一般構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C-　5号　　1ｔ当たり　　単価表②

鉄筋工

一般構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345)	D13	t	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C-　6号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 実線 15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　7号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない、供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　8号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

破線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 破線 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　9号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

矢印・記号・文字15㎝換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動)矢印記号文字15㎝換算 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 10号　　1m3当たり　　単価表②

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

D-　1号　　1箇所当たり　　単価表②

ます設置工(塩化ビニル製)

ます(径200) 施工規模5箇所未満

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径200)	箇所	1			
計						

D-　2号　　1箇所当たり　　単価表②

ます設置工(塩化ビニル製)

ます(径150) 施工規模5箇所未満

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径150)	箇所	1			
計						

D-　3号　　1箇所当たり　　単価表②

鋳鉄製防護蓋設置費

加算額(ます工)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			
計						

D-　4号　　10m当たり　　単価表②

硬質塩化ビニル管撤去工

呼び径 100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　5号　　10m当たり　　単価表②

硬質塩化ビニル管撤去工

呼び径 150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　6号　　10m当たり　　単価表②

硬質塩化ビニル管撤去工

呼び径 200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　7号　　10m当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管撤去工

呼び径 100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　8号　　1m3当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管処分運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、１５.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
計						

D-　8号単価表②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、１５.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械K			20.25			
K１	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			71.03			
R１	運転手(一般)	人	71.03			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z			8.72			
Z１	軽油／1,2号	L	8.72			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{\quad}{20.25} \right) \times \frac{20.25}{20.25} + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{\quad}{71.03} \right) \times \frac{71.03}{71.03} + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{\quad}{8.72} \right) \times \frac{8.72}{8.72} + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

D-　9号　　1m3当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管処分費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (有筋)	(株)藤田産業 3038-1	m3	1			
計						

D- 10号　　10m当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管撤去工

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 11号　　10m当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管撤去工

呼び径 200mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 12号　　10m当たり　　単価表②

陶管撤去工

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

F-　1号　　日当たり　　運転費②

バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）

山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L				
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊1.7t	日				
計						

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費								
	夜間単価							
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックあり	箇所	1			A-　1号内訳書③
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックなし	箇所	1			A-　2号内訳書③
		マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t＝180㎜以上	箇所	1			A-　3号内訳書③
		マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t＝130㎜以上	箇所	1			A-　4号内訳書③
		マンホールブロック撤去工 夜間		個	1			A-　5号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁　600*900*300	個	1			A-　6号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁　600*900*450	個	1			A-　7号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁　600*900*600	個	1			A-　8号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁　900*300	個	1			A-　9号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁　900*600	個	1			A-　10号内訳書③
		インバート補修工 夜間	1号マンホール	箇所	1			A-　11号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ150	m	1			A- 12号内訳書③
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ200	m	1			A- 13号内訳書③
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ250	m	1			A- 14号内訳書③
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ300	m	1			A- 15号内訳書③
		取付管布設工（本管VU） 夜間	VUφ100	箇所	1			A- 16号内訳書③
		取付管布設工（本管VU） 夜間	VUφ150	箇所	1			A- 17号内訳書③
		取付管布設工（本管VU） 夜間	VUφ200	箇所	1			A- 18号内訳書③
		取付管布設工（本管HP） 夜間	VUφ150	箇所	1			A- 19号内訳書③
		取付管布設工（本管HP） 夜間	VUφ200	箇所	1			A- 20号内訳書③
		取付管布設工（人孔取り） 夜間	VUφ150	箇所	1			A- 21号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ100	m	1			A- 22号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ150	m	1			A- 23号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ200	m	1			A- 24号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		排水管布設工 夜間	VUφ250	m	1			A- 25号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ300	m	1			A- 26号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ400	m	1			A- 27号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VPφ300	m	1			A- 28号内訳書③
		U型側溝180 夜間	材工共	m	1			A- 29号内訳書③
		U型側溝300 夜間	材工共	m	1			A- 30号内訳書③
		U型側溝360 夜間	材工共	m	1			A- 31号内訳書③
		U型側溝450 夜間	材工共	m	1			A- 32号内訳書③
		U型側溝300（L=600mm）夜間	据付（手間のみ）	個	1			A- 33号内訳書③
		U型側溝再利用300（L=600mm） 夜間	再利用撤去・据付	個	1			A- 34号内訳書③
		L型側溝250B（L=600mm）夜間	据付（材工共）	個	1			A- 35号内訳書③
		L型側溝再利用250B（L=600mm） 夜間	再利用撤去・据付	個	1			A- 36号内訳書③
		マンホール接続工 夜間	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1			A- 37号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート　深さ2m以下	箇所	1			A-　38号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート　深さ2m超	箇所	1			A-　39号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式　深さ2m以下	箇所	1			A-　40号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式　深さ2m超	箇所	1			A-　41号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール蓋設置 夜間	手間のみ	箇所	1			A-　42号内訳書③
		止水工(管口部・マンホール部) 夜間	1/2Vカット工	m	1			A-　43号内訳書③
		開削水替工 夜間	ポンプ運転	日				A-　44号内訳書③
		開削水替工 夜間	据付・撤去	現場	1			A-　45号内訳書③
		水替工（止水プラグ）　夜間	潜水ポンプ運転	日				A-　46号内訳書③
		水替工(止水プラグ) 夜間	据付・撤去	回	1			A-　47号内訳書③
		土のう積工 夜間	仕拵・積立	袋	1			A-　48号内訳書③
		土のう積工 夜間	撤去	袋	1			A-　49号内訳書③
		人力掘削(床掘) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A-　50号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		人力掘削(床掘) 夜間		m3	1			A- 51号内訳書③
		下水掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 52号内訳書③
		下水掘削BH0.1m3 夜間		m3	1			A- 53号内訳書③
		機械掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 54号内訳書③
		機械掘削BH0.1m3 夜間		m3	1			A- 55号内訳書③
		無筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 56号内訳書③
		有筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 57号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=3cm) 夜間	人力、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 58号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	人力、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 59号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=3cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 60号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 61号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 62号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 63号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 64号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 65号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 66号内訳書③
		コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm） 夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1			A- 67号内訳書③
		コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm） 夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1			A- 68号内訳書③
		砂基礎工 夜間	人力、再生砂	m3	1			A- 69号内訳書③
		砕石基礎工 夜間	人力、RC-40	m3	1			A- 70号内訳書③
		埋戻工 夜間	人力、真砂	m3	1			A- 71号内訳書③
		埋戻工 夜間	人力、RC-40	m3	1			A- 72号内訳書③
		埋戻工 夜間	人力、発生土	m3	1			A- 73号内訳書③
		埋戻工 夜間	BH0.1m3、RC-40	m3	1			A- 74号内訳書③
		埋戻工 夜間	BH0.1m3、発生土	m3	1			A- 75号内訳書③
		型枠工 夜間	均し基礎コンクリート型枠	㎡	1			A- 76号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		型枠工 夜間	小型構造物	㎡	1			A- 77号内訳書③
		永久型枠 夜間	500用	㎡	1			A- 78号内訳書③
		永久型枠 夜間	1000用	㎡	1			A- 79号内訳書③
		コンクリート打設工 夜間	無筋・鉄筋コンクリート、無筋コンクリート	m3	1			A- 80号内訳書③
		コンクリート打設工 夜間	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	m3	1			A- 81号内訳書③
		コンクリート手練り工及び打設工 夜間	超速硬セメント	m3	1			A- 82号内訳書③
		土留工　アルミ矢板1.8m 夜間	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 83号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.0m 夜間	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 84号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.3m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 85号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.5m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 86号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.8m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 87号内訳書③
		土留工　アルミ矢板3.0m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 88号内訳書③
		土留工　アルミ矢板3.3m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 89号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		土留工　アルミ矢板3.5m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 90号内訳書③
		土留工　アルミ矢板3.8m 夜間	建込・引抜、支保3段	m	1			A- 91号内訳書③
		舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1			A- 92号内訳書③
		舗装版切断工 夜間	t=15cm超30cm以下	m	1			A- 93号内訳書③
		舗装版切断工 夜間	t=30cm超40cm以下	m	1			A- 94号内訳書③
		コンクリート舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1			A- 95号内訳書③
		不陸整正 夜間	歩道、補足材なし	㎡	1			A- 96号内訳書③
		不陸整正 夜間	歩道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 97号内訳書③
		不陸整正 夜間	車道、補足材なし	㎡	1			A- 98号内訳書③
		不陸整正 夜間	車道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 99号内訳書③
		表層工(車道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As	㎡	1			A- 100号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As	㎡	1			A- 101号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 102号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 103号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 104号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 105号内訳書③
		路盤工(t=10cm) 夜間	人力、再生AS安定処理 、プライムコート	㎡	1			A- 106号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 107号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 108号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 109号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 110号内訳書③
		路盤工(t=10cm) 夜間	機械、再生AS安定処理 、プライムコート	㎡	1			A- 111号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、排水性As、タッ クコート(ゴム入り)、	㎡	1			A- 112号内訳書③
		表層工(歩道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度アス コン	㎡	1			A- 113号内訳書③
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 114号内訳書③
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、透水性As	㎡	1			A- 115号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 116号内訳書③
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、透水性As	㎡	1			A- 117号内訳書③
		薄層カラー舗装工（車道） 夜間	RPN-301	㎡	1			A- 118号内訳書③
		薄層カラー舗装工（歩道） 夜間	RPN-501	㎡	1			A- 119号内訳書③
		フェンス工 夜間	立入り防止柵設置工(手間のみ)	m	1			A- 120号内訳書③
		フェンス工 夜間	基礎設置工(手間のみ)	個	1			A- 121号内訳書③
		フェンス工 夜間	金網支柱設置工(手間のみ)	m	1			A- 122号内訳書③
		防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間	Co建込用	m	1			A- 123号内訳書③
		防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間	プレキャストCoブロック建込用	m	1			A- 124号内訳書③
		車止め工 夜間	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1			A- 125号内訳書③
		コンクリート削孔工 夜間	ハンマドリル	孔	1			A- 126号内訳書③
		コンクリート削孔工 夜間	コアボーリングマシン	孔	1			A- 127号内訳書③
		ブロック積工 夜間		㎡	1			A- 128号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		調査・立会工 夜間		時間				A- 129号内訳書③
		鉄筋工　SD295 D10 夜間		t	1			A- 130号内訳書③
		鉄筋工　SD345 D13 夜間		t	1			A- 131号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準横型　H=80cm～	箇所	1			A- 132号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準横型　H=100cm～	箇所	1			A- 133号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準横型　H=120cm～	箇所	1			A- 134号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型　H=120cm～	箇所	1			A- 135号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型　H=140cm～	箇所	1			A- 136号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型　H=160cm～	箇所	1			A- 137号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1横型　H=80cm～	箇所	1			A- 138号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1横型　H=100cm～	箇所	1			A- 139号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1横型　H=120cm～	箇所	1			A- 140号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型　H=80cm～	箇所	1			A- 141号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型　H=100cm～	箇所	1			A- 142号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型　H=120cm～	箇所	1			A- 143号内訳書③
		露出配管工 夜間	VPφ100	m	1			A- 144号内訳書③
		汚水ます防護蓋設置工 夜間	φ200、T-14	箇所	1			A- 145号内訳書③
		区画線工 夜間	実線　15cm	m	1			A- 146号内訳書③
		区画線工 夜間	ゼブラ　45cm	m	1			A- 147号内訳書③
		区画線工 夜間	破線　45cm	m	1			A- 148号内訳書③
		区画線工 夜間	矢印・記号・文字　15cm	m	1			A- 149号内訳書③
		交通誘導警備員 夜間	安全費	人	1			A- 150号内訳書③
		塩ビ管撤去工（手間） 夜間	φ100	m	1			A- 151号内訳書③
		塩ビ管撤去工（手間） 夜間	φ150	m	1			A- 152号内訳書③
		塩ビ管撤去工（手間） 夜間	φ200	m	1			A- 153号内訳書③
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ100） 夜間	運搬・処分含む	m	1			A- 154号内訳書③

本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

工事区分	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ150） 夜間	運搬・処分含む	m	1			A- 155号内訳書③
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ200） 夜間	運搬・処分含む	m	1			A- 156号内訳書③
		陶管撤去工（手間） 夜間	φ150	m	1			A- 157号内訳書③
		コンクリートます撤去工 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1			A- 158号内訳書③

A-　1号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間

調整コンクリートブロックあり

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 夜間		組	1			D-　1号単価表③
マンホール蓋撤去工 夜間	蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック	箇所	1			C-　1号単価表③
計						

A-　2号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間

調整コンクリートブロックなし

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
蓋(受枠とも)据付工 夜間		組	1			D-　2号単価表③
マンホール蓋撤去工 夜間	蓋受枠まで	箇所	1			C-　2号単価表③
計						

A-　3号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール周り円形補修工 夜間

既設マンホール蓋使用　ｔ＝180㎜以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
準備工 夜間		式	1			B-　1号明細書③
切断工 夜間		式	1			B-　2号明細書③
撤去工 夜間		式	1			B-　3号明細書③
鉄蓋設置工 夜間		式	1			B-　4号明細書③
復旧工 夜間		式	1			B-　5号明細書③
計						

A-　4号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール周り円形補修工 夜間

既設マンホール蓋使用　ｔ＝130㎜以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
準備工 夜間		式	1			B-　1号明細書③
切断工 夜間		式	1			B-　2号明細書③
撤去工 夜間		式	1			B-　3号明細書③
鉄蓋設置工 夜間		式	1			B-　6号明細書③
復旧工 夜間		式	1			B-　5号明細書③
計						

A-　5号　　1個当たり　　内訳書③

マンホールブロック撤去工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック撤去工	斜壁、直壁等又はスラブの作業	個	1			
計						

A-　6号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、片面斜壁　600*900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
斜壁ブロック【１号】	30cm	個	1			
計						

A-　7号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、片面斜壁　600*900*450

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	45cm	個	1			
計						

A-　8号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、片面斜壁　600*900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A-　9号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、直壁　900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	30cm	個	1			
計						

A- 10号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、直壁 900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表③
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A- 11号　　1箇所当たり　　内訳書③

インバート補修工 夜間

1号マンホール

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 夜間	無筋構造物	m3	0.09			C- 3号単価表③
モルタル上塗工（マンホール用）夜間		㎡	0.84			E- 1号単価表③
計						

A- 12号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径150㎜ 施工規模	m	1			D- 4号単価表③
計						

A- 13号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径200㎜ 施工規模	m	1			D- 5号単価表③
計						

A- 14号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ250

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径250㎜ 施工規模	m	1			D- 6号単価表③
計						

A- 15号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径300㎜ 施工規模	m	1			D- 7号単価表③
計						

A- 16号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管VU） 夜間

VUφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径100 施工規模、管長	箇所	1			D- 8号単価表③
計						

A- 17号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管VU） 夜間

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径150 施工規模、管長	箇所	1			D- 9号単価表③
計						

A- 18号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管VU） 夜間

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径200 施工規模、管長	箇所	1			D- 10号単価表③
計						

A- 19号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管HP） 夜間

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径150 施工規模、管長	箇所	1			D- 11号単価表③
計						

A- 20号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管HP） 夜間

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径200 施工規模、管長	箇所	1			D- 12号単価表③
計						

A- 21号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（人孔取り） 夜間

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径150 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 13号単価表③
計						

A- 22号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 22号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			51.18			
R 1	普通作業員／夜間	人	36.39			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	14.79			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			48.82			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-100	m	48.82			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{36.39}{100} \times \text{----------} + \frac{14.79}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{51.18}{36.39+14.79} \right.$$

$$+ \left(\frac{48.82}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{48.82}{48.82}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-51.18-48.82}{100} \text{-----} \right\} =$$

A- 23号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 23号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			51.18			
R 1	普通作業員／夜間	人	36.39			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	14.79			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			48.82			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-150	m	48.82			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{36.39}{100} \times \text{----------} + \frac{14.79}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{51.18}{36.39+14.79} \text{----------} + \left(\frac{48.82}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{48.82}{48.82} \text{----------} + \text{------} \frac{100-51.18-48.82}{100} \text{------} \right\} =$$

A- 24号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 24号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員／夜間	人	11.53			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-200	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A- 25号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ250

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 25号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員／夜間	人	11.53			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-250	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A- 26号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 26号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員／夜間	人	11.53			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-300	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A- 27号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ400

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 27号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員／夜間	人	11.53			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-400	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A- 28号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VPφ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 28号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.42			
R 1	普通作業員／夜間	人	11.53			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	4.89			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.58			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管／VP-300	m	83.58			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{11.53}{100} \times \text{----------} + \frac{4.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.42}{11.53+4.89} + \left(\frac{83.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.58}{83.58} + \frac{100-16.42-83.58}{100} \right\} =$$

A- 29号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝180 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間	60kg/個以下 制約受,基礎砕石	m	1			C- 4号単価表③
計						

A- 30号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝300 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	1			C- 5号単価表③
計						

A- 31号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝360 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	1			C- 6号単価表③
計						

A- 32号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝450 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	1			C- 7号単価表③
計						

A- 33号　　1個当たり　　内訳書③

U型側溝300（L=600mm） 夜間

据付（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600mm） 夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約受,基礎砕石	m	0.6			C- 29号単価表③
計						

A- 34号　　1個当たり　　内訳書③

U型側溝再利用300（L=600mm） 夜間

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 再利用撤去・据付工（L=600mm）夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	0.6			C- 9号単価表③
計						

A- 35号　　1個当たり　　内訳書③

L型側溝250B（L=600mm）夜間
据付（材工共）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	作業区分:据付 基礎砕石の有無:無し	m	0.6			施工P-01
計						

A- 35号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）

作業区分:据付、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			7.61			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年／山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供/日	6.80			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			55.41			
Ｒ１	普通作業員／夜間	人	27.69			
Ｒ２	土木一般世話役／夜間	人	11.24			
Ｒ３	運転手(特殊)／夜間	人	7.13			
Ｒ４	特殊作業員／夜間	人	3.42			
Ｒ５						
材料Ｚ			36.98			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ形／300 50×15.5×60	個	34.52			
Ｚ２	軽油／1,2号	Ｌ	2.20			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$
\begin{aligned}
P' = {} & \times \left\{ \left(\frac{6.80}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.61}{6.80} \right. \\
& + \left(\frac{27.69}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{11.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{7.13}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.42}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{55.41}{27.69+11.24+7.13+3.42} \\
& + \left(\frac{34.52}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.20}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{36.98}{34.52+2.20} \\
& \left. + \frac{100-7.61-55.41-36.98}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 36号　　1個当たり　　内訳書③

L型側溝再利用250B（L=600mm） 夜間

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
L形側溝再利用撤去・据付 夜間	0.6m/個	個	1			C- 10号単価表③
計						

A- 37号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール接続工 夜間

インバート工・Con取壊し・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間	無筋構造物 制約無	m3	0.09			C- 11号単価表③
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	0.09			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋) 夜間	光ｱｽｺﾝ(株) 3017-1	m3	0.09			
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 夜間	無筋構造物	m3	0.09			C- 3号単価表③
モルタル上塗工 (マンホール用) 夜間		㎡	0.84			E- 1号単価表③
削孔費【1号,楕円】	(φ200)塩ﾋﾞ	箇所	1			
計						

A- 37号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 38号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

起点・ストレート　深さ2m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式) 夜間	径300㎜ 深2m以下 施工規模	箇所	1			D- 14号単価表③
計						

A- 39号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

起点・ストレート　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式) 夜間	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模	箇所	1			D- 15号単価表③
計						

A- 40号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

底部会合形式　深さ2m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (底部会合形式) 夜間	径300㎜ 深2m以下　施工規模	箇所	1			D- 16号単価表③
計						

A- 41号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

底部会合形式　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (底部会合形式) 夜間	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模	箇所	1			D- 17号単価表③
計						

A- 42号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール蓋設置 夜間
手間のみ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費 夜間	加算額(ます工)	箇所	1			D- 18号単価表③
計						

A- 43号　　1m当たり　　内訳書③

止水工(管口部・マンホール部) 夜間

1/2Vカット工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
Vカット工 夜間	管口部･マンホール側壁	m	1			D- 19号単価表③
計						

A- 44号　　日当たり　　内訳書③

開削水替工 夜間

ポンプ運転

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機） 夜間	口径50㎜、揚程5m×1台	日				D- 20号単価表③
計						

A- 45号　　1現場当たり　　内訳書③

開削水替工 夜間

据付・撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ据付・撤去工 夜間	口径50㎜、揚程5m×1～2台	現場	1			D- 21号単価表③
計						

A- 46号　　日当たり　　内訳書③

水替工（止水プラグ） 夜間

潜水ポンプ運転

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
潜水ポンプ運転工 夜間	口径100㎜、揚程15m	日				D- 55号単価表③
止水プラグ損料	φ200㎜ 円形管（ゴム交換不可）	供/日				
計						

A- 47号　　1回当たり　　内訳書③

水替工(止水プラグ) 夜間
据付・撤去

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
潜水ポンプ据付･撤去工 夜間		回	1			D- 23号単価表③
計						

A- 48号　　1袋当たり　　内訳書③

土のう積工 夜間

仕拵・積立

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土のう工 夜間	仕拵・積立	袋	1			C- 12号単価表③
計						

A- 49号　　1袋当たり　　内訳書③

土のう積工 夜間

撤去

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土のう工 夜間	撤去	袋	1			C- 13号単価表③
計						

A- 50号　　1m3当たり　　内訳書③

人力掘削(床掘) 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下	m3	1			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 50号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 50号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.25}{20.25} + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.03}{71.03} + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.72}{8.72} + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 51号　　1m3当たり　　内訳書③

人力掘削(床掘) 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
計						

A- 51号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 52号　　1m3当たり　　内訳書③

下水掘削BH0.1m3 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）夜間	山積0.13m3	m3	1			D- 24号単価表③
発生土処分工 （機械積込み） 夜間	2ｔ積(良好)､山積0.13m3積込	m3	1			D- 25号単価表③
計						

A- 53号　　1m3当たり　　内訳書③

下水掘削BH0.1m3 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）夜間	山積0.13m3	m3	1			D- 24号単価表③
計						

A- 54号　　1m3当たり　　内訳書③

機械掘削BH0.1m3 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外	m3	1			施工P-01
土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			施工P-02
	DID区間の有無:有り 運搬距離:11.0km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 54号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{20.13}{20.13} + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{71.97}{71.97} + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{7.90}{7.90} + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 54号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 55号　　1m3当たり　　内訳書③

機械掘削BH0.1m3 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外	m3	1			施工P-01
計						

A- 55号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 56号　　1m3当たり　　内訳書③

無筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間	無筋構造物 制約無	m3	1			C- 11号単価表③
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋) 夜間	光ｱｽｺﾝ(株) 3017-1	m3	1			
計						

A- 56号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 57号　　1m3当たり　　内訳書③

有筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間	鉄筋構造物 制約無	m3	1			C- 14号単価表③
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (有筋) 夜間	(株)丹羽由砕石 3056	m3	1			
計						

A- 57号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 58号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=3cm) 夜間

人力、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cm以下	㎡	1			施工P-01
	積込作業の有無:有り					
殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り	m3	0.03			施工P-02
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.03			
計						

A- 58号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:有り、舗装版厚:4cm以下、積込作業の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.56			
K 1	空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料／3.5～3.7m3/min	日	1.21			
K 2	さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ／20kg級	供/日	0.35			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			96.47			
R 1	特殊作業員／夜間	人	52.60			
R 2	普通作業員／夜間	人	43.87			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			1.97			
Z 1	軽油／1,2号	L	1.97			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.35}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.56}{1.21+0.35} + \left(\frac{52.60}{100} \times \frac{}{} + \frac{43.87}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{96.47}{52.60+43.87} + \left(\frac{1.97}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.97}{1.97} + \frac{100-1.56-96.47-1.97}{100} \right\} =$$

A- 58号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 59号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間

人力、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cmを超え10cm以下	㎡	1			施工P-01
	積込作業の有無:有り					
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.05			
計						

A- 59号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:有り、舗装版厚:4cmを超え10cm以下、積込作業の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.79			
K 1	空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料／3.5～3.7m3/min	日	1.39			
K 2	さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ／20kg級	供/日	0.40			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			95.96			
R 1	特殊作業員／夜間	人	51.86			
R 2	普通作業員／夜間	人	44.10			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			2.25			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.25			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.39}{100} \times \text{----------} + \frac{0.40}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.79}{1.39+0.40} + \left(\frac{51.86}{100} \times \text{----------} + \frac{44.10}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.96}{51.86+44.10} + \left(\frac{2.25}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.25}{2.25} + \frac{100-1.79-95.96-2.25}{100} \right\} =$$

A- 59号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 60号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=3cm) 夜間

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り	m3	0.03			施工P-02
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.03			
計						

A- 60号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 60号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 61号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.05			
計						

A- 61号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 61号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 62号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下	m3	0.05			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.05			
計						

A- 62号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.52			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.52			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			93.06			
R 1	普通作業員／夜間	人	54.11			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	23.57			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	15.38			
R 4						
R 5						
材料Z			2.42			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.42			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{4.52}{4.52} + \left(\frac{54.11}{100} \times \frac{}{} + \frac{23.57}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.38}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \left(\frac{2.42}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.42}{2.42} + \frac{100-4.52-93.06-2.42}{100} \right\} =$$

A- 62号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝）／ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.98			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	25.98			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			61.15			
R1	運転手(一般)／夜間	人	61.15			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			12.87			
Z1	軽油／1,2号	L	12.87			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.98}{100} \times \frac{25.98}{25.98} \right) + \left(\frac{61.15}{100} \times \frac{61.15}{61.15} \right) + \left(\frac{12.87}{100} \times \frac{12.87}{12.87} \right) + \frac{100-25.98-61.15-12.87}{100} \right\} =$$

A- 63号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間
BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.1			
計						

A- 63号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 63号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 64号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間
BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下	m3	0.1			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.1			
計						

A- 64号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.52			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.52			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			93.06			
R 1	普通作業員／夜間	人	54.11			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	23.57			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	15.38			
R 4						
R 5						
材料Z			2.42			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.42			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{4.52}{4.52} \right) + \left(\frac{54.11}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \frac{23.57}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \frac{15.38}{100} \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} \right) + \left(\frac{2.42}{100} \times \frac{2.42}{2.42} \right) + \frac{100-4.52-93.06-2.42}{100} \right\} =$$

A- 64号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.98			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	25.98			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			61.15			
R 1	運転手(一般)／夜間	人	61.15			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			12.87			
Z 1	軽油／1,2号	L	12.87			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.98}{100} \times \frac{25.98}{25.98} \right) + \left(\frac{61.15}{100} \times \frac{61.15}{61.15} \right) + \left(\frac{12.87}{100} \times \frac{12.87}{12.87} \right) + \frac{100-25.98-61.15-12.87}{100} \right\} =$$

A- 65号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間
BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.15			
計						

A- 65号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 65号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 66号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下	m3	0.15			施工P-02
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.15			
計						

A- 66号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.52			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.52			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			93.06			
R 1	普通作業員／夜間	人	54.11			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	23.57			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	15.38			
R 4						
R 5						
材料Z			2.42			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.42			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{4.52}{4.52} + \left(\frac{54.11}{100} \times \frac{}{} + \frac{23.57}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.38}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{93.06}{54.11+23.57+15.38} + \left(\frac{2.42}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.42}{2.42} + \frac{100-4.52-93.06-2.42}{100} \right\} =$$

A- 66号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.98			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	25.98			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			61.15			
R1	運転手(一般)／夜間	人	61.15			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			12.87			
Z1	軽油／1,2号	L	12.87			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.98}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{25.98}{25.98} + \left(\frac{61.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{61.15}{61.15} + \left(\frac{12.87}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{12.87}{12.87} + \frac{100-25.98-61.15-12.87}{100} \right\} =$$

A- 67号　　1㎡当たり　　内訳書③

コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm） 夜間

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 夜間	(株)丹羽由砕石 3056	m3	0.1			
計						

A- 67号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.97			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.90			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 67号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 68号　　1㎡当たり　　内訳書③

コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm） 夜間

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 夜間	(株)丹羽由砕石 3056	m3	0.15			
計						

A- 68号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.13			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.13			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.97			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.97			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.90			
Z1	軽油／1,2号	L	7.90			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.13}{100} \times \frac{20.13}{20.13} \right) + \left(\frac{71.97}{100} \times \frac{71.97}{71.97} \right) + \left(\frac{7.90}{100} \times \frac{7.90}{7.90} \right) + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

A- 68号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 69号　　1m3当たり　　内訳書③

砂基礎工 夜間

人力、再生砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置工（人力施工）夜間		m3	1			D- 26号単価表③
計						

A- 70号　　1m3当たり　　内訳書③

砕石基礎工 夜間

人力、RC-40

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎設置工（人力施工）夜間		m3	1			D- 27号単価表③
計						

A- 71号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

人力、真砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	1.26			
計						

A- 71号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 71号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.21			
R2	普通作業員／夜間	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) \times \frac{1.17}{1.17} + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{51.21}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{45.95}{51.21+45.95} \right) \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) \times \frac{1.67}{1.67} + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

A- 72号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

人力、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2			
計						

A- 72号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 72号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.21			
R2	普通作業員／夜間	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) \times \frac{1.17}{1.17} + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{51.21}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{45.95}{51.21+45.95} \right) \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) \times \frac{1.67}{1.67} + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

A- 73号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

人力、発生土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し	m3	1			施工P-01
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
計						

A- 73号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			100.00			
R１	普通作業員／夜間	人	100.00			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z						
Z１						
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 73号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.21			
R2	普通作業員／夜間	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) \times \frac{1.17}{1.17} + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{51.21}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{45.95}{51.21+45.95} \right) \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) \times \frac{1.67}{1.67} + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

A- 74号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

BH0.1m3、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（購入土）夜間	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 28号単価表③
計						

A- 75号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

BH0.1m3、発生土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（発生土）夜間	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 29号単価表③
計						

A- 76号　　1㎡当たり　　内訳書③

型枠工 夜間

均し基礎コンクリート型枠

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型枠	一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
計						

A- 76号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工／夜間	人	58.78			
R 2	普通作業員／夜間	人	19.90			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	6.07			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{58.78}{100} \times \text{----------} + \frac{19.90}{100} \times \text{----------} + \frac{6.07}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.78+19.90+6.07} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 77号　　1㎡当たり　　内訳書③

型枠工 夜間

小型構造物

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					
計						

A- 77号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工／夜間	人	44.28			
R 2	普通作業員／夜間	人	30.82			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	11.86			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{44.28}{100} \times \text{----------} + \frac{30.82}{100} \times \text{----------} + \frac{11.86}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.28+30.82+11.86} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 78号　　10㎡当たり　　内訳書③

永久型枠 夜間
500用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	500用	枚	16.9			
計						
1㎡当たり						

A- 78号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	特殊作業員／夜間	人	47.18			
R2	普通作業員／夜間	人	28.21			
R3	土木一般世話役／夜間	人	17.21			
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.18}{100} \times \text{----------} + \frac{28.21}{100} \times \text{----------} + \frac{17.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.18+28.21+17.21} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 79号　　10㎡当たり　　内訳書③

永久型枠 夜間

1000用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	1000用	枚	8.69			
計						
1㎡当たり						

A- 79号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員／夜間	人	47.18			
R 2	普通作業員／夜間	人	28.21			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	17.21			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.18}{100} \times \text{----------} + \frac{28.21}{100} \times \text{----------} + \frac{17.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.18+28.21+17.21} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 80号　　1m3当たり　　内訳書③

コンクリート打設工 夜間

無筋・鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	無筋・鉄筋コンクリート、人力打設18-8-40、一般養生、無し	m3	1			施工P-01
	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40					
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 80号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート／無筋・鉄筋コンクリート、人力打設18-8-40、一般養生、無し

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			28.68			
R１	普通作業員／夜間	人	12.85			
R２	特殊作業員／夜間	人	7.30			
R３	土木一般世話役／夜間	人	6.58			
R４						
R５						
材料Z			71.32			
Z１	生コンクリート　18N/mm2（夜間）／18-8-40	m3	71.32			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{12.85}{100} \times \text{----------} + \frac{7.30}{100} \times \text{----------} + \frac{6.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.68}{12.85+7.30+6.58} + \left(\frac{71.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.32}{71.32} + \frac{100-28.68-71.32}{100} \right\} =$$

A- 81号　　1m3当たり　　内訳書③

コンクリート打設工 夜間

小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-40（高炉）、一般養生、無し	m3	1			施工P-01
	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40					
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 81号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、18-8-40（高炉）、一般養生、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.15			
R1	普通作業員／夜間	人	22.25			
R2	土木一般世話役／夜間	人	9.19			
R3	特殊作業員／夜間	人	7.69			
R4						
R5						
材料Z			58.85			
Z1	生コンクリート　18N/mm2（夜間）／18-8-40	m3	58.85			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{22.25}{100} \times \text{----------} + \frac{9.19}{100} \times \text{----------} + \frac{7.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{41.15}{22.25+9.19+7.69} + \left(\frac{58.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.85}{58.85} + \frac{100-41.15-58.85}{100} \right\} =$$

A- 82号　　1m3当たり　　内訳書③

コンクリート手練り工及び打設工 夜間

超速硬セメント

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
モルタル練	ジェットセメント	m3	1			施工P-01
計						

A- 82号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練／ジェットセメント

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			82.04			
R１	普通作業員／夜間	人	54.42			
R２	土木一般世話役／夜間	人	27.46			
R３						
R４						
R５						
材料Z			17.96			
Z１	超高速ｾﾒﾝﾄ／40kg袋入り	kg	12.48			
Z２	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)／洗い 荒目	m3	5.48			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{54.42}{100} \times \text{----------} + \frac{27.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{82.04}{54.42+27.46} + \left(\frac{12.48}{100} \times \text{----------} + \frac{5.48}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{17.96}{12.48+5.48} + \frac{100-82.04-17.96}{100} \right\} =$$

A- 83号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板1.8m 夜間

建込・引抜、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 30号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 31号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 32号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 84号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.0m 夜間

建込・引抜、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 30号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 31号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 32号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 85号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.3m 夜間
建込・引抜、支保2段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 33号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 34号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 86号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.5m 夜間
建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 33号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 34号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 87号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.8m 夜間

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 36号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 37号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 88号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.0m 夜間

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 36号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 37号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 89号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.3m 夜間
建込・引抜、支保2段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下、山積0.13m3	m	1			D- 38号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 39号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 90号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.5m 夜間
建込・引抜、支保2段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 38号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 39号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 91号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.8m 夜間

建込・引抜、支保3段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.8m以下､山積0.13m3	m	1			D- 40号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.8m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 41号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	３段､掘削深3.8m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 42号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　3段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	3段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	3段	m	1			
計						

A- 92号　　1m当たり　　内訳書③

舗装版切断工 夜間

t=15cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						

A- 92号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			15.05			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			58.43			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.96			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.88			
R 3	普通作業員／夜間	人	8.92			
R 4						
R 5						
材料Z			26.52			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \text{----------} + \frac{10.88}{100} \times \text{----------} + \frac{8.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \text{----------} + \frac{2.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

A- 93号　　1m当たり　　内訳書③

舗装版切断工 夜間

t=15cm超30cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
計						

A- 93号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.13			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	供/日	8.25			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.25			
R 1	特殊作業員／夜間	人	15.11			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.25			
R 3	普通作業員／夜間	人	6.76			
R 4						
R 5						
材料Z			43.62			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	19.28			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	13.24			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	8.10			
Z 4	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{12.13}{8.25} \right.$$

$$+ \left(\frac{15.11}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{6.76}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76}$$

$$+ \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{13.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.10}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.04}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04}$$

$$\left. + \frac{100-12.13-44.25-43.62}{100} \right\} =$$

A- 94号　　1m当たり　　内訳書③

舗装版切断工 夜間

t=30cm超40cm以下

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下					
計						

A- 94号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.29			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	供/日	8.36			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.54			
R 1	特殊作業員／夜間	人	14.50			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	7.94			
R 3	普通作業員／夜間	人	6.50			
R 4						
R 5						
材料Z			45.17			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径38ｲﾝﾁ	枚	16.72			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	11.69			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	8.03			
Z 4	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	4.91			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.36}{100} \times \frac{12.29}{8.36} \right) + \left(\frac{14.50}{100} \times + \frac{7.94}{100} \times + \frac{6.50}{100} \times \right) \times \frac{42.54}{14.50+7.94+6.50} + \left(\frac{16.72}{100} \times + \frac{11.69}{100} \times + \frac{8.03}{100} \times + \frac{4.91}{100} \times \right) \times \frac{45.17}{16.72+11.69+8.03+4.91} + \frac{100-12.29-42.54-45.17}{100} \right\} =$$

A- 95号　　1m当たり　　内訳書③

コンクリート舗装版切断工 夜間

t=15cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	コンクリート舗装版、15cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						

A- 95号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／コンクリート舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			13.11			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	8.92			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.94			
R 1	特殊作業員／夜間	人	17.37			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	9.50			
R 3	普通作業員／夜間	人	7.79			
R 4						
R 5						
材料Z			35.95			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	32.35			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.45			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.92}{100} \times \frac{13.11}{8.92} \right) + \left(\frac{17.37}{100} \times \frac{50.94}{17.37+9.50+7.79} + \frac{9.50}{100} \times \frac{50.94}{17.37+9.50+7.79} + \frac{7.79}{100} \times \frac{50.94}{17.37+9.50+7.79} \right) + \left(\frac{32.35}{100} \times \frac{35.95}{32.35+2.45} + \frac{2.45}{100} \times \frac{35.95}{32.35+2.45} \right) + \frac{100-13.11-50.94-35.95}{100} \right\} =$$

A-　96号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

歩道、補足材なし

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	実数入力、1層施工	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工					
計						

A- 96号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.66			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／山積0.09m3(平積0.07m3)	供/日	2.78			
K2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	1.66			
K3						
K4						
K5						
労務R			69.96			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	25.16			
R2	特殊作業員／夜間	人	14.75			
R3	普通作業員／夜間	人	14.61			
R4	土木一般世話役／夜間	人	12.11			
R5						
材料Z			25.38			
Z1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	23.44			
Z2	軽油／1,2号	L	1.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{2.78}{100} \times \text{----------} + \frac{1.66}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.66}{2.78+1.66} \right. \\
& + \left(\frac{25.16}{100} \times \text{----------} + \frac{14.75}{100} \times \text{----------} + \frac{14.61}{100} \times \text{----------} + \frac{12.11}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{69.96}{25.16+14.75+14.61+12.11} \\
& + \left(\frac{23.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.38}{23.44+1.85} \\
& \left. + \frac{100-4.66-69.96-25.38}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 97号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

歩道、補足材t=2cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	実数入力、1層施工	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工					
計						

A- 97号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 20mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			4.66			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／山積0.09m3(平積0.07m3)	供/日	2.78			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	1.66			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			69.96			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	25.16			
R 2	特殊作業員／夜間	人	14.75			
R 3	普通作業員／夜間	人	14.61			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	12.11			
R 5						
材料Z			25.38			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	23.44			
Z 2	軽油／1,2号	L	1.85			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.78}{100} \times \text{----------} + \frac{1.66}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.66}{2.78+1.66} \right.$$

$$+ \left(\frac{25.16}{100} \times \text{----------} + \frac{14.75}{100} \times \text{----------} + \frac{14.61}{100} \times \text{----------} + \frac{12.11}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{69.96}{25.16+14.75+14.61+12.11}$$

$$+ \left(\frac{23.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.38}{23.44+1.85}$$

$$\left. + \frac{100-4.66-69.96-25.38}{100} \right\} =$$

A- 98号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

車道、補足材なし

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正	無し	㎡	1			施工P-01
	補足材料の有無:無し					
計						

A- 98号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／無し

補足材料の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			21.58			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	17.28			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	2.16			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	2.14			
K 4						
K 5						
労務R			71.86			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	35.31			
R 2	普通作業員／夜間	人	14.55			
R 3	特殊作業員／夜間	人	11.35			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	10.65			
R 5						
材料Z			6.56			
Z 1	軽油／1,2号	L	6.56			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{17.28}{100} \times \text{----------} + \frac{2.16}{100} \times \text{----------} + \frac{2.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \\
& + \left(\frac{35.31}{100} \times \text{----------} + \frac{14.55}{100} \times \text{----------} + \frac{11.35}{100} \times \text{----------} + \frac{10.65}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} \\
& + \left(\frac{6.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \\
& + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 99号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

車道、補足材t=2cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り、16mm以上22mm未満	㎡	1			施工P-01
	補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満					
計						

A- 99号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／有り、16mm以上22mm未満

補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.52			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	14.82			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	1.86			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	1.84			
K4						
K5						
労務R			61.63			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	30.28			
R2	普通作業員／夜間	人	12.48			
R3	特殊作業員／夜間	人	9.73			
R4	土木一般世話役／夜間	人	9.14			
R5						
材料Z			19.85			
Z1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	14.22			
Z2	軽油／1,2号	L	5.63			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{14.82}{100} \times \text{----------} + \frac{1.86}{100} \times \text{----------} + \frac{1.84}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.52}{14.82+1.86+1.84} \right.$$

$$+ \left(\frac{30.28}{100} \times \text{----------} + \frac{12.48}{100} \times \text{----------} + \frac{9.73}{100} \times \text{----------} + \frac{9.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{61.63}{30.28+12.48+9.73+9.14}$$

$$+ \left(\frac{14.22}{100} \times \text{----------} + \frac{5.63}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.85}{14.22+5.63}$$

$$\left. + \frac{100-18.52-61.63-19.85}{100} \right\} =$$

A- 100号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=3cm) 夜間

人力、再生密粒度As

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

A- 100号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.26			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.02			
R 1	特殊作業員／夜間	人	21.44			
R 2	普通作業員／夜間	人	15.40			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.69			
R 4						
R 5						
材料Z			55.55			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	55.32			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.26+0.15} \right.$$

$$+ \left(\frac{21.44}{100} \times \text{----------} + \frac{15.40}{100} \times \text{----------} + \frac{4.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.02}{21.44+15.40+4.69}$$

$$+ \left(\frac{55.32}{100} \times \text{----------} + \frac{0.18}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.55}{55.32+0.18+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.43-44.02-55.55}{100} \right\} =$$

A- 101号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生密粒度As

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

A- 101号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.26			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.02			
R 1	特殊作業員／夜間	人	21.44			
R 2	普通作業員／夜間	人	15.40			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.69			
R 4						
R 5						
材料Z			55.55			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	55.32			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.26+0.15} \right.$$

$$+ \left(\frac{21.44}{100} \times \text{----------} + \frac{15.40}{100} \times \text{----------} + \frac{4.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.02}{21.44+15.40+4.69}$$

$$+ \left(\frac{55.32}{100} \times \text{----------} + \frac{0.18}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.55}{55.32+0.18+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.43-44.02-55.55}{100} \right\} =$$

A- 102号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 102号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.34			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.57			
R 2	普通作業員／夜間	人	14.05			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.28			
R 4						
R 5						
材料Z			55.23			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	50.52			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.48			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.13}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right. \\
& + \left(\frac{19.57}{100} \times \frac{}{} + \frac{14.05}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.28}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{44.34}{19.57+14.05+4.28} \\
& + \left(\frac{50.52}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.48}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.03}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{55.23}{50.52+4.48+0.17+0.03} \\
& \left. + \frac{100-0.43-44.34-55.23}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 103号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 103号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.45			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.25			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			45.70			
R 1	特殊作業員／夜間	人	20.17			
R 2	普通作業員／夜間	人	14.48			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.41			
R 4						
R 5						
材料Z			53.85			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	52.05			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.57			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.25}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.14}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.45}{0.25+0.14} \right. \\
& + \left(\frac{20.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{14.48}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.41}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{45.70}{20.17+14.48+4.41} \\
& + \left(\frac{52.05}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.57}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.03}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{53.85}{52.05+1.57+0.17+0.03} \\
& \left. + \frac{100-0.45-45.70-53.85}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 104号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 104号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.49			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.27			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			49.04			
R 1	特殊作業員／夜間	人	21.64			
R 2	普通作業員／夜間	人	15.54			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.74			
R 4						
R 5						
材料Z			50.47			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	45.26			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.96			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.27}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.49}{0.27+0.15} \right.$$

$$+ \left(\frac{21.64}{100} \times \text{----------} + \frac{15.54}{100} \times \text{----------} + \frac{4.74}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{49.04}{21.64+15.54+4.74}$$

$$+ \left(\frac{45.26}{100} \times \text{----------} + \frac{4.96}{100} \times \text{----------} + \frac{0.18}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.47}{45.26+4.96+0.18+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.49-49.04-50.47}{100} \right\} =$$

A- 105号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 105号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.50			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.28			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.75			
R 1	特殊作業員／夜間	人	22.42			
R 2	普通作業員／夜間	人	16.06			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.90			
R 4						
R 5						
材料Z			48.75			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	46.73			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.75			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.19			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \left\{ \left(\frac{0.28}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.50}{0.28+0.15} \right. \\
+ \left(\frac{22.42}{100} \times \frac{}{} + \frac{16.06}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.90}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{50.75}{22.42+16.06+4.90} \\
+ \left(\frac{46.73}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.75}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{48.75}{46.73+1.75+0.19+0.04} \\
\left. + \frac{100-0.50-50.75-48.75}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 106号　　1㎡当たり　　内訳書③

路盤工(t=10cm) 夜間

人力、再生AS安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	再生安定処理材(25)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下	㎡	1			施工P-01
	材料:再生AS安定処理材(25) 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 106号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／再生安定処理材(25)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下　　入力数量: 100mm

材料:再生AS安定処理材(25)、平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.44			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			45.14			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.92			
R 2	普通作業員／夜間	人	14.30			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.36			
R 4						
R 5						
材料Z			54.42			
Z 1	再生AS安定処理／(25)	t	49.63			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.56			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.44}{0.24+0.14} \right. \\
& + \left(\frac{19.92}{100} \times \text{----------} + \frac{14.30}{100} \times \text{----------} + \frac{4.36}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{45.14}{19.92+14.30+4.36} \\
& + \left(\frac{49.63}{100} \times \text{----------} + \frac{4.56}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{54.42}{49.63+4.56+0.17+0.03} \\
& \left. + \frac{100-0.44-45.14-54.42}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 107号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 107号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.38			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.88			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務R			10.17			
R 1	普通作業員／夜間	人	3.66			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.06			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.03			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.73			
R 5						
材料Z			88.45			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	80.70			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	7.17			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{0.88}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.38}{0.88+0.14+0.13} \\
& + \left(\frac{3.66}{100} \times \text{----------} + \frac{2.06}{100} \times \text{----------} + \frac{2.03}{100} \times \text{----------} + \frac{0.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{10.17}{3.66+2.06+2.03+0.73} \\
& + \left(\frac{80.70}{100} \times \text{----------} + \frac{7.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{88.45}{80.70+7.17+0.49} \\
& + \frac{100-1.38-10.17-88.45}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 108号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 108号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.44			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.92			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.14			
K 4						
K 5						
労務R			10.68			
R 1	普通作業員／夜間	人	3.84			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.16			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.13			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.77			
R 5						
材料Z			87.88			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	84.70			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	2.57			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.51			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.92}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.44}{0.92+0.14+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.84}{100} \times \text{----------} + \frac{2.16}{100} \times \text{----------} + \frac{2.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.77}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{10.68}{3.84+2.16+2.13+0.77}$$

$$+ \left(\frac{84.70}{100} \times \text{----------} + \frac{2.57}{100} \times \text{----------} + \frac{0.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.88}{84.70+2.57+0.51}$$

$$\left. + \frac{100-1.44-10.68-87.88}{100} \right\} =$$

A- 109号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 109号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.63			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.04			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.16			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.16			
K 4						
K 5						
労務R			12.02			
R 1	普通作業員／夜間	人	4.32			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.43			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.40			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.87			
R 5						
材料Z			86.35			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	77.19			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.47			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.58			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.04}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.63}{1.04+0.16+0.16} \\
& + \left(\frac{4.32}{100} \times \text{----------} + \frac{2.43}{100} \times \text{----------} + \frac{2.40}{100} \times \text{----------} + \frac{0.87}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.02}{4.32+2.43+2.40+0.87} \\
& + \left(\frac{77.19}{100} \times \text{----------} + \frac{8.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{86.35}{77.19+8.47+0.58} \\
& + \frac{100-1.63-12.02-86.35}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 110号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 110号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.73			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.10			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.17			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.17			
K 4						
K 5						
労務R			12.73			
R 1	普通作業員／夜間	人	4.58			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.57			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.54			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.92			
R 5						
材料Z			85.54			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	81.75			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	3.06			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.61			
Z 4						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.10}{100} \times \frac{1.73}{1.10+0.17+0.17} + \frac{0.17}{100} \times \frac{1.73}{1.10+0.17+0.17} + \frac{0.17}{100} \times \frac{1.73}{1.10+0.17+0.17} \right) \times \frac{1.73}{1.10+0.17+0.17} + \left(\frac{4.58}{100} \times \frac{12.73}{4.58+2.57+2.54+0.92} + \frac{2.57}{100} \times \frac{12.73}{4.58+2.57+2.54+0.92} + \frac{2.54}{100} \times \frac{12.73}{4.58+2.57+2.54+0.92} + \frac{0.92}{100} \times \frac{12.73}{4.58+2.57+2.54+0.92} \right) \times \frac{12.73}{4.58+2.57+2.54+0.92} + \left(\frac{81.75}{100} \times \frac{85.54}{81.75+3.06+0.61} + \frac{3.06}{100} \times \frac{85.54}{81.75+3.06+0.61} + \frac{0.61}{100} \times \frac{85.54}{81.75+3.06+0.61} \right) \times \frac{85.54}{81.75+3.06+0.61} + \frac{100-1.73-12.73-85.54}{100} \right\} =$$

A- 111号　　1㎡当たり　　内訳書③

路盤工(t=10cm) 夜間

機械、再生AS安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	再生安定処理材(25)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-	㎡	1			施工P-01
	材料:再生AS安定処理材(25) 平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 111号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／再生安定処理材(25)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-　　入力数量: 100mm

材料:再生AS安定処理材(25)、平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.95			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.61			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.09			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.09			
K 4						
K 5						
労務R			7.07			
R 1	普通作業員／夜間	人	2.54			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	1.43			
R 3	特殊作業員／夜間	人	1.41			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.51			
R 5						
材料Z			91.98			
Z 1	再生AS安定処理(夜間)／(25)	t	86.60			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.98			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.34			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.61}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.95}{0.61+0.09+0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{2.54}{100} \times \text{----------} + \frac{1.43}{100} \times \text{----------} + \frac{1.41}{100} \times \text{----------} + \frac{0.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{7.07}{2.54+1.43+1.41+0.51}$$

$$+ \left(\frac{86.60}{100} \times \text{----------} + \frac{4.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.34}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{91.98}{86.60+4.98+0.34}$$

$$\left. + \frac{100-0.95-7.07-91.98}{100} \right\} =$$

A- 112号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均施工幅員:2.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り					
	片側車線数:片側1車線 材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)					
計						

A- 112号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

排水性舗装・表層（車道・路肩部）／2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ　　入力数量: 50mm

平均施工幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り

片側車線数:片側1車線、材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.82			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.19			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	0.20			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.15			
K 4						
K 5						
労務R			12.27			
R 1	普通作業員／夜間	人	4.46			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.55			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.48			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.91			
R 5						
材料Z			85.91			
Z 1	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	71.09			
Z 2	排水用導水管(ｱｽｺﾝﾄﾞﾚｰﾝ)／φ25	m	12.08			
Z 3	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PKR ｺﾞﾑ入り	L	2.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Big\{ \Big(& \frac{1.19}{100} \times \text{----------} + \frac{0.20}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{1.82}{1.19+0.20+0.15} \\
+ \Big(& \frac{4.46}{100} \times \text{----------} + \frac{2.55}{100} \times \text{----------} + \frac{2.48}{100} \times \text{----------} + \frac{0.91}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{12.27}{4.46+2.55+2.48+0.91} \\
+ \Big(& \frac{71.09}{100} \times \text{----------} + \frac{12.08}{100} \times \text{----------} + \frac{2.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.49}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{85.91}{71.09+12.08+2.17+0.49} \\
& + \frac{100-1.82-12.27-85.91}{100} \Big\} =
\end{aligned}
$$

A- 113号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=3cm) 夜間

人力、再生密粒度アスコン

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (歩道部)	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

A- 113号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:
表層（歩道部）　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.48			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.35			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.10			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			52.76			
R 1	特殊作業員／夜間	人	22.73			
R 2	普通作業員／夜間	人	20.37			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	6.21			
R 4						
R 5						
材料Z			46.76			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	46.58			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.12			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.05			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.35}{100} \times \text{----------} + \frac{0.10}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.48}{0.35+0.10} \right.$$
$$+ \left(\frac{22.73}{100} \times \text{----------} + \frac{20.37}{100} \times \text{----------} + \frac{6.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{52.76}{22.73+20.37+6.21}$$
$$+ \left(\frac{46.58}{100} \times \text{----------} + \frac{0.12}{100} \times \text{----------} + \frac{0.05}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{46.76}{46.58+0.12+0.05}$$
$$\left. + \frac{100-0.48-52.76-46.76}{100} \right\} =$$

A- 114号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 114号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.46			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.31			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.08			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			52.19			
R 1	特殊作業員／夜間	人	20.25			
R 2	普通作業員／夜間	人	18.10			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	5.52			
R 4						
R 5						
材料Z			47.35			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	41.40			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.78			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.10			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \text{----------} + \frac{0.08}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right.$$

$$+ \left(\frac{20.25}{100} \times \text{----------} + \frac{18.10}{100} \times \text{----------} + \frac{5.52}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{52.19}{20.25+18.10+5.52}$$

$$+ \left(\frac{41.40}{100} \times \text{----------} + \frac{5.78}{100} \times \text{----------} + \frac{0.10}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{47.35}{41.40+5.78+0.10+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.46-52.19-47.35}{100} \right\} =$$

A- 115号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

人力、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 115号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.61			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.45			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.11			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			59.20			
R 1	特殊作業員／夜間	人	25.04			
R 2	普通作業員／夜間	人	22.44			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	6.84			
R 4						
R 5						
材料Z			40.19			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	39.91			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.09			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.45}{100} \times \text{----------} + \frac{0.11}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.61}{0.45+0.11} \right.$$

$$+ \left(\frac{25.04}{100} \times \text{----------} + \frac{22.44}{100} \times \text{----------} + \frac{6.84}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{59.20}{25.04+22.44+6.84}$$

$$+ \left(\frac{39.91}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{40.19}{39.91+0.17+0.09}$$

$$\left. + \frac{100-0.61-59.20-40.19}{100} \right\} =$$

A- 116号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (歩道部)	1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 116号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.61			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型／舗装幅1.4～3.0m	供/日	1.95			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.38			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			24.46			
R 1	普通作業員／夜間	人	9.24			
R 2	特殊作業員／夜間	人	6.17			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	4.19			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	2.24			
R 5						
材料Z			72.93			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	63.63			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.87			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.39			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.95}{100} \times \text{----------} + \frac{0.38}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.61}{1.95+0.38} + \left(\frac{9.24}{100} \times \text{----------} + \frac{6.17}{100} \times \text{----------} + \frac{4.19}{100} \times \text{----------} + \frac{2.24}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} + \left(\frac{63.63}{100} \times \text{----------} + \frac{8.87}{100} \times \text{----------} + \frac{0.39}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} + \frac{100-2.61-24.46-72.93}{100} \right\} =$$

A- 117号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

機械、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 117号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上2.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.69			
K 1	開粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	2.18			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.44			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			35.11			
R 1	普通作業員／夜間	人	14.40			
R 2	特殊作業員／夜間	人	9.63			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	6.55			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	3.51			
R 5						
材料Z			62.20			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	61.55			
Z 2	軽油／1,2号	L	0.64			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.18}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.44}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.69}{2.18+0.44} + \left(\frac{14.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.63}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.55}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.51}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{35.11}{14.40+9.63+6.55+3.51} + \left(\frac{61.55}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.64}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{62.20}{61.55+0.64} + \frac{100-2.69-35.11-62.20}{100} \right\} =$$

A- 118号　　1㎡当たり　　内訳書③

薄層カラー舗装工（車道） 夜間

RPN-301

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工 夜間	RPN-301（車道）	㎡	1			C- 15号単価表③
計						

A- 119号　　1㎡当たり　　内訳書③

薄層カラー舗装工（歩道）　夜間

RPN-501

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工 夜間	RPN-501（歩道,自転車道）	㎡	1			C- 16号単価表③
計						

A- 120号　　1m当たり　　内訳書③

フェンス工 夜間

立入り防止柵設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フェンス工 夜間	立入り防止柵設置工（手間のみ）	m	1			C- 17号単価表③
計						

A- 121号　　1個当たり　　内訳書③

フェンス工 夜間

基礎設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
計						

A- 121号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			80.48			
R 1	普通作業員／夜間	人	72.26			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.22			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			19.52			
Z 1	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／20×20×45(cm)	個	19.52			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.26}{100} \times \text{----------} + \frac{8.22}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.48}{72.26+8.22} + \left(\frac{19.52}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.52}{19.52} + \frac{100-80.48-19.52}{100} \right\} =$$

A- 122号　　1m当たり　　内訳書③

フェンス工 夜間

金網支柱設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						

A- 122号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	90.31			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.88			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.31}{100} \times \text{----------} + \frac{8.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.31+8.88} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 123号　　1m当たり　　内訳書③

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間

Co建込用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）夜間	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	1			C- 18号単価表③
計						

A- 124号　　1m当たり　　内訳書③

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間

プレキャストCoブロック建込用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ Ｃｏﾌﾞﾛｯｸ建込用) 夜間	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	1			C- 19号単価表③
計						

A- 125号　　1本当たり　　内訳書③

車止め工 夜間

車止めポスト設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
車止めポスト設置		本	1			施工P-01
計						

A- 125号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

車止めポスト設置

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			14.96			
R1	普通作業員／夜間	人	14.25			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			85.04			
Z1	車止めﾎﾟｽﾄﾋﾟﾗｰ型 取外し式／径114.3mm高さ850mm ｽﾁｰﾙ	本	85.04			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{14.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.96}{14.25} + \left(\frac{85.04}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{85.04}{85.04} + \frac{100-14.96-85.04}{100} \right\} =$$

A- 126号　　1孔当たり　　内訳書③

コンクリート削孔工 夜間

ハンマドリル

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200ｍｍ未満	孔	1			施工P-01
	削孔深さ:30㎜以上200㎜未満					
計						

A- 126号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）／30mm以上200ｍｍ未満

削孔深さ:30mm以上200mm未満

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			2.15			
Ｋ１	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／2KVA	日	1.03			
Ｋ２	電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ／穴あけ能力φ38～40mm	供/日	0.72			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			95.53			
Ｒ１	特殊作業員／夜間	人	45.54			
Ｒ２	普通作業員／夜間	人	18.55			
Ｒ３	土木一般世話役／夜間	人	13.59			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			2.32			
Ｚ１	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.89			
Ｚ２						
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.03}{100} \times \text{----------} + \frac{0.72}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.15}{1.03+0.72} \right.$$

$$+ \left(\frac{45.54}{100} \times \text{----------} + \frac{18.55}{100} \times \text{----------} + \frac{13.59}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.53}{45.54+18.55+13.59}$$

$$+ \left(\frac{1.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.32}{1.89}$$

$$\left. + \frac{100-2.15-95.53-2.32}{100} \right\} =$$

A- 127号　　1孔当たり　　内訳書③

コンクリート削孔工 夜間

コアボーリングマシン

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満	孔	1			施工P-01
	削孔径:60mm以上64mm未満 削孔深さ:200mm以上400mm未満					
計						

A- 127号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）／60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満

削孔径:60mm以上64mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			3.36			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ／簡易仕様型 最大穿孔径φ25cm	供/日	1.78			
K2	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／3KVA	日	1.02			
K3						
K4						
K5						
労務R			71.80			
R1	特殊作業員／夜間	人	42.53			
R2	普通作業員／夜間	人	11.51			
R3	土木一般世話役／夜間	人	5.81			
R4						
R5						
材料Z			24.84			
Z1	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ／64.7mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	21.39			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.88			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.78}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.02}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{3.36}{1.78+1.02} + \left(\frac{42.53}{100} \times \frac{}{} + \frac{11.51}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.81}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{71.80}{42.53+11.51+5.81} + \left(\frac{21.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.88}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{24.84}{21.39+2.88} + \frac{100-3.36-71.80-24.84}{100} \right\} =$$

A- 128号　　1㎡当たり　　内訳書③

ブロック積工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建築用空洞ﾌﾞﾛｯｸ	C種　390*190*120	個	13			
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	t	0.016			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)	洗い 荒目	m3	0.03			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	0.003			
建築ブロック工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

A- 129号　　時間当たり　　内訳書③

調査・立会工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

A- 130号　　1ｔ当たり　　内訳書③

鉄筋工　SD295 D10 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工 夜間	一般構造物	t	1			C- 20号単価表③
計						

A- 131号　　1ｔ当たり　　内訳書③

鉄筋工　SD345 D13 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工 夜間	一般構造物	t	1			C- 21号単価表③
計						

A- 132号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準横型　H=80cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.59			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　43号単価表③
計						

A- 132号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 132号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 132号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 133号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準横型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.71			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　43号単価表③
計						

A- 133号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 133号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 133号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.25}{20.25} + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.03}{71.03} + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.72}{8.72} + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 134号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準横型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.83			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.08			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.08			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　43号単価表③
計						

A- 134号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 134号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 134号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.25}{20.25} + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.03}{71.03} + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.72}{8.72} + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 135号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準縦型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.86			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　43号単価表③
計						

A- 135号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 135号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 135号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 136号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準縦型　H=140cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.05			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.99			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　43号単価表③
計						

A- 136号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 136号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 136号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 137号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準縦型　H=160cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.19			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.12			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.07			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.07			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　43号単価表③
計						

A- 137号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 137号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 137号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.25}{20.25} + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.03}{71.03} + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.72}{8.72} + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 138号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1横型　H=80cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.58			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　44号単価表③
計						

A- 138号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 138号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 138号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 139号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1横型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.72			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　44号単価表③
計						

A- 139号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 139号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 139号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.25}{20.25} + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.03}{71.03} + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{8.72}{8.72} + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 140号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1横型　H=120cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.85			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　44号単価表③
計						

A- 140号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \left. + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 140号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 140号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 141号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1縦型　H=80cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.8			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.76			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　44号単価表③
計						

A- 141号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 141号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 141号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 142号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1縦型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.94			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.89			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　44号単価表③
計						

A- 142号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 142号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 142号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 143号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1縦型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.08			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.03			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　44号単価表③
計						

A- 143号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 143号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 143号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

A- 144号　　1m当たり　　内訳書③

露出配管工 夜間

VPφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水管設置	足場の有無:有り	m	1			施工P-01
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管	VP-100	m	1			
計						

A- 144号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

排水管設置

足場の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員／夜間	人	47.34			
R 2	普通作業員／夜間	人	30.05			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	22.12			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{47.34}{100} \times \text{----------} + \frac{30.05}{100} \times \text{----------} + \frac{22.12}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.34+30.05+22.12} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 145号　　1箇所当たり　　内訳書③

汚水ます防護蓋設置工 夜間

φ200、T-14

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費 夜間	加算額(ます工)	箇所	1			D- 18号単価表③
汚水ます蓋(宅内)φ200	市章、鋳鉄製防護蓋、T-14	個	1			
計						

A- 146号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

実線　15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	実線 15cm 制約無,補正無	m	1			C- 22号単価表③
計						

A- 147号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

ゼブラ　45cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,補正無	m	1			C- 23号単価表③
計						

A- 148号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

破線　45cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	破線 45cm 制約無,補正無	m	1			C- 24号単価表③
計						

A- 149号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

矢印・記号・文字　15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,補正無,	m	1			C- 25号単価表③
計						

A- 150号　　1人当たり　　内訳書③

交通誘導警備員 夜間

安全費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	夜間	人				
計						

A- 151号　　100m当たり　　内訳書③

塩ビ管撤去工（手間）　夜間

φ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工 夜間	呼び径 100㎜	m	100			D- 45号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 152号　　100m当たり　　内訳書③

塩ビ管撤去工（手間）　夜間

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工 夜間	呼び径 150㎜	m	100			D- 46号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 153号　　100m当たり　　内訳書③

塩ビ管撤去工（手間）　夜間

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工 夜間	呼び径 200㎜	m	100			D- 47号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 154号　　10m当たり　　内訳書③

鉄筋コンクリート管撤去工（φ100）　夜間

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工 夜間	呼び径 100mm	m	10			D- 48号単価表③
鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間		m3	0.09			D- 49号単価表③
鉄筋コンクリート管処分費 夜間		m3	0.09			D- 50号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 155号　　10m当たり　　内訳書③

鉄筋コンクリート管撤去工（φ150）　夜間

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工 夜間	呼び径 150mm	m	10			D- 51号単価表③
鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間		m3	0.14			D- 49号単価表③
鉄筋コンクリート管処分費 夜間		m3	0.14			D- 50号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 156号　　10m当たり　　内訳書③

鉄筋コンクリート管撤去工（φ200）　夜間

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工 夜間	呼び径 200mm	m	10			D- 52号単価表③
鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間		m3	0.19			D- 49号単価表③
鉄筋コンクリート管処分費 夜間		m3	0.19			D- 50号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 157号　　100m当たり　　内訳書③

陶管撤去工（手間） 夜間

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
陶管撤去工 夜間	呼び径 150㎜	m	100			D- 53号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 158号　　1箇所当たり　　内訳書③

コンクリートます撤去工 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	0.1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋) 夜間	光ｱｽｺﾝ(株) 3017-1	m3	0.1			
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間 夜間	無筋構造物 制約無	m3	0.08			C- 26号単価表③
計						

A- 158号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

B-　1号　　1式当たり　　明細書③

準備工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ	日				F-　2号運転費③
計						

B-　2号　　1式当たり　　明細書③

切断工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
カッター損料 夜間		箇所	1			F-　3号運転費③
ブレード（刃）損料		箇所	1			
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ	日				F-　2号運転費③
計						

B-　3号　　1式当たり　　明細書③

撤去工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
空気圧縮機 夜間	吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ	日				F-　4号運転費③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ	日				F-　2号運転費③
計						

B-　4号　　1式当たり　　明細書③

鉄蓋設置工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
路盤材	25ｋｇ	袋	5			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1) 夜間	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　8号単価表③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ	日				F-　2号運転費③
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
調整ﾘﾝｸﾞ	600*50	個	1			
計						

B-　5号　　1式当たり　　明細書③

復旧工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
表層材	20ｋｇ	袋	3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L				
振動コンパクタ運転費 夜間		日				F-　5号運転費③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ	日				F-　2号運転費③
計						

B-　6号　　1式当たり　　明細書③

鉄蓋設置工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
路盤材	25ｋｇ	袋	4			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1) 夜間	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　8号単価表③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ	日				F-　2号運転費③
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
計						

C-　1号　　1箇所当たり　　単価表③

マンホール蓋撤去工 夜間

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　2号　　1箇所当たり　　単価表③

マンホール蓋撤去工 夜間

蓋受枠まで

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　3号　　1m3当たり　　単価表③

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 夜間

無筋構造物

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40（高炉）、一般養生	m3	1			施工P-01
	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40					
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C-　3号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート／無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40（高炉）、一般養生

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			28.68			
R１	普通作業員／夜間	人	12.85			
R２	特殊作業員／夜間	人	7.30			
R３	土木一般世話役／夜間	人	6.58			
R４						
R５						
材料Z			71.32			
Z１	生コンクリート　18N/mm2（夜間）／18-8-40	m3	71.32			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{12.85}{100} \times \text{----------} + \frac{7.30}{100} \times \text{----------} + \frac{6.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{28.68}{12.85+7.30+6.58} + \left(\frac{71.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.32}{71.32} + \frac{100-28.68-71.32}{100} \right\} =$$

C-　4号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間
60kg/個以下 制約受,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝	180*180*60	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60kg/個以下 制約受	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　5号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート　U型	300B　30×30×60	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　6号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	360B 36×36×60	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　7号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	450 45×45×60	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　8号　　日当たり　　単価表③

発動発電機運転工(1) 夜間

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量2kVA	供/日				
計						

C-　9号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝 再利用撤去・据付工 (L=600㎜) 夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
＜再利用撤去＞						
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
＜再　設　置＞						
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 10号　　1個当たり　　単価表③

Ｌ形側溝再利用撤去・据付 夜間

0.6m/個

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	再利用	m	0.6			施工P-01
	作業区分:据付･撤去 基礎砕石の有無:無し					
計						

C- 10号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）／再利用

作業区分:据付･撤去、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			8.61			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排対2014年／山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供/日	7.69			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			62.62			
Ｒ１	普通作業員／夜間	人	31.30			
Ｒ２	土木一般世話役／夜間	人	12.71			
Ｒ３	運転手(特殊)／夜間	人	8.05			
Ｒ４	特殊作業員／夜間	人	3.86			
Ｒ５						
材料Ｚ			28.77			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ形／300 50×15.5×60	個	26.00			
Ｚ２	軽油／1,2号	Ｌ	2.48			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{7.69}{100} \times \frac{8.61}{7.69} \right) \times \left(\frac{31.30}{100} \times + \frac{12.71}{100} \times + \frac{8.05}{100} \times + \frac{3.86}{100} \times \right) \times \frac{62.62}{31.30+12.71+8.05+3.86} + \left(\frac{26.00}{100} \times + \frac{2.48}{100} \times \right) \times \frac{28.77}{26.00+2.48} + \frac{100-8.61-62.62-28.77}{100} \right\} = \quad - \quad =$$

C- 11号　　1m3当たり　　単価表③

構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 夜間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 12号　　100袋当たり　　単価表③

土のう工 夜間

仕拵・積立

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	2			
土のう	62*48cm	袋	100			
諸雑費		式	1			
計						
1袋当たり						

C- 13号　　100袋当たり　　単価表③

土のう工 夜間

撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
1袋当たり						

C- 14号　　1m3当たり　　単価表③

構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間

鉄筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 夜間	鉄筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 15号　　1㎡当たり　　単価表③

樹脂系すべり止め舗装工 夜間

RPN-301（車道）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	㎡	1			
計						

C- 16号　　1㎡当たり　　単価表③

樹脂系すべり止め舗装工 夜間

RPN-501（歩道,自転車道）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	㎡	1			
計						

C- 17号　　100m当たり　　単価表③

フェンス工 夜間

立入り防止柵設置工（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	50			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	100			施工P-02
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						
１ｍ当たり						

C- 17号単価表③(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			80.48			
R１	普通作業員／夜間	人	72.26			
R２	土木一般世話役／夜間	人	8.22			
R３						
R４						
R５						
材料Z			19.52			
Z１	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／18×55×45(cm)	個	19.52			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.26}{100} \times \text{----------} + \frac{8.22}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.48}{72.26+8.22} + \left(\frac{19.52}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.52}{19.52} + \frac{100-80.48-19.52}{100} \right\} =$$

C- 17号単価表③(施工P-02)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	90.31			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.88			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.31}{100} \times \text{----------} + \frac{8.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.31+8.88} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 18号　　1m当たり　　単価表③

横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）夜間

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C- 19号　　1m当たり　　単価表③

横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）夜間

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C- 20号　　1ｔ当たり　　単価表③

鉄筋工 夜間

一般構造物

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	1.03			
鉄筋工	一般構造物	t	1			
諸雑費		式	1			
計						

C- 21号　　1ｔ当たり　　単価表③

鉄筋工 夜間

一般構造物

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345)	D13	t	1.03			
鉄筋工	一般構造物	t	1			
諸雑費		式	1			
計						

C- 22号　　1,000ｍ当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間

実線 15cm 制約無,補正無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動) 実線 15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 23号　　1,000ｍ当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,補正無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 24号　　1,000ｍ当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間

破線 45cm 制約無,補正無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動) 破線 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 25号　　1,000ｍ当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間

矢印・記号・文字15cm換算 制約無,補正無,

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L				
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 26号　　1m3当たり　　単価表③

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間 夜間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 29号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約受,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約受	m	10			
計						
１ｍ当たり						

D-　1号　　1組当たり　　単価表③

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　2号　　1組当たり　　単価表③

蓋(受枠とも)据付工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　3号　　1個当たり　　単価表③

ブロック据付工 夜間

斜壁、直壁等又はスラブの作業

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　4号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径150㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 150㎜	m	1			
計						

D-　5号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径200㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 200㎜	m	1			
計						

D-　6号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径250㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 250㎜	m	1			
計						

D-　7号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径300㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 300㎜	m	1			
計						

D-　8号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径100 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径100	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　9号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径150 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 10号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径200 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 11号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径150 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 12号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径200 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
計						

D- 13号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径150 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管継手加算額 径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 14号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）夜間
径300㎜ 深2ｍ以下 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 15号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）夜間
径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　16号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）夜間

径300㎜ 深2ｍ以下　施工規模

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 17号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）夜間

径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 18号　　1箇所当たり　　単価表③

鋳鉄製防護蓋設置費 夜間
加算額(ます工)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			
計						

D- 19号　　18m当たり　　単価表③

Vカット工 夜間

管口部･マンホール側壁

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水材		kg	58.1			
表面仕上げ材		kg	1.62			
補修器材		式	1			
土木一般世話役	夜間	人				
はつり工	夜間	人				
左　官	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
1ｍ当たり						

D-　20号　　日当たり　　単価表③

ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機）　夜間

口径50㎜、揚程5ｍ×1台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50㎜ 全揚程5m	運/日				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量3kVA	運/日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　21号　　1現場当たり　　単価表③

ポンプ据付・撤去工 夜間

口径50㎜、揚程5ｍ×1～2台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

D-　23号　　1回当たり　　単価表③

潜水ポンプ据付･撤去工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

D- 24号　　100m3当たり　　単価表③

機械掘削工（小型バックホウ）夜間

山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１m3当たり						

D- 25号　　1m3当たり　　単価表③

発生土処分工 （機械積込み） 夜間

２ｔ積(良好)、山積0.13m3積込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬工 （DIDあり） 夜間	2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ	m3	1			E- 2号単価表③
建設発生土(粘性土)	(株)清水工業 3571-5	m3	1			
計						

D- 26号　　1m3当たり　　単価表③

砂基礎設置工（人力施工）夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生砂		m3	1.26			
砂基礎設置（人力施工）		m3	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 27号　　1m3当たり　　単価表③

砕石基礎設置工（人力施工）夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2			
砕石基礎設置（人力施工）		m3	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 28号　　100m3当たり　　単価表③

機械投入埋戻工（購入土）夜間

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	120			
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 8号運転費③
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 28号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.21			
R2	普通作業員／夜間	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \right) + \left(\frac{45.95}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \right) + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

D-　29号　　100m3当たり　　単価表③

機械投入埋戻工（発生土）夜間

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　8号運転費③
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 29号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.17			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.17			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.16			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.21			
R2	普通作業員／夜間	人	45.95			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.67			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.67			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.17}{100} \times \frac{1.17}{1.17} \right) + \left(\frac{51.21}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} + \frac{45.95}{100} \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \right) + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{1.67}{1.67} \right) + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =$$

D-　30号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 2.0m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 31号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　32号　　100m当たり　　単価表③

土留支保工(軽量金属支保工) 夜間

１段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　33号　　100ｍ当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 2.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 34号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　35号　　100m当たり　　単価表③

土留支保工(軽量金属支保工) 夜間

２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
１ｍ当たり						

D-　36号　　100ｍ当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 3.0ｍ以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 37号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　38号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 3.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
計						
１ｍ当たり						

D-　39号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　40号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 3.8m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　41号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 3.8m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						
１ｍ当たり						

D-　42号　　100ｍ当たり　　単価表③

土留支保工(軽量金属支保工) 夜間

３段、掘削深3.8ｍ以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 43号　　1箇所当たり　　単価表③

ます設置工(塩化ビニル製) 夜間

ます(径200) 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径200)	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 44号　　1箇所当たり　　単価表③

ます設置工(塩化ビニル製) 夜間

ます(径150) 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径150)	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 45号　　10m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管撤去工 夜間

呼び径 100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 46号　　10m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管撤去工 夜間

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 47号　　10m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管撤去工 夜間

呼び径 200mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 48号　　10m当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管撤去工 夜間

呼び径 100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 49号　　1m3当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
計						

D- 49号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.25			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.03			
R1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			8.72			
Z1	軽油／1,2号	L	8.72			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

D- 50号　　1m3当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管処分費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (有筋) 夜間	(株)丹羽由砕石 3056	m3	1			
計						

D- 51号　　10m当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管撤去工 夜間

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 52号　　10m当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管撤去工 夜間

呼び径 200mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 53号　　10m当たり　　単価表③

陶管撤去工 夜間

呼び径 150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 55号　　日当たり　　単価表③

潜水ポンプ運転工 夜間

口径100㎜、揚程15m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
清掃作業員	夜間	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ 普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径φ100mm 全揚程15m	運/日				
発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対型(1次基準)	定格容量(50/60Hz)17/20kVA	運/日				
計						

E-　1号　　1㎡当たり　　単価表③

モルタル上塗工（マンホール用）夜間

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
左　官	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
モルタル練		m3	0.01			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						

E-　1号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			82.04			
R１	普通作業員／夜間	人	54.42			
R２	土木一般世話役／夜間	人	27.46			
R３						
R４						
R５						
材料Z			17.96			
Z１	ｾﾒﾝﾄ／高炉B 25kg袋入	t	12.48			
Z２	再生砂	m3	5.48			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{54.42}{100} \times \text{----------} + \frac{27.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{82.04}{54.42+27.46} + \left(\frac{12.48}{100} \times \text{----------} + \frac{5.48}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{17.96}{12.48+5.48} + \frac{100-82.04-17.96}{100} \right\} =$$

E-　2号　　10m3当たり　　単価表③

発生土運搬工　(DIDあり)　夜間

2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費 夜間	2t積、損耗費(良好)	日				F-　7号運転費③
計						
１m3当たり						

F-　1号　　日当たり　　運転費③

ダンプトラック 夜間

2ｔ　135PS

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
ﾀｲﾔ損耗費	良好 2～3t	供/日				
計						

F-　2号　　日当たり　　運転費③

トラック（クレーン装置付）　夜間

2ｔ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日				
運転手(特殊)	夜間	人				
計						

F-　3号　　1箇所当たり　　運転費③

カッター損料 夜間

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L				
カッター損料	φ1050・φ1280・φ1570切断用	日				
計						

F-　4号　　日当たり　　運転費③

空気圧縮機 夜間

吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L				
空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料	3.5～3.7m3/min	日				
さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	30kg級	供/日				
計						

F-　5号　　日当たり　　運転費③

振動コンパクタ運転費 夜間

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	機械質量70～80kg	供/日				
計						

F-　6号　　日当たり　　運転費③

小型バックホウ運転費 夜間

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
計						

F-　7号　　日当たり　　運転費③

ダンプトラック運転費 夜間

2t積、損耗費(良好)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)	夜間	人				
軽油	1,2号	L				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
ﾀｲﾔ損耗費	良好 2～3t	供/日				
計						

F-　8号　　日当たり　　運転費③

小型バックホウ運転費 夜間

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
計						

F-　9号　　日当たり　　運転費③

バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間

山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L				
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊1.7t	日				
諸雑費		式	1			
計						